

발간등록번호

54-6280000-000670-01

250 MAN MESS HALL FOR COLORED TROOPS

SIX PRES

BOWLING ALLEY

RENOVATE & E

1차년도

캠프마켓 관련 기록물 수집 및 구술채록 사업 최종보고서

캠프마켓 관련 기록물 수집 및
구술채록 사업 최종보고서
(1차년도)

2024. 3.

인천광역시

수행기관

모씨네 사회적 협동조합

본 보고서를 「캠프마켓 관련 기록물 수집 및 구술채록 사업」
보고서로 제출함.

<연구수행자>

구 분	직 위	성 명
연구책임자	소장	신주백
공동연구원	수석연구원	전갑생
공동연구원	수석연구원	서은미
공동연구원	선임연구원	김홍렬
공동연구원	수석연구원	윤진현
보조연구원	-	김천수
보조연구원	-	장미란

목 차

[1장] 기록화 사업 개요

I. 사업의 목적과 범위	1
1. 사업 개요	1
2. 사업 배경	1
3. 사업 목적	1
4. 사업 범위	1
II. 자료조사 및 구술 방법	2
1. 자료조사 및 수집	2
1.1. 개요	2
1.2. 캠프마켓 정의	3
1.3. 자료의 유형 구분과 목록화 과정	3
1.4. 자료 목록화 및 해제 방법	4
2. 구술 방법	4
2.1. 구술채록 실행 전략	5
2.2. 구술채록 실행 방안	5
3. 영상 제작	8
III. 기대 효과	8

[2장] 기록물 조사 및 수집

I. 국내·해외 자료 현황 분석	10
1. 개요	10
2. 자료 현황 분석	10
2.1. 기록물의 형태와 내용 현황	10
2.2. 2022년 국내자료 현황 목록 검토	12
2.3. 2023년 해외자료 수집 목록 검토 및 자료현황 분석	22

목 차

Ⅱ. 우선 수집 및 신규 자료 발굴	23
1. 개요 : 선정 기준	23
2. 우선 수집 대상	25
2.1. 애스컴시티24와 캠프애스컴 건축도면	25
2.2. 인천육군조병창 건축도면	25
3. 2023년 1년차 신규 자료 발굴	27
3.1. 미국립문서기록관리청 수집 신규 자료	28
3.2. 일본 방위성 방위연구소 수집 신규 자료	30
3.3. 일본 국립국회도서관 수집 신규 자료	31
3.4. 국가기록원 소장 일본 생산자료 수집 신규 자료	32
3.5. 국사편찬위원회 미군 생산자료 수집 신규 자료	34
3.6. 국립중앙도서관 온라인서비스 중인 수집 신규 자료	35
Ⅲ. 수집 자료의 목록화, 해제 및 주제 분류	39
1. 개요 : 목록화 및 해제 정의	39
1.1. 목록화 정의	39
1.2. 목록화의 방법	39
1.3. 상세 목록화 내용	40
1.4. 해제의 정의	40
2. 주제 분류 방안	41
2.1. 기존 주제 분류	41
2.2. 주제 분류 제안	41
3. 해외기관 현황 및 연구 해제	42
3.1. 해외기관 소장처 현황과 체계	42
3.2. 미국립문서기록관리청 자료 해제	53

목 차

3.3. 일본 방위성 방위연구소 자료 해제	99
3.4. 선별 번역	104
4. 국내기관 현황 및 연구해제	121
4.1. 소장기관 현황	121
4.2. 선별자료 해제	123
4.3. 목양사(牧養社)	128

[3장] 구술채록

I. 구술개요	131
1. 추진 배경	131
2. 구술 목적	131
3. 구술 범위	131
3.1. 공간 범위	131
3.2. 시간 범위	131
II. 구술채록 세부내용	131
1. 구술대상	131
2. 구술내용	131
III. 추진 과정 및 구술 요약	132
1. 기획 및 설계	132
1.1. 구술대상자 선정	132
1.2. 구술대상자 개략	132
2. 구술 진행	132
2.1. 구술 진행 및 정리 과정	132

목 차

2.2. 구술 면담 및 촬영 원칙	132
2.3. 구술자료 수집 결과물	132
3. 구술자별 주요 말씀 내용	135
3.1. 고O옥	135
3.2. 김O용	135
3.3. 김O진	136
3.4. 서O선	137
3.5. 이O숙	138
IV. 구술의 특징	139
1. 캠프마켓 내 한국인	139
2. 캠프마켓 주변 한국인	139
3. 캠프마켓과 혼혈인	140

[4장] 연구 결과

I. 자료의 조사, 수집, 연구 결과 종합 고찰	142
1. 1차년도 자료 조사·수집 소결	142
2. 신규 자료 발굴과 자료 해제 고찰 의의	143
3. 신규 자료 자료인 건축도면과 관련한 제언	144
II. 구술의 의의와 과제	145
III. 1차년도 프로모션 영상	146
1. [제1장] 인천육군 조병창과 군수도시 인천	146
2. [제2장] 일본군 조병창에서 주한미군 보급기지로	146
3. [제3장] 주한미군, 애스컴 시티 리모델링	147
IV. 2-3차년도 추진 방향	148

목 차

[부록 : 국내·해외자료 수집 목록]

1. 국내자료 수집 목록	149
1.1. 국가기록원 일본 후생성 소장자료 수집 목록	149
1.2. 국사편찬위원회 미국립문서기록관리청(NAⅡ) 소장자료 수집 목록	149
1.3. 국립중앙도서관 미국립문서기록관리청(NAⅡ) 소장자료 수집 목록	150
2. 해외자료 수집 목록	155
2.1. 미국립문서기록관리청(NAⅡ) 소장 “문서” 수집 목록	155
2.2. 미국립문서기록관리청(NAⅡ) 소장 “도면 & 지도” 수집 목록	169
2.3. 미국립문서기록관리청(NAⅡ) 소장 “항공사진” 수집 목록	174
2.4. 미국립문서기록관리청(NAⅡ) 소장 “사진” 수집 목록	177
2.5. 일본 방위성 방위연구소 소장 “문서(도면)” 수집 목록	195
2.6. 일본 국립국회도서관 소장 “문서 & 지도” 수집 목록	198

표 목 차

<표 1-1> 자료 조사 및 수집 과정	2
<표 1-2> 구술채록 과정	5
<표 1-3> 실행단계 진행 순서	6
<표 2-1> 2022년 캠프마켓 기록물 현황	11
<표 2-2> 시기별 자료 현황	12
<표 2-3> 2022년 캠프마켓 기록물 조사에서 파악된 시기별 자료 현황	13
<표 2-4> 국립중앙도서관 자료 현황 및 온라인서비스 검토 목록	19
<표 2-5> 국립중앙도서관 온라인서비스 자료 중 추가 수집 대상 목록	21
<표 2-6> 선정기준별 우선 수집대상	24
<표 2-7> 유형별 우선 수집대상	24
<표 2-8> RG 554 내 에스컴 관련 건축도면 자료 현황	25
<표 2-9> 1941년~1942년 인천육군조병창 건축도면 목록	26
<표 2-10> 1차년도 2023년 해외 및 국내 신규 자료수집 종합 집계	27
<표 2-11> 미국립문서기록관리청 문서 신규 자료 목록	29
<표 2-12> 미국립문서기록관리청 항공사진 신규 자료 목록	29
<표 2-13> 일본 방위연구소 신규 자료 목록	31
<표 2-14> 일본 국립국회도서관 신규 자료 목록	32
<표 2-15> 국가기록원 소장자료 재검색하여 자료 신청 목록	33
<표 2-16> 국가기록원 소장 자료 수집 목록	34
<표 2-17> 국가기록원 소장 수집 자료 일부	34
<표 2-18> 국사편찬위원회 수집 및 온라인서비스 중인 사진 수집 목록	35
<표 2-19> 국사편찬위원회 수집 및 온라인서비스 중인 NAⅡ 사진 현황	35
<표 2-20> 국립중앙도서관 소장 자료 수집 목록	38
<표 2-21> 미국립문서기록관리청 NAⅡ 문서 목록화	40
<표 2-22> 미국립문서기록관리청 NAⅡ 항공사진 목록화	40
<표 2-23> 주제별 분석	42

그림 목 차

<그림 1-1> 면담일지, 구술 동의서, 구술자료 이용 동의서 서식	7
<그림 1-2> 구술 진행 사진	8
<그림 2-1> 국립중앙도서관 디지털컬렉션 : 미국립문서기록관리청 자료 검색 화면	13
<그림 2-2> 검색 방법 (1) : 자료명 전체를 활용	14
<그림 2-3> 검색 방법 (2) : 자료명과 자료 생산시기를 활용	14
<그림 2-4> 검색 방법 (3) : 자료명 일부를 활용	15
<그림 2-5> 검색 유형 (4) : 다른 기록물 자료명 전체 활용 검색	15
<그림 2-6> 자료 검색 : 키워드로 검색 결과(1)	16
<그림 2-7> 자료 검색 : 키워드로 검색 결과(2)	16
<그림 2-8> 자료 검색 : 자료 생산자로 검색 결과(1)	17
<그림 2-9> 자료 검색 : 자료 생산자로 검색 결과(2)	17
<그림 2-10> 1년차 수집자료 중 에스컴24와 캠프에스컴 건축도면	25
<그림 2-11> 1년차 수집자료 중 인천육군조병창 관련 수집 건축도면	26
<그림 2-12> 키워드별 기록물 수집기관	27
<그림 2-13> 국가기록원 국가기록포털 통합검색	33
<그림 2-14> 미국립문서기록관리청, 칼리지 파크 소재 NA II	42
<그림 2-15> 미국립문서기록관리청, 카탈로그 홈페이지	45
<그림 2-16> NA II 슬립 작성 예시	47
<그림 2-17> 일본 방위성 방위연구소	48
<그림 2-18> 일본 방위성 방위연구소 홈페이지	48
<그림 2-19> 일본 국립국회도서관 전경	50
<그림 2-20> 일본 국립국회도서관 홈페이지	50
<그림 2-21> 일본 국립국회도서관 디지털 컬렉션	52
<그림 2-22> 항공사진 필름이 담긴 캔통과 디지털 파일로 전환하는 모습	83
<그림 2-23> 부평 지역(37N 126E) 항공사진 오버레이 인덱스 화면	84
<그림 2-24> 부평 항공사진 오버레이 인덱스 화면	84
<그림 2-25> 1945년 10월 27일 부평 항공사진 투명 오버레이 인덱스 범례	85
<그림 2-26> ‘토지매수의 건’ 일본 육군성 원문 일부	105
<그림 2-27> ‘숙사 창사 대여 신청 건’ 일본 육군성 원문 일부	107

그림 목 차

<그림 2-28> ‘조선시찰보고’ 일본 육군성 원문 일부	109
<그림 2-29> RG 336 ‘조선-제물포(진센) 지리적 특성,’ NAⅡ 원문 일부	113
<그림 2-30> RG 338 ‘민간인 죄수 이송’ 관련 원문, NAⅡ 원문 일부	117
<그림 2-31> 국가기록원(성남 나라기록원) 전경	121
<그림 2-32> RG 554 ‘캠프 에스컴 “Z”구역 부동산 공개’ NAⅡ 원문 일부	124
<그림 2-33> RG 554 ‘캠프 에스컴 “X”구역 부동산 공개’ NAⅡ 원문 일부	126
<그림 3-1> 구술 채록 과정	133
<그림 3-2> 구술자 제공 자료	134
<그림 4-1> 제1장. 인천육군 조병창과 군수도시 인천	146
<그림 4-2> 제2장. 일본군 조병창에서 주한미군 보급기지로	146
<그림 4-3> 제3장. 주한미군, 에스컴시티 리모델링	147

[1장] 기록화 사업 개요

I. 사업의 목적과 범위

1. 사업 개요

- 과업명 : 캠프마켓 관련 기록물 수집 및 구술채록 사업
- 과업기간 : 2023~2025(3년) / 2023년(1차년도)은 계약일로부터 8개월까지
- 사업예산 : 298,475천원(부가세 포함) / 2023년(1차년도) : 120,000천원

2. 사업 배경

- 캠프마켓(Camp Market)은 대한제국·일제강점기(1900~1945.9.5), 미군주둔기(캠프 애스컴24·캠프 애스컴, 1945.9.6~1948.12), 한국군 주둔 및 미군사고문단(1949.1~1950.6.26), 미군주둔기(캠프애스컴·애스컴시티, 1950.9.15~1973), 캠프마켓(1973~2021)을 거친 지역사회 구성원들에게 과거의 다양한 기억이 남아있는 역사의 현장보존 요구
- 캠프마켓의 시기별 자료 수집의 의미 해석과 시민들의 역사 인식 제고를 통한 콘텐츠 활용 방안 요구
- 캠프마켓 및 주변지역의 구술자료 등에 관한 공공·민간 생산 기록물의 전체 현황 파악 필요
- ‘식민 유산’에서 ‘냉전 유산’으로 이어진 공간을 ‘평화 유산’으로 전환하기 위한 모색이 필요

3. 사업 목적

- 캠프마켓과 주변 도시지역 관련한 기록물을 수집하여 지역의 역사성·다양성·변화성에 대한 증거 확보
- 사건, 장소, 인물 등을 주제로 한 구술채록으로 과거 현장을 재구성
- 수집한 자료를 역사, 교육, 문화 콘텐츠 등에 활용

4. 사업 범위

- 시간적 범위 : 전체 범위 내에서 연도별 과업 범위 변경 가능

구분	2023년 (1차년도)	2024년 (2차년도)	2025년 (3차년도)
범위	1900년 ~ 1949년	1950년 ~ 1973년	1973년 ~ 현재

- 공간적 범위 : 캠프마켓 및 주변지역
- 내용적 범위 : 인천육군조병창, 애스컴시티, 캠프마켓 등


- 기관별 기록물 소유현황 목록 분석·수집
- 신규 기록물 발굴·수집
- 주제별, 시기별, 사건별 등 구술대상 발굴·채록
- 수집한 자료의 콘텐츠 활용 및 아카이브 플랫폼 기반 구축을 위한 자료 분류, 목록화, 디지털화, 영상제작 등

II. 자료조사 및 구술 방법

1. 자료조사 및 수집

1.1 개요

- 국내와 해외에 흩어져 있거나 아직 발굴되지 않은 자료를 조사하여 캠프마켓이란 공간과 그 지역의 건축물에 관해 해명할 수 있도록 자료를 수집하고 목록화하는 한편, 자료를 해제하여 자료의 의미를 파악, 향후 활용할 수 있는 자료로 아카이브 하고자 함



〈표 1-1〉 자료 조사 및 수집 과정

1.2. 캠프마켓 정의

- 캠프마켓 관련 자료는 부평소연습장, 인천육군조병창, 에스컴24, 캠프 에스컴, 에스컴 시티, 인천항사령부, 주변 지역 기지촌과 부평지역 군수공장 등 특정한 자료도 있으나 그렇지 않은 자료도 존재함. 따라서 ‘조직적 정의’를 통해 자료 범위를 확정하여 조사·목록화·해제와 연차적 국내 및 해외 자료 수집에 직결되는 사항이라 정의가 필요

1.3 자료의 유형 구분과 목록화 과정


- 유형구분
 - A 유형 : 일제강점부터 미군기지 반환까지 ‘캠프마켓 관련 자료’에 캠프마켓 조직 및 소속 부대, 건물 명칭, 사건에서 기지 명칭이나 지역명이 언급된 경우, 기지 소속 부대에서 근무한 인물, 마을명이나 지명이 표기된 자료. 캠프마켓이나 지명을 언급한 사례까지 포함한 문서, 사진, 영상, 지도, 도면, 유물을 말함
 - B 유형 : 자료에 캠프마켓 등 조직명만 언급하고 구체적인 내용이 없는 경우, 지역명에서 부평만 등장하고 구체적인 내용이 없는 경우, 또한 캠프마켓 관련 자료라는 점은 명확하나, 장소를 특정하기 힘든 자료
 - C 유형 : 일본 육군성, 미8군, 유엔군사령부에서 생산한 조선 또는 한국 관련 연습장, 조병창, 기지 등의 정책 등을 언급한 보고서나 통계 자료, 지역명이나 부대 명칭이 포함되어 있지 않지만, 대상 시기에 부평이나 기지 모습을 담고 있는 사진이나 영상 자료
 - D 유형 : 군사 좌표나 군부대 명칭이 표기되어 있지만 부평 연습장, 육군조병창, 군수 공장, 캠프마켓 명칭을 표기하지 않은 자료
- 위 4가지 유형은 ‘캠프마켓 자료의 관련도’를 구분한 것으로 자료 조사·목록화와 수집 기준 설정에 필요함. 단, 자료 중요도와는 연관되는 것이 아니라는 점에 유의해야 함
- 목록화는 세 단계로 나누어 접근하였음
 - 1단계 : 자료의 구조와 계열 속에서 자료의 정보를 정리하는 작업으로서, 특징과 성격, 내용 등을 파악하는 단계
 - 2단계 : 자료의 생산맥락 속에서 자료 정보를 정리하는 작업으로서 생산일·생산자·생산 부대·생산 장소 등을 파악하는 단계로, 문서 자료 경우에는 생산일과 생산자를 파악하는 것으로 한정되지만, 사진이나 영상자료 경우에는 자료 자체의 자료별 특성을 정리하는 과정이 포함됨. 예컨대, 영상자료 경우에는 사운드나 색상과 같은 정보도 포함됨
 - 3단계 : 향후 수집자료의 콘텐츠화와 아카이브 구축을 고려한 메타 데이터를 산출에 필요한 정보를 정리하는 작업으로, 해당 자료에 대한 간략한 설명과 주제별 분류 등이 포함됨. 메타 데이터는 아카이브의 구조와 내용에 따라 달라지며, 활용 방향에 따라 추가·보완하는 단계임

1.4. 자료 목록화 및 해제 방법

- 자료 관리와 아카이브 구축을 위해 각 소장기관의 기록물(문서, 사진, 항공사진, 지도, 도면, 영상)을 분류하고, 생산일, 생산자, 장소, 기초 해제를 포함한 목록을 엑셀(Excel) 파일로 작성
- ‘자료 해제’란 기록물에 관한 기본 정보를 자료 생산 맥락(제목·생산자·생산기관·작성자·생산일) 속에서 파악하는 작업이며, 이는 자료 활용 방안과 연결하는 과정이므로 자료 목록화에 필요한 기초정보를 정리하였음. 내용 파악과 이해를 바탕으로 주요 색인어, 캠프마켓과 관련성, 활용 방안 등을 제시하고자 함
- 자료 해제 과정에서 내용의 깊이를 담보하기 위해 매일 연구원 전원이 참석하는 정례 세미나를 열어 활발하고 다양한 논의과정도 수행함
- 국내·해외자료 조사 및 수집에서 지침이 된 기준이 ‘자료의 캠프마켓 관련도(A, B, C 유형)’였다면, 자료의 해제 과정에서는 자료가 지닌 ‘사료적 가치’를 평가하는 작업임. ‘자료의 캠프마켓 관련도’가 높은 자료는 기지명, 인물, 활동이 등장하는 자료였음
- ‘자료의 사료적 가치’는 자료가 표현하고 있는 캠프마켓 등의 역사적 사건의 중요도, 해당 자료의 희소성과 국내 공개 여부, 자료수집 목적과 부합도 등을 종합적으로 판단하여 평가할 수 있음. 본 연구팀은 수집 기록물(문서, 사진, 항공사진, 지도, 도면, 영상)에 대해 연구원간 집단 토의와 검색을 거쳐 ‘자료의 사료적 가치’를 ‘중요도’라는 항목으로 설정하여 상, 중, 하로 분류
- 목록화는 조사한 자료 전체에 대해 진행하지만, 해제 작업은 조사 자료의 일부를 대상으로 진행하며, 해제 대상의 선별 기준은 먼저 ‘중요도’에 따라 진행. 사료적 가치가 높은 자료들이 주로 해제 대상으로 함. 해제 자료 가운데는 ‘중요도-상’ 자료 중에서 제외된 것도 있으며, ‘중요도-중, 하’ 자료라도 해제를 반영한 것은 ‘자료의 사료적 가치’와 자료의 활용 가능성, 즉 해당 자료를 다른 유형 자료나 기존의 국내 자료와 연계하여 콘텐츠로 생산하여 활용할 수 있는지가 판단 기준이었음
- 따라서 ‘중요도-상’ 자료 중에서도 먼저 수집된 다른 자료와 중복되거나 다른 자료와 연계가 쉽지 않은 자료는 해제 대상에서 제외하고, ‘중요도-중, 하’로 분류한 자료라고 하더라도 다른 자료와 연계하여 콘텐츠화가 가능한 자료의 경우 자료의 해제를 반영함
- 위와 같은 방법과 과정을 거쳐 자료를 체계적으로 데이터베이스화하면서 동시에 디지털화하는 한편, 향후 활용방안을 제시

2. 구술 방법

- 개인의 삶과 기억을 구술의 과정을 통해 역사로 기록하는 작업으로서 1950년대부터 2000년대까지 캠프마켓 역사와 주변지역의 생활과 문화를 주제로 한 심층 구술증언을 실시하였다. 총 5명을 대상으로 하였으며, 1인당 60분 내외의 구술채록으로 정리함



〈표 1-2〉 구술채록 과정

2.1. 구술채록 실행 전략

- 경험이 풍부한 전문 인력의 진행
 - 구술은 면담자와 구술자 간의 상호관계를 기반으로 개인 생애에 있어 민감한 부분을 끌어내야 하는 신중한 작업으로 이론이 아닌 풍부한 경험을 가진 진행자가 필요함
 - 구술채록은 캠프마켓(부평구청), 지역사 연구사업(국사편찬위원회), 인천광역시 예술사(인천광역시) 등에서 구술을 진행한 경험이 풍부한 전문 인력을 갖추어 진행함
- 개인의 기억을 넘어 지역사의 기록으로 전환
 - 주민의 생애를 통해 삶 속에 녹아있는 캠프마켓의 역사와 부평의 생활상을 기록하고 사회적, 문화적 맥락에서 의미를 발견하고 파악하여 역사적 기록으로 남김

2.2. 구술채록 실행 방안

① 준비단계

- 기획

> 구술 주제 선정

- ◆ 사업의 명확한 기준을 세우는 단계로 사업의 목표와 향후 활용방안에 맞는 주제를 선정
- ◆ 본 사업 특성을 가장 나타낼 수 있는 주제면서 대상지 특성과 필요성을 고려한 주제 선정
- ◆ 주제 예시
 - ~ 육군조병창 시기 : 조병창에서 근무했던 인천공업중학교 재학생
 - ~ 한국군 주둔기와 한국전쟁 시기 : 이 시기를 직간접으로 경험한 사람
 - ~ 애스컴시티와 캠프마켓 잔존 시기 : 혼혈인 지원 단체(명성원, 빈센트홈) 및 종사자, 캠프마켓 한국인 노동자

> 전체 일정 수립

- ◆ 전체 구술 진행 일정을 수립하여 과업 종료 시까지 일정 관리를 통해 과업기간 내 차질 없이 과업이 진행될 수 있도록 함

- 연구

> 정보 수집과 사전 질문지 작성

- ◆ 진행에 앞서 참고문헌, 관련 연표 등을 수집하여 주요 사건 및 관련 자료수집
- ◆ 대상지 관련 언론보도 조사
- ◆ 예비 구술 대상자와 관련된 연대별 이슈와 사건 정리
- ◆ 구술자 범주별로 공통 질문지 작성
- ◆ 공통 질문지를 바탕으로 구술자별 특성을 반영한 개별 질문지 작성

> 인물 정보 수집과 예비 구술대상자 선정

- ◆ 예비 구술 대상자는 실제 구술 대상자의 2배수로 선정
- ◆ 예비 구술 대상자에 대한 기본 인적사항 및 기본 정보 수집
- ◆ 구술 대상자 선정 기준
 - ~ 구술 주제에 대해 포괄적으로 증언할 수 있는 인물
 - ~ 전해 들은 이야기가 아닌 본인의 경험을 구술할 수 있는 구술자 선정
 - ~ 고령(70대~80대)의 구술 대상자 우선 선정

- 섭외


> 대상자 섭외

- ◆ 예비 구술자 목록을 참고하여 사업 목적 부합 정도와 선정 기준에 따라 대상자 우선 순위 정하여 선정
- ◆ 선정기준 : 구술대상자의 연로여부 확인, 철거 훼손 예정 자원(시급성), 사업 대상과 관련성(합목적성), 시대변화의 중요한 역할(대표성), 역사 고증 및 공신력 확보(정확성, 완결성), 유일한 경험의 구술자(희소성) 등의 조건으로 우선 순위 결정
- ◆ 구술자가 고령인 경우가 많으므로 전화나 직접 방문 등을 통하여 구술 채록사업에 대해 정보를 제공하고 참여 의미를 설명

> 위험 요소 방지책 마련

- ◆ 다양한 이력과 정체성을 가진 인사를 만나는 구술 채록의 특성상 구술 섭외부터 면담까지 가변성이 크다는 점을 인지하고 위험 요소를 줄여나가야 함
- ◆ 고령인 구술자의 경우, 예상하지 못한 진행 취소 상황에 따른 대응책 마련

② 실행단계



〈표 1-3〉 실행단계 진행 순서

- 사전준비

- > 구술자별 일정을 확인 후 구술 진행일 결정
- > 사전 작성해 놓았던 질문지를 확정하고 점검
- > 녹음 및 영상 장비 확인

- 구술 진행

- > 사전에 약속된 장소로 방문, 면담자 및 촬영인력 시간 약속 엄수
- > 구술채록 진행 전에 구술 동의서와 활용 동의서 등 필요서류를 구술자에게 설명하고 작성
- > 촬영 장비 설치 및 테스트
- > 질문지를 바탕으로 구술을 진행하고 필요시 추가 면담을 요청하여 일정 협의
- > 구술 내용과 관련된 개인 소장 자료(사진, 문서, 신문기사 등) 확인 후 기증 또는 대여하여 수집자료에 추가

- 구술 결과정리

- > 면담일지 및 면담 후기 작성
- > 면담 촬영 및 녹음상태 확인
- > 추가 면담 여부 판단 후 일정 확인



〈그림 1-1〉 면담일지, 구술 동의서, 구술자료 이용 동의서 서식


③ 마무리 단계

- 녹취문 작성 및 검독

- > 녹취록 작성 가이드 라인에 따라 구술자별 녹취록 작성
- > 구술자에게 녹취록과 정리내용을 확인받고, 녹취록 작성 중 발견된 확인 사항과 추가 질문 진행
- > 검독을 위한 방문시 구술자 소장자료 반납
- > 본 구술 채록이 담은 사회적, 역사적 맥락을 파악을 포함하여 원고 정리

- 영상 편집 및 영상 제작

- > 촬영 영상, 음성자료 정리 후 활용 계획에 따라 편집 및 영상 제작



〈그림 1-2〉 구술 진행 사진

3. 영상제작

- 콘텐츠 활용 및 아카이브 구축을 위한 수집 자료 정리와 기록물 관련 홈페이지 게시·홍보·전시 영상 제작

Ⅲ. 기대 효과

1. 신규 자료 발굴과 향후 사업 추진의 근거와 당위성 확보

- 학계와 인천 시민사회에 알려지지 않거나 공개되지 않은 문서, 도면, 지도, (항공)사진, 영상을 확보하여 일본군과 주한미군이 사용한 부지와 시설물의 건축을 이해하고 공간 배치와 운영을 파악할 수 있게 됨
- 1945년 8월까지의 인천육군조병창과 그 이후 주한미군의 애스컴24(캠프마켓)의 연속과 단절, 변용의 측면에서 파악하기 용이한 조건을 조성
- 공간의 역사성을 해명하는 과정에서 캠프마켓 부지와 한국인 사회와 관계를 설명할 수 있어 ‘터로서의 장소성’을 제시하는 근거 확보

2. 캠프마켓의 역사성과 상징성을 담은 플랫폼으로 인천의 역사 제고

- 인천육군조병창과 캠프마켓 관련 수집자료는 인천의 확장을 이해할 수 있는 핵심 기초 자료임
- 황해문화권의 ‘개항’과 근대문명화를 중심으로 인천의 역사성을 해명하던 움직임에서 새로운 방향 전환점을 제시
- 식민과 냉전이라는 굴레에서 산업화로 나아가는 인천의 역동성을 말할 수 있는 공간의 역사성을 들춰내어 한국 근·현대사의 중심지로서 인천을 자리매김하는데 유리

3. 식민·냉전유산을 미래가치의 평화유산 장소로 전환하는 계기 마련

- 일본인과 미국인의 공간으로서 육군조병창과 캠프마켓이 아니라 한국 사회와 공존하며 한국인의 삶과도 이어진 공간이라는 관점을 강화할 수 있는 기반 마련
- 시간의 연속성이 끊어진 공간이 아닌, 이어지고 바뀌어 온 공간이라는 시선에서 ‘사람 중심’으로 공간과 장소를 재조명할 수 있는 기회 마련
- 향후, 2, 3년차 사업의 진행과 연동해 공간 속의 한국인을 이해할 수 있게 함으로써 식민과 냉전의 상흔을 극복할 수 있는 여지를 제공

4. 인천시민의 공감대 형성과 인천시의 대외 이미지 상승에 기여

- 부(負)유산이라고 해서 흔적을 지우는데 급급하지 않고 인천시민의 미래자산으로 바꿔 내려는 성숙한 태도를 한국 사회에 보여주는 바탕
- 한국 근·현대사 속에 존재해 왔던 인천을 이해하는 동시에 인천시민들이 겪어온 중층적인 삶 속에 내재된 정체성을 도출하는 역사유산으로 활용
- 궁극에 가서는 인천의 아이덴티티를 집약적으로 보여줄 수 있는 ‘인천 정신’을 찾는 데 기여

[2장] 기록물 조사 및 수집

I. 국내·해외 자료 현황 분석

1. 개요

- 국내 자료는 국가기록원, 국사편찬위원회, 국립중앙도서관을 대상으로 검토하였는데, 이 세 기관은 일본·미국 생산기록물(문서, 사진)을 수집하여 소장하고 있었음. 2022년 『캠프마켓 아카이브 구축 기본계획 수립 용역』 부록5. 목록에 기관에서 소장하고 있는 기록물 건이 반영되어 있어 자료의 신규 자료발굴과 함께 수집 가능여부도 검토하였음
- 해외 자료는 미국과 일본으로 구분하였음
 - 미국 자료는 미국립문서기록관리청 2관(National Archives II, 메릴랜드 칼리지 파크 소재)에 소장된 문서, 사진(항공사진), 지도, 도면 자료수집에 대한 방법을 검토하였음
 - 일본 자료는 방위성(防衛省, MOD) 방위연구소에서 운영하는 사료열람실에 소장된 인천 육군조병창과 부평에 관한 문서, 지도, 도면 자료를 확인 및 수집하고, 국립국회도서관에서는 소장된 문서와 지도를 선별하여 신규 자료 수집 대상으로 하였음

2. 자료 현황 분석

2.1. 기록물의 형태와 내용 현황

- 기록물 형태의 현황
 - 인천광역시 『캠프마켓 아카이브 구축 기본계획 수립 용역』(2022)에서 기록물은 기록 형태별 분석을 8개 항목으로 구분하고 시기별 분석에 13개로 나눔.¹⁾ <표 2-1>에서 보면 박물관과 사진그림, 도서간행물류 순으로 많은 수량을 점유하고 있음. 박물관과 사진그림은 인천시와 부평역사박물관에 90%를 차지하고 있었음. 따라서 ‘캠프마켓 관련 자료’가 박물관과 사진그림에 치중해 있어 자체적으로 자료 활용에는 제한성이 있어 사진그림은 해외 또는 개인 소장 자료에서 보충할 필요가 있음
 - 기록물 형태의 시기별을 보면, ‘캠프마켓 잔존기(1973년~2021년)’ 23.3%, ‘애스컴시티 재편성기(1953년~1970년)’ 12.1%, ‘일제강점기 인천육군조병창(1939년~1945년)’ 11.4% 순으로 전체 46.8%인데 기록물의 편차가 크다는 것을 보여주고 있음. 하지만 기록물 중에서 연도 파악이 불가능한 자료도 38.6%로 나타남, 이처럼 문서나 도면, 사진 등의 근거 자료들이 수집되어야 함을 보여주고 있음
 - 또한 소장처는 인천시 및 산하기관 975건 중 210건인데 인천시립박물관만 101건으로 절반 이상임. 인천시 외 타 공공기관이 소유한 504건이며 그 중 부평구 산하기관이 454건인데 부평역사박물관에만 385건임

1) 인천광역시, 『캠프마켓 아카이브 구축 기본계획 수립 용역 보고서』, 2022, 28~29쪽 참조.

- 따라서 기록물의 유형과 소장처만 봐도 박물관과 사진그림류에 집중되어 있으며 인천광역시보다는 시의 산하 기관이나 부평구 산하기관에 다수 소장되어 있음. 전시 콘텐츠에 적극 활용 가능한 영상음성은 10건뿐이었음

구분	세부유형	수량(건)	비율(%)
박물관류	금속, 도자, 목재, 섬유, 유리 등 다양한 재질	490	50.3
사진그림류	행사 및 전경 사진	301	30.9
도서간행물류	학술지, 연구보고서, 논문, 소설, 만화	164	16.8
영상음성류	동영상, 녹음파일, 테이프, 영화필름	10	1.0
일반문서류	공문서, 녹취록, 보도자료	8	0.8
전자기록물류	DB, 웹기록물	1	0.1
카드도면류	건축도면, 관리카드	1	0.1
총계		975	100

〈표 2-1〉 2022년 캠프마켓 기록물 현황

■ 기록물 내용 현황

- 인천광역시 캠프마켓과 사진그림류는 2020년 캠프마켓 주요 건물들을 촬영한 것이며 인천시립박물관과 부평역사박물관은 박물관과 사진그림 중에 인천육군조병창, 캠프마켓의 군사 일반행정과 군사 장비 보급품 266건이며 구체적인 생산 또는 제작연도 미상만 360건임²⁾
- 기록의 내용면에서 박물관류와 사진그림류가 압도적으로 높은 비율로 나타남. 사진류는 캠프마켓의 시대별 상세하게 파악하는데 어려움. 사진그림류는 인천광역시 캠프마켓과에서 소장한 2020년 사진을 제외하면 부평역사박물관에서 소장한 미상의 애스컴 사진과 폴 블랙(Paul E. Black), 얼 프랭크(Earl B. Frank), 노릅 파이어(Norb Faye) 등 미군 개인 사진임. 세 명의 미군 사진도 1948년, 1958년, 1969년으로 시기별 편차가 확인 되었음. 그 외 도서간행물과 문서류는 정기간행물과 인천시 등에서 편찬한 캠프마켓 지표조사나 기록화 보고서였음
- 『캠프마켓 아카이브 구축 기본계획 수립 용역』(2022) 「부록 5. 국내 소장 해외기록물 현황 파악 및 해제」는 국사편찬위원회와 국립중앙도서관에서 수집한 미국립문서기록관리청(NA II)에서 소장하고 있는 인천에 주둔한 미군 자료들이었음. 국사편찬위원회의 전자자료관 자료들은 1945년부터 1960년대 캠프애스컴(Camp ASCOM)과 애스컴시티(ASCOM City) 관련한 것으로, 기지 건설과 부동산 관련 자료, 기지 내·외 사건 파일인데 전부 복사본으로 흑백자료임. 국립중앙도서관에서 수집한 자료들은 1945년부터 1950년대 캠프애스컴 관련 문서임. 두 기관 소장자료 분석한 결과, 1945년 9월부터 한국

2) 인천광역시, 앞의 보고서, 부록 1 참조.

전쟁기 에스컴24와 캠프에스컴 활동보고서나 기지 내 구역별 평면도, 구역도, 상세도, 사진·항공사진이 누락되어 있음. 1952년 미군의 폭격으로 소실된 기지의 현황과 재건 과정 문서가 없다는 점, 기지 안팎의 중요한 사건과 기지촌 상세한 기록물이 없다는 점, 1970년 이후 캠프에스컴에서 발행한 신문을 비롯한 다양한 에피소드 등을 소개한 문서가 없음

구분	해당연도	수량(건)	비율(%)
대한제국기 목양사	1900 - 1909	2	0.2%
일제강점기 육군연습장	1910 - 1939	20	2.1%
일제강점기 인천육군조병창	1939 - 1945	111	11.4%
ASCOM 24 임시주둔기	1945 - 1948	66	6.8%
한국군 주둔기	1949 - 1950	-	-
한국전쟁기	1950 - 1953	20	2.1%
에스컴시티 재편성기	1953 - 1970	118	12.1%
에스컴시티 해체기	1971 - 1973	10	1.0%
캠프마켓 잔존기	1973 - 2021	227	23.3%
미군철수 부지반환 운동기	1996 - 2001	-	-
부지반환기	2002 - 2020	-	-
부지개방 이후 활용기	2021 - 2022	25	2.6%
미상	연도파악 불가	376	38.6%
합계		975	100.0%

〈표 2-2〉 시기별 자료 현황

2.2. 2022년 국내자료 현황 목록 검토

- 『캠프마켓 아카이브 구축 기본계획 수립 용역』(2022)에 첨부된 「부록 5. 국내 소장 해외 기록물 현황 파악 및 해제」 목록 검토
 - 국내 소장 해외기록물 현황 목록에는 ‘인천 육군조병창’ 관련 자료는 포함하고 있지 않았음. 국사편찬위원회와 국립중앙도서관에서 미군 생산 자료를 수집하여 소장하고 있는 자료는 76건으로 보고되었음
 - 목록화 된 자료를 레코드 그룹(RG)별로 정리하여 자료 소장현황을 살펴보면, RG 127(미해병대 통신대) 1건, RG 165(전쟁부 군사정보부) 1건, RG 243(전쟁부 폭격단) 2건, RG 338(EUSA, 미8군79공병대대) 24건, RG 550(EUSA, 미8군565공병대대 외) 39건, RG 554(24군단 외) 9건으로 구분되었음, 이중, 본 용역의 시간 범위(일제강점기~한국전쟁 직전) 해당자료는 10건임.<표 2-3> 참조


구분	총계	1945~1950	1950~1955	1955~1973
		애스컴24 및 미군철수시기	한국전쟁 발발 및 휴전 직후	애스컴시티
수량	76건	10건	19건	47건
비율	100%	13%	25%	62%

〈표 2-3〉 2022년 캠프마켓 기록물 조사에서 파악된 시기별 자료 현황

- 해외 기록물의 현황과 시급성
 - 『캠프마켓 아카이브 구축 기본계획 수립 용역』(2022)에 첨부된 「부록 6. 미국 소장 미수집 기록물 해제」, 「부록 7. 일본 소장 미수집 기록물 현황 파악」 자료는 1945년부터 1980년대까지 애스컴24시기부터 캠프마켓시기에 이르는 자료 현황을 확인하였음
 - 폐쇄된 캠프마켓 전신인 애스컴시티의 기지들의 복잡한 조직구조, 대내외 활동, 기지 건설, 한국인 노동자의 노조 활동 등 다양한 문서, 사진, 지도, 영상자료를 생산하였음. 이번 사업 대상이 주한미군기지라는 특수성을 이해해야 하고, 이에 따라 주한미군에서 생산한 기록물은 체계적이고 조직적인 계획과 선별적 조사·수집해야 함

2.2.1. 국립중앙도서관 미군 생성자료 수집 현황

- 국립중앙도서관에서는 미국 국립문서기록관리청(NA II)이 소장하고 있는 한국 관련 기록 자료를 수집하여 한반도의 정세와 주변국과의 관계 연구를 위한 자료를 제공하고 있음
- 기록 자료의 특성에 맞는 기술규칙을 적용하여 목록 데이터베이스(DB)와 데이터베이스(DB)를 구축, 국립중앙도서관 홈페이지 디지털컬렉션³⁾을 통해 이용자에게 제공하고 있음. 온라인서비스를 활용하여 자료 현황을 파악하였음




〈그림 2-1〉 국립중앙도서관 디지털컬렉션 : 미국립문서기록관리청 자료 검색 화면

3) 국립중앙도서관 홈페이지 디지털컬렉션(<https://www.nl.go.kr/NL/contents/N20401020000.do>)

- (자료검색 1단계) 자료명 전체를 활용


- > 미국에서 수집한 자료를 검색하기 위해 자료 원문 타이틀 모두 입력 후 검색하였음. 이러한 검색 방법을 통해서도 해당자료가 검색되지 않았음



<그림 2-2> 검색 방법 (1) : 자료명 전체를 활용

- (자료검색 2단계) 자료명과 자료 생산시기를 활용


- > 첫 번째 방법으로 해당자료를 검색할 수가 없어 자료명과 자료가 생산된 시기를 검색입력란에 기입하여 검색해도 관련된 기록은 단 1건도 노출되지 않았음



<그림 2-3> 검색 방법 (2) : 자료명과 자료 생산시기를 활용

- (자료검색 3단계) 자료명 일부를 활용


- > 앞선 두 방법을 통해서 해당자료를 검색할 수가 없어 자료명 일부만 검색입력란에 기입하여 검색해도 관련된 기록은 단 1건도 노출되지 않았음



<그림 2-4> 검색 방법 (3) : 자료명 일부를 활용

- (자료검색 4단계) 다른 자료명 전체로 재검색

- > 다른 기록물도 같은 결과로 나타날 것인가에 대한 의문이 들어 다른 자료명으로도 검색해 본 결과 ' <그림 2-2> 검색 방법 (1)' 과 같지 않았음. 기록물 타이틀 전체를 포함하여 검색을 실시해도 미국립문서기록관리청에서 수집한 기록물을 검색할 수 있었음.<그림 2-5> 참조



<그림 2-5> 검색 유형 (4) : 다른 기록물 자료명 전체 활용 검색

> 이는 국립중앙도서관 수집에서 수집한 해외자료를 디지털컬렉션을 통해 검색할 경우에는 한 가지 방법으로 시행해서는 안 된다는 결론을 얻을 수 있었음. 이에 기존 목록에 작성되어 있는 기록물 재검토 과정 시 기록물 타이틀 전체 또는 일부, 생산자, 생산 시기, 키워드 등 기록물의 다양한 정보를 통해 접근하면 검색 결과를 보다 더 폭넓게 도출할 수 있었음

◆ 자료검색 예시(1) : 자료의 주요 키워드로 검색

The screenshot shows the Korea JANIS search results page. The search term is 'JANIS of Korea, April 1945'. The results are categorized into '멀티미디어 (2)건' and '해외한국관련자료 (17)건'. The first result is 'Searching for sugar man : original mition picture soundtrack' by Rodriguez, executive producer Adam Block, Sony Music Entertainment Korea, 2012. The second result is '위대한 보컬리스트, 1-2' by Sony Music Entertainment Korea, 2011. The third result is 'JANIS of Korea, April 1945 : including Tsumima & Quelpart' by Central Intelligence Agency, 19450415, document name: CREST, series name: before 1967.

<그림 2-6> 자료 검색 : 키워드로 검색 결과(1)

This screenshot provides a detailed view of the search results for 'JANIS of Korea, April 1945'. It lists four items with their respective details:

- Item 1:** 'JANIS of Korea, April 1945 : including Tsumima & Quelpart'. Source: Central Intelligence Agency | 19450415 | 문서군명: CREST | 시리즈명: before 1967. Source info: 디지털도서관 디지털자료실. 원문이용방법: [관외이용]-무료. 목차 보기 ▼
- Item 2:** 'JANIS of Korea, April 1945 : including Tsumishima and Quelpart'. Source: Central Intelligence Agency | 194504 | 문서군명: CREST | 시리즈명: before 1967. Source info: 디지털도서관 디지털자료실. 원문이용방법: [관외이용]-무료. 목차 보기 ▼
- Item 3:** 'JANIS 75 Chapter II, Joint Army-Navy Intelligence Study of Korea, Military Geography, April 1945'. Source: Adjutant General's Office, 1905 - 1981 | 1945 | 문서군명: RG 407 Records of the Adjutant General's Office, 1905 - 1981 | 시리즈명: Administrative Services Division, Operations Branch, Foreign (Occupied) Area Reports, 1945-54. Source info: 디지털도서관 디지털자료실. 원문이용방법: [관외이용]-무료. 목차 보기 ▼
- Item 4:** 'JANIS 75 Chapter VII, Joint Army-Navy Intelligence Study of Korea, Transportation and Telecommunications, April 1945'. Source: Adjutant General's Office, 1905 - 1981 | 1945 | 문서군명: RG 407 Records of the Adjutant General's Office, 1905 - 1981 | 시리즈명: Administrative Services Division, Operations Branch, Foreign (Occupied) Area Reports, 1945-54. Source info: 디지털도서관 디지털자료실. 원문이용방법: [관외이용]-무료. 목차 보기 ▼

<그림 2-7> 자료 검색 : 키워드로 검색 결과(2)

◆ 자료검색 예시(2) : 자료 생산자로 검색

전체 | Eighth U.S. Army, Adjutant General Section | 다국어입력 | 검색

상세 검색 | 유형별 | 저자별 | 주제별

"전체 : Eighth U.S. Army, Adjutant General Section" 에 해당되는 자료의 검색결과는 총 1,956 건 입니다. [목차/초록으로도 검색해보시겠습니까?](#) | 검색 히스토리

유형전체 | 도서 | 고문헌 | 학위논문 | 잠지/학술지 | 신문 | 기사 | 멀티미디어 | 장애인자료 | 웹사이트 | **해외한국관련자료** | 외부연계자료 | 기타

초기화 | 자료유형 > 해외한국관련자료

자료형태 | 목록형 | 표지형 | 한자>한글 | 한글>한자

온라인자료 | 오프라인자료

자료유형 | 해외한국관련자료 (1,956)

발행년대 | 1940 ~ 1955 | 적용

원문이용방법

해외한국관련자료 (1,956)건

30개씩 | 정확도 | 보기

1. 해외한국관련자료 322 AG

U.S. Army Operational, Tactical, and Support Organizations 미 작전, 전술, 지원 부대 | 1952 | 문서군명 : RG 338
Records of U.S. Army Operational, Tactical, and Support Organizations (World War II and Thereafter) | 시리즈명 :
Eighth U.S. Army, Adjutant General Section; Security-Classified General Correspondence ("Decimal File"), 1947-53 | 원문보기

자료이용장소 : 디지털도서관 디지털자료실
원문이용방법 : [관외이용]-무료
목차 보기

2. 해외한국관련자료 322 Reorganization of Civil Assistance Section

U.S. Army Operational, Tactical, and Support Organizations 미 작전, 전술, 지원 부대 | 1951 | 문서군명 : RG 338
Records of U.S. Army Operational, Tactical, and Support Organizations (World War II and Thereafter) | 시리즈명 :
Eighth U.S. Army, Adjutant General Section; Security-Classified General Correspondence ("Decimal File"), 1947-53 | 원문보기

자료이용장소 : 디지털도서관 디지털자료실

<그림 2-8> 자료 검색 : 자료 생산자로 검색 결과(1)

해외한국관련자료 (447)건

30개씩 | 정확도 | 보기

1. 해외한국관련자료 320.2 Strength

U.S. Army Operational, Tactical, and Support Organizations 미 작전, 전술, 지원 부대 | 1953 | 문서군명 : RG 338
Records of U.S. Army Operational, Tactical, and Support Organizations (World War II and Thereafter) | 시리즈명 :
Eighth U.S. Army, Adjutant General Section; Security-Classified General Correspondence ("Decimal File"), 1947-53 | 원문보기

자료이용장소 : 디지털도서관 디지털자료실
원문이용방법 : [관외이용]-무료
목차 보기

2. 해외한국관련자료 320.2 (Strength)

U.S. Army Operational, Tactical, and Support Organizations 미 작전, 전술, 지원 부대 | 1953 | 문서군명 : RG 338
Records of U.S. Army Operational, Tactical, and Support Organizations (World War II and Thereafter) | 시리즈명 :
Eighth U.S. Army, Adjutant General Section; Security-Classified General Correspondence ("Decimal File"), 1947-53 | 원문보기

자료이용장소 : 디지털도서관 디지털자료실
원문이용방법 : [관외이용]-무료
목차 보기

3. 해외한국관련자료 319.26 (Status of Units)

U.S. Army Operational, Tactical, and Support Organizations 미 작전, 전술, 지원 부대 | 1953 | 문서군명 : RG 338
Records of U.S. Army Operational, Tactical, and Support Organizations (World War II and Thereafter) | 시리즈명 :
Eighth U.S. Army, Adjutant General Section; Security-Classified General Correspondence ("Decimal File"), 1947-53 | 원문보기

자료이용장소 : 디지털도서관 디지털자료실
원문이용방법 : [관외이용]-무료

<그림 2-9> 자료 검색 : 자료 생산자로 검색 결과(2)

▪ 미군정기~한국전쟁 발발 직전까지 수집기록물 현황 확인

- 『캠프마켓 아카이브 구축 기본계획 수립 용역』(2022)에 첨부된「부록 5. 국내 소장 해외 기록물 현황 파악 및 해제」 목록 76건 중에서 본 용역의 시간 범위에 해당하는 10건을 대상으로 하여 앞서 설명한 국립중앙도서관 온라인서비스의 검색 방법으로 자료 현황과 수집 여부를 검토하였음. 검토한 결과 국립중앙도서관에서 수집한 자료 모두가 온라인 서비스에서 노출되고 있지 않았으며, 일부 기록물의 메타 데이터를 확인한 결과 다른 레코드 그룹(RG)으로 반영되어 있거나, 기록물의 쪽수가 다르거나 일부(도면 또는 지도)는 온라인서비스에서 확인할 수 없어 해외자료 수집시에 문서에 포함된 도면이나 사진의 수집여부까지는 알 수 없는 현황이었음<표2-4> 참조>. 이러한 자료의 상황은 수집한 자료를 수집한다 하더라도 자료의 온전한 내용 파악에 있어서는 한계가 있을 것으로 사료됨

구분	RG	SERIES	ITEM	생산일	쪽수	국립중앙도서관 온라인서비스 검토
1	165	Security Classified Correspondence and Reports Containing Intelligence Data Received to Calculate the Military Potential of Various Countries, 1945 - 1946	Japanese Intelligence Targets in the Far East, Korea	1945	54	본 아이템 명으로 된 자료는 찾을 수 없음, 동일 명의 자료는 RG554 자료가 수집됨, 자료 총수는 54쪽, 지도 미포함됨. 신청자료에 반영함
2	243	Intelligence Library, 1945 - 1947	Target study of Korea, 15 July 1945. Report No. 32-c(1)	1945.7.15	230	온라인서비스 제공 안함, 신청목록 미반영
3	243	Joint Army - Navy Intelligence Studies (JANIS), 1944 - 1945	No. 75, Korea (including Tsushima and Quelpert): Volume 1 (Reports), Chapter I-VI, April 1945	1945.4.	1421	17개 파일로 분류하여 온라인서비스 제공 중, 17개 아이템 각각 신청목록에 반영함
4	554	General Correspondence, 1947 - 1951	Radiotelegraph Facilities in Korea, Bureau of Communications, South of 38° North Latitude, 22 Jan 1946	1946.1. 22	51	신청목록에 반영함

5	554	Records Regarding the Okinawa Campaign, U.S. Military Government in Korea, U.S.-USSR Relations in Korea, and Korean Political Affairs, 1945 - 6/30/1949	Figure IV-140. West Coast, Haku Gan Light and Figure IV-145. West Coast, Inch'on (Jinsen)	1945	7	온라인서비스 제공 안함 신청목록 미반영
6	554	Property Records, 1945 - 6/1949	Camp Ascom ("AA" Area) 1948 to Camp Ascom ("Z" Area) 1948	1945-6/1949	32	Camp Ascom ("AA" Area) 1948 Release of Real Property 라는 제목 자료 제공중. (총 32쪽, 문서만 제공, 도면 없음) 신청자료에 반영함
7	554	Property Records, 1945 - 6/1949	Camp Inchon ("A" Area) 1949 to Inchon ("H" Area, Quartermaster City) 1948	1948-49	5	Camp Inchon ("A" Area) 1949 Release of Property 라는 제목 자료 제공중. (총 5쪽/문서만 제공, 도면 없음) 신청자료에 반영함
8	554	Property Records,1 1945 - 6/1949	Inchon Harbor (Berthing) 1947 to Leases, Certificates, Appraisal Reports	1947	10	온라인서비스 제공 안함 신청목록 미반영
9	554	Property Records, 1945 - 6/1949	Camp Ascom (Installed Property Cards) 1946-1948 (1 of 9) to Camp Ascom (Installed Property Cards) 1946-1948 (3 of 9)	1946-48	10	온라인서비스 제공 안함 신청목록 미반영
10	554	Property Records, 1945 - 6/1949	Camp Ascom (Installed Property Cards) 1946-1948 (4 of 9) to Camp Ascom (Installed Property Cards) 1946-1948 (9 of 9)	1946-48	10	온라인서비스 제공 안함 신청목록 미반영

〈표 2-4〉 국립중앙도서관 자료 현황 및 온라인서비스 검토 목록

▪ 국립중앙도서관 온라인서비스 중인 자료 추가 목록

- 『캠프마켓 아카이브 구축 기본계획 수립 용역』(2022)에 첨부된 「부록 5. 국내 소장 해외 기록물 현황 파악 및 해제」 목록 중 10건을 검토하는 과정에서 반영되지 않은 자료들을 찾을 수 있었음. 새롭게 추가된 자료들은 ‘군정청부동산(USAMGIK Real Estate Division)양식’에 의해 작성된 문서부터 ‘주한미군24 정보참모부 군사과 역사문서’ 등의 자료가 있었으며, 이 기록물은 추가로 수집하기 위해 목록화하였음.<표 2-5> 참조

구분	RG	SERIES	ITEM	생산일	쪽수	국립중앙도서관 온라인서비스 검토
1	554	USAFIK Real Estate Division, Property Records 1945-49	Ascom City Real Property Records (Engineer Light Equipment Maintenance Shop) 1946	1946	8	온라인서비스 제공 중, 신청자료 목록에 반영함
2	554	USAFIK Real Estate Division, Property Records 1945-49	Ascom City Real Property Records (Roads) 1946	1946	8	온라인서비스 제공 중, 신청자료 목록에 반영함
3	554	USAFIK Real Estate Division, Property Records 1945-49	Ascom City Real Property Records (Railroad Spur) 1946	1946	9	온라인서비스 제공 중, 신청자료 목록에 반영함
4	554	USAFIK Real Estate Division, Property Records 1945-49	Ascom City Real Property Records (Base Utilities, Steam Plant and Electrical) 1946	1946	10	온라인서비스 제공 중, 신청자료 목록에 반영함
5	554	USAFIK Real Estate Division, Property Records 1945-49	Requisitions for Areas and Facilities 1945-1947	1948	177	74쪽, 51쪽, 52쪽으로 나눠서 서비스 중. 자료 신청 목록에 반영함
6	554	USAFIK Real Estate Division, Property Records 1945-49	Real Property Records, Korea Base Command Ascom 1946 Folder 1 of 2	1948	9	온라인서비스 제공 중, 신청자료 목록에 반영함
7	554	USAFIK Real Estate Division, Property Records 1945-49	Real Property Records, Korea Base Command Ascom 1946 Folder 2 of 2	1948	18	온라인서비스 제공 중, 신청자료 목록에 반영함
8	554	USAFIK: XXIV Corps, G-2 Historical Section, 1945-1948	Documents on Disposal of Japanese Property	1945	98	온라인서비스 제공 중, 신청자료 목록에 반영함

9	554	USAFIK Adjutant General, General Correspondence (Decimal Files) 1945-1949	520 Transportation of Property or Supplies 1949	1949	36	온라인서비스 제공 중, 신청자료 목록에 반영함
10	554	USAFIK Adjutant General, General Correspondence (Decimal Files) 1945-1949	AG 601 Acquisition of Real Property 1949	1949	5	온라인서비스 제공 중, 신청자료 목록에 반영함

〈표 2-5〉 국립중앙도서관 온라인서비스 자료 중 추가 수집 대상 목록

▪ 국내기관 수집 현황자료 분석

- 첫째, 일제강점기부터 대한민국 정부 수립 전후 시기(미군정기)를 포함한 한국전쟁 발발 직전까지 부평 일대 공간적 맥락을 이해할 수 있는 국내 기관의 생산자료는 전무함. 공공 기록물(자료)을 생산할 수 있는 국내 기록물 생산 주체(기관)가 없었던 것이 가장 큰 이유임
- 둘째, 해방 직후부터 1950년 6월 전까지 부평 일대의 부동산 및 공간 현황을 살펴볼 수 있는 자료 중 국내기관(국사편찬위원회, 국립중앙도서관)이 소장하고 있는 기록물(64건)을 추가 수집하여 향후 연구 분석할 필요가 있음. 단, 국내 수집기관에서 자료 수집시 제외했던 기록물(도면, 사진, 항공사진, 영상)들은 향후 추가 수집해야 함. 예를 들면, 미24군단과 예하부대 중 인천 부평에 배치된 부대 목록, 애스컴24 지역 배치도 등 도면과 항공사진임
- 셋째, 한국 관련 자료를 소장하고 있는 해외기관을 방문하여 자료 수집하고 있는 국사편찬위원회, 국립중앙도서관에서 제공하고 있는 ‘인천육군조병창’, ‘애스컴24’ 관련 자료를 종합 정리·해제하고, 이에 대한 목록 현행화 작업은 지속적으로 이루어져야 함. 목록화 작업 외에 아카이브 구축을 위해 메타데이터 작성 및 향후 자료 검색에 편의를 제공할 수 있는 카탈로그 작성 등 후속 과정들이 마련되어야 할 사항임
- 종합하면, 국내기관들이 소장하고 있는 해외자료들의 총량과 자료의 시기 등이 어느 정도인지 정확하게 알 수 있는 기록물 현황에 대한 기초자료가 부재한 상황. 이러한 작업 여건(배경)은 향후 기록물 수집과 방향에 대해서 주는 시사점이 있다고 보여짐. 모든 자료를 처음부터 완벽하게 조사하고 확보할 수 없는 실정이라면, 단계별로 진행하고 있는 기록의 현황들을 정확하게 파악하여 축적되는 데이터로 만들어 가야 하고, 이는 앞서 진행되었던 기록물뿐 아니라 향후 계속 수집하고 구축해야 할 기록물들에 대한 일관된 연속성을 확보할 수 있는 여건(행정 및 정책적 뒷받침)이 확보되어야 함

2.3. 2023년 해외자료 수집 목록 검토 및 자료현황 분석

▪ 1차년도(1900년~1949년) 해외자료 수집 대상의 사전 검토

- 본 용역 연구팀은 미국의 미국립문서기록관리청(NA II), 일본의 방위성(防衛省) 산하 방위연구소 및 국립국회도서관을 대상으로 2023년 해외자료에 앞서 2022년 「부록 6. 미국 소장 미수집 기록물 해제」 목록과 「부록 7. 일본 소장 미수집 기록물 현황 파악」 목록을 검토하였음. 「부록 6. 미국 소장 미수집 기록물 해제」 목록에 작성된 기록물은 2차년도(1950년~1973년)시기 해당되는 자료로 1차년도 수집 대상이 아닌 것으로 확인하였고, 이 자료건들은 2024년 해외자료 수집과정에서 검토하는 것으로 하였음. 「부록 7. 일본 소장 미수집 기록물 현황 파악」 목록의 경우에는 아시아역사자료센터에서 공개 확인할 수 있는 자료를 확인하였고, 1차년도 해당되는 기록물들을 우선 수집 대상으로 하였음
- 미국립문서기록관리청(NA II)과 미 육군유산·교육센터에서 소장하고 있는 미 육군부의 병참이나 보급 관련 기록물들을 대상으로 예비조사하여 소장처별로 자료 현황을 정리하였음. 미국립문서기록관리청(NA II)에는 문서군(RG 338, RG 554) 두 레코드 그룹(RG)에서 인천육군조병창과 육군지원사령부(ASCOM) 자료를 소장하고 있었음. 미 육군유산·교육센터(U.S Army Heritage and Education Center, U.S. AHEC·펜실베니아 소재)는 애스컴(ASCOM) 관련 부대나 관련 인물에 관한 자료 조사를 실시했지만 해당 자료를 찾을 수 없었음
- 2023년 신규 자료 발굴과 2022년 기존 목록에 대한 현황 분석결과에 따라 미국립문서기록관리청(NA II) 자료만 조사·수집하기로 결정하였음
- 일본 방위성 방위연구소 사료열람실에 자료는 1916년 조선총독부가 관유지를 조선군의 군용지로 이관하는 자료가 없음. 부평의 60만 평도 이때 이관되며, 이후 용산에 있는 보병 제78연대의 사격장으로 이용된 신문 기사는 있음. 1923년 일본 정부는 이곳을 '연습장'으로 공식 인정함. 이후 1939년까지 72만 평으로 부지가 늘어나며, 보병 제20사단 예하 부대의 훈련장으로 이용됨
- 본 연구팀은 일본 방위성 방위연구소 사료열람실 현지방문 조사 과정에서 아시아역사자료센터에서 확인할 수 없는 자료는 실물 열람을 신청하였음. 자료 열람만 가능하며 복제 및 자료수집이 불가능한 자료도 있다는 것을 확인하였음
- 2022년도 「부록 7. 일본 소장 미수집 기록물 현황 파악」 목록 나온 자료 15건을 확인하고 인천육군조병창과 직접 관련 있는 6건만 우선 수집 대상으로 선정하였음. 2023년 11월 일본 현지조사에서 신규 자료 6건을 우선 수집 대상으로 추가하고 수집하였음. 추가 신규자료 6건은 일본군이 군용지를 군연습장으로 지정한 이후 이용한 자료와 인천육군조병창 부지를 확보하는 과정을 이해할 수 있는 것으로 해방 직후 인천육군조병창 내 조선인들의 동향을 알 수 있는 자료임

II. 우선 수집 및 신규 자료 발굴

1. 개요 : 선정기준

- 우선 수집 대상은 『캠프마켓 아카이브 구축 기본계획 수립 용역』(2022)에서 <캠프마켓 관련 기록 수집 우선 순위 기준항목>4)과 <선정 기준을 토대로 시기·주제·매체별 대상>에서 7가지 선정 기준과 3개 항목을 바탕으로 하여 <유형별 우선 수집 대상> 1순위에 해당되는 자료들을 수집함
- 『캠프마켓 아카이브 구축』 자료의 선정 기준별 우선 수집대상은 <표 2-6>과 같이 제안함

선정기준 (적용한 기준항목)	우선 수집대상		
	A. 시기별	B. 주제별	C. 매체별
① 아카이브 목적성과 관련이 높은 자료 (합목적성, 대표성)	· 근현대 (1890년 이후)	· 캠프마켓 및 인근지역 주민들의 삶과 문화, 기억에 직간접적 영향을 준 기록물	· 문서, 그림, 사진, 영상 등 다양한 유형의 매체
② 타수집기관에 이미 소장하고 있는 기록과 연계가능한 기록물 [관내 타 수집기관 소장자료 포함] (활용성, 협조성, 효율성)	· 일제강점기, 인천 육군조병창시기 · 애스컴시티 재편성 시기	· 군사 관련 · 인근 지역 생활사 관련	· 박물관류
③ 적기에 수집되지 않을 경우 유실될 위험이 있는 기록물 (시급성, 원본성/진위성)	· 미군정기, 한국전쟁기 인물	· 군사 관련 주제 · 인근 지역 생활사 (복지/환경, 사회/생활)	· 건축부재 및 박물관류 · 개인 소장 사진 · 그림류/영상류 (시민 생산/보관기록)
④ 연구자들의 수요가 높은 기록물 (활용성, 협조성)	· 인천 육군조병창시기 · 애스컴 시티, 캠프마켓 시기	· 군사 전략, 군사 건축, 군사 의료 · 사회/생활 경제/산업	· 도면, 건축물 관리대장 등
⑤ 사건을 다양한 주체와 관점으로 조명하는 기록 (원본성)	· ASCOM 24 임시 주둔기, 한국군 주둔기, 한국전쟁기 관련 시민 구술/기록물		· 기존 인터뷰와 연결된 시각 자료 (사진, 그림 등)
⑥ 비교적 조명되지 않았던 기록 (유일성/희소성)	· 한국군 주둔기	· 부지반환기 인천시민 · 미군 위안부 · 외국기관 노동자	· 음성/영상류(구술) · 자필문서 · 증빙서류 등 공공기록물

4) 항목은 합목적성, 대표성, 원본·진위성, 유일·희소성, 정확·완결성, 예술성, 대중성, 활용성, 시급성 효율성, 협조성 등 총 11개임(인천광역시, 앞의 보고서, 2022, 57쪽).

⑦ 형식적/구조적으로 특이한 기록 (원본성/진위성, 예술성, 대중성, 정확성/완결성, 원본성/진위성)			<ul style="list-style-type: none"> • 일반문서류 : 자필문서 • 전자기록물류 : 웹, SNS
---	--	--	---

〈표 2-6〉 선정기준별 우선 수집대상

- 1차년도는 선정기준 ①~⑦항목을 전부 선택하지만, 'A. 시기별'에서 근현대부터 1949년까지 한정하고, 'B. 주제별'에서 군사관련 주제를 선택하고, 'C. 매체별'에서 문서·사진·도면을 우선 수집대상으로 결정하였음
- 『캠프마켓 아카이브 구축』의 단계별 수집에서 유형별 우선 수집대상으로 다음과 같이 제안되었음(<표 2-7> 참조)

유형	우선 수집대상		
	㉠ 1순위	㉡ 2순위	㉢ 3순위
㉠ 시기별	<ul style="list-style-type: none"> •점차 현존 가능성이 낮은 미군정기, 한국전쟁기 인물 •타 수집기관과 연계가능한 일제강점기(인천 육군조병창) ~ 애스컴시티 재편성기 	<ul style="list-style-type: none"> •기존 연구와 연계가능한 인천육군조병창 시기 •기존 연구가 비교적 적은 애스컴시티/캠프마켓 시기 	<ul style="list-style-type: none"> •비교적 덜 조명되었던 한국군 주둔기
㉡ 주제별	<ul style="list-style-type: none"> •소실될 가능성이 높은 군사 및 지역생활사 주제 •타수집기관과 연계가능한 군사 및 지역생활사 관련 주제 	<ul style="list-style-type: none"> •연구수요가 높은 군사 관련 주제(군사 전략/건축/의료) •연구수요가 높은 일반 주제 (사회/생활, 경제/산업) 	<ul style="list-style-type: none"> •비교적 덜 조명되었던 부지반환기의 시민단체, 미군주둔 시기의 위안부 및 외국기관 노동조합
㉢ 매체별	<ul style="list-style-type: none"> •소실 가능성이 높은 건축부재 및 박물관, 개인소장 사진그림류 및 영상류 •타 수집기관과 연계 가능한 박물관 	<ul style="list-style-type: none"> •연구수요가 높은 건축도면, 관리대장 	<ul style="list-style-type: none"> •비교적 덜 다뤄지고 형식적으로 특이한 음성/영상류, 자필문서, 전자기록물, 공공문서 등

〈표 2-7〉 유형별 우선 수집대상

- <표 2-6> 선정기준별 우선 수집대상에서 선정한 결과를 <표 2-7> 유형별 우선 수집대상 중 ㉠-㉠, ㉡-㉠·㉡, ㉢-㉠·㉡ 등을 선정하였음. 선정이유는 시기적으로 근·현대에서 미군정기에 한정하고 주제에서 군사 및 건축 관련 분야를 선택하고, 매체에서 소실될 가능성이 높은 개인소장 사진과 건축도면 등으로 선정하였음
- 따라서 1차년도 자료 조사·수집은 시기적으로는 1900년~1949년이며, 주제에는 군사와 건축 관련이며, 자료 매체는 건축 도면과 개인 소장 사진 등의 자료임


2. 우선 수집 대상

2.1. 애스컴24와 캠프애스컴 건축도면


- 1947~1948년 애스컴24와 캠프애스컴 건축도면
 - 해외 자료 조사에서 우선 수집 대상 기준에서 선정한 시기, 주제, 매체 3개 항목에서 미국립문서기록관리청(NA II)의 문서실(Textual Room)에서 레코드 그룹(RG) 554 내 1947년~1948년 시기의 ‘애스컴24’와 ‘캠프애스컴’ 건축 도면들을 담고 있는 시리즈를 선별하였음. 이 시리즈의 상세한 내용은 <수집 자료 해제>를 참고하면 되고, 우선대상 수집자료는 <표 2-8>과 같음

RG	NAID	Entry	Series	Box	생산일	생산기관	생산자
554	595596	A1 1378	General Correspondence Files, 4, 1944-6, 1949	121	1947	U.S. AFIK A.G Section	762 ENG
554	595900	A1 1392	Property Records, 1945-6, 1949	261 263A	1947~ 1948	U.S. AFIK Real Estate Division	Camp Ascom

<표 2-8> RG 554 내 애스컴 관련 건축도면 자료 현황



RG 554 A1 1378 도면



RG 554 A1 1392 도면


<그림 2-10> 1년차 수집자료 중 애스컴24와 캠프애스컴 건축도면

2.2. 인천육군조병창 건축도면


- 1939~1945년 인천육군조병창 건축도면
 - 해외 자료 조사에서 일본 기관의 우선 수집 자료는 인천 육군조병창 내부를 알 수 있는 자료였고, 자료 현황 중 건축 관련 도면은 모두 네 가지였음. 이를 우선 수집 대상으로 하였고, 이 건축도면 기록물에 대한 내용은 <수집 자료 해제>를 참고하면 되고, 건축 도면 수집자료는 <표 2-9>와 <그림 2-11> 같음

문서군	시리즈	번호	공사명칭	도면명칭	생산일	생산기관
陸軍一般史料	滿洲-朝鮮	139	부평八공사 변경설계서	변경평면도	1942.9.9	조선군경리부
陸軍一般史料	滿洲-朝鮮	143	부평이공사 설계서	사무소 및 부속가(家)평면 각 부(部) 상세면	1941.12.18.	조선군경리부
陸軍一般史料	滿洲-朝鮮	148	부평이공사 변경보고서	사무소 및 부속가옥 내 전기 설비	1942.2.20	조선군경리부
陸軍一般史料	滿洲-朝鮮	320	부평八공사 설계서	부평전용선선로평면도	1942.3.15	조선군경리부


〈표 2-9〉 1941년~1942년 인천육군조병창 건축도면 목록



139. 변경 평면도



143. 사무소 및 부속가 평면, 각 부 상세도



148. 사무소 및 부속가옥 내 전기 설비



320. 부평전용선 선로 평면도

〈그림 2-11〉 1년차 수집자료 중 인천육군조병창 관련 수집 건축도면

3. 2023년 1년차 신규 자료 발굴

- 2023년 해외자료는 현지 조사 전 2022년 미국과 일본 미수집 목록(부록 6,7)을 검토한 결과를 수집 목록에 반영하고, 추가로 연구팀이 자료군과 자료건에 대한 사전연구를 통해 국가별·기관별(미국-국립문서기록관리청, 일본-방위성 방위연구소, 국립국회도서관) 자료 수집 방법이 확연히 달라 자료수집의 예산과 수집 효율성의 극대화 방안을 마련하였고, 해외자료 수집을 위한 출장 업무를 수행하였음
- 2023년 1년차 국내자료는 국가기록원, 국사편찬위원회, 국립중앙도서관에서 일본과 미국 공공기관을 방문하여 수집 소장자료 검색 후, 온라인 신청을 통해 문서와 사진 자료를 수집하였음. 1년차도 시간적 범위에 해당하는 자료는 국가기록원은 일본 후생성 문서 자료, 국사편찬위원회 자료에서는 부평 군수지원사령부 사진 자료, 국립중앙도서관 온라인 서비스에서는 ‘에스컴24’, ‘에스컴시티’, ‘부평 미군기지’ 문서 자료를 신규 발굴하였음



〈그림 2-12〉 키워드별 기록물 수집기관

- 위와 같은 방법과 결과를 통해 2023년 캠프마켓 관련 기록물 수집에 대한 해외·국내 자료 총량을 정리하면 <표 2-13>과 같음

수집 기관		매체별 수집현황	총 수량
해외기관 (877장)	미국 국립문서기록관리청(NARA) 국립공문서관 2관(Archives II)	문서 691장, 사진 107장, 도면 21장, 항공사진 10장	829장
	일본 방위성 방위연구소 & 국립국회도서관	문서 23장, 도면 20장, 지도 5장	48장
국내기관 (3,476장)	국가기록원	문서 1,101장	1,101장
	국사편찬위원회	사진 10장	10장
	국립중앙도서관	문서 2,365장	2,365장

〈표 2-10〉 1차년도 2023년 해외 및 국내 신규 자료수집 종합 집계

3.1. 미국립문서기록관리청 수집 신규 자료

- 우선 수집대상과 달리 국내 미수집 자료이면서 유형별 우선 수집대상 중 “㉠-㉡·㉢, ㉣-㉡·㉢, ㉣-㉡·㉢”에 해당되는 기록물
 - 미국립문서기록관리청 ‘문서실’과 ‘지도 & 건축학실’에서 ‘애스컴 24’와 해방 이전의 부평 일대 문서와 항공사진 등을 수집하였음
- 신규 발굴자료는 RG 226 전략첩보국(OSS) 요원이 작성한 부평 일대 약도, RG 319에서 1급 기밀 자료였던 캠프애스컴 유류기지 사진, RG 338에서는 부대 역사 중에서 애스컴 (ASCOM)의 초기 자료, RG 554에서는 1947년 애스컴에서 건축된 건물 사진들<표 2-11> 참조, RG 373의 1945년과 1946년 항공사진으로 <표 2-12>를 참조하면 되고, 각 자료별 내용은 <부록의 수집 자료 해제>를 참고하면 됨

No.	RG	NAID	Entry	Series	Box	생산일	생산기관	생산자
1	226	6050264	NM54 16	Regular Intelligence Reports, 1941-1945	1257	1945.7.15	해군부 참모총장실 정보국 발행실	해군정보 국(ONI)
2	319	1703712	NM3 85M	Top Secret Intelligence Document Files, 1944-1959	152	1949.3.15	KBC	KBC
3	338	895216	UD 37042	Unit Histories, 1943-1967	139- 342	1945.9-12.	KBC	KBC
4	373	3459628 0		Overlay Indexes for Aerial Photography of the Defense Intelligence Agency, 1935 - 1971	-	1945- 1946	308BW	308BW
5	554	7355255	A1 1256	Records Regarding the Okinawa Campaign, U.S. Military Government in Korea, U.S.-USSR Relations in Korea, and Korean Political Affairs, 1945-30, Jun, 1949	99	1947	U.S. AFIK	42nd Engineer Construction Battalion, 340th Engineer Construction Battalion, 504th Engineer Construction Battalion, 512th

										Engineer Utility Detachment, and 1176th Engineer Construction Group
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

〈표 2-11〉 미국립문서기록관리청 문서 신규 자료 목록

No.	장소 번호	캔번호	바코드	비행조직	임무정보	촬영일자	고도 (피트)	초점 길이 (mm)	노출	(해당) 프레임
1	A3896	ON064395	10240180	제308폭격비행단 26사진비행대대	M300C-1	1945. 10.27.	20,000 (6,096m)	6"	수직 정사 (VT)	30
2	A3896	ON064395	10240180	제308폭격비행단 26사진비행대대	M300C-1	1945. 10.27.	20,000 (6,096m)	6"	수직 정사 (VT)	30
3	A3896	ON064395	10240180	제308폭격비행단 26사진비행대대	M300C-1	1945. 10.27.	20,000 (6,096m)	6"	수직 정사 (VT)	31
4	A3896	ON064395	10240180	제308폭격비행단 26사진비행대대	M300C-1	1945. 10.27.	20,000 (6,096m)	6"	수직 정사 (VT)	31
5	A3896	ON064395	10240180	제308폭격비행단 26사진비행대대	M300C-1	1945. 10.27.	20,000 (6,096m)	6"	수직 정사 (VT)	32
6	A3896	ON064395	10240180	제308폭격비행단 26사진비행대대	M300C-1	1945. 10.27.	20,000 (6,096m)	6"	수직 정사 (VT)	32
7	A4371	ON083955	10205422	제314헌성비행단 9사진정찰비행대대	M318A-22	1946. 11.14.	16,000 (4,877m)	153.9	수직 정사 (VV)	53
8	A4371	ON083955	10205422	제314헌성비행단 9사진정찰비행대대	M318A-22	1946. 11.14.	16,000 (4,877m)	153.9	수직 정사 (VV)	53
9	A4371	ON083955	10205422	제314헌성비행단 9사진정찰비행대대	M318A-22	1946. 11.14.	16,000 (4,877m)	153.9	수직 정사 (VV)	54
10	A4371	ON083955	10205422	제314헌성비행단 9사진정찰비행대대	M318A-22	1946. 11.14.	16,000 (4,877m)	153.9	수직 정사 (VV)	54

〈표 2-12〉 미국립문서기록관리청 항공사진 신규 자료 목록

3.2. 일본 방위성 방위연구소 수집 신규 자료

- 일본 방위성 방위연구소의 신규 자료는 부평 연습장 부지를 어떻게, 어느 정도 규모로 활용하였는지, 인천 육군조병창 부지를 조성하였으며, 공장 건설을 위한 전체적 공정과 공장이 들어서면서 인천 지역의 군수공업 현황과 1945년 군수공장 현황까지를 일목요연하게 보여주는 자료임. 신규자료 목록은 <표 2-13>을 참조하면 되고, 기록물의 정보는 <부록의 수집 자료 해제>를 참고하면 됨
- 아시아역사자료센터에서 대부분의 자료들이 온라인으로 공개되고 있지만, 그 자료를 활용하여 국내에서 다양한 콘텐츠로 재생산과 활용 차원에서는 불가능한 수준임. 특히, 건축 도면을 이해하기 위해서는 반드시 원본 (스캔)파일을 확보하여 추후 연구과정으로도 이어가야 할 필요가 있음. 일본 방위성 자료를 확보하는 과정은 도면 한 장을 하나의 파일로 스캔이 가능한 미국립문서기록관리청과는 달리 적정 크기 이상의 도면일 경우 도면을 여러 장으로 분철하여 스캔 파일을 신청하거나 분철 스캔이 허락되지 않는 자료들은 복사본만 제공하는 단점이 있어 자료 확보 과정에서부터 큰 어려움이 있음

No.	문서계역	부책	건	작성시기	작성자
1	陸軍省大日記> 大日記乙輯	永存書類乙集 第2類 第1冊 昭和11年	演習場廠舎増設工事实 施の件	1936.7.2	朝鮮軍 經5理部
2	陸軍省大日記> 大日記乙輯	永存書類 乙集 第2類 第1冊 昭和14年	宿舎借上に関する件	1939.10.5	陸軍造 兵廠
3	陸軍省大日記> 密大日記	昭和14年密大日記 第5冊 昭和14年	土地買収に関する件	1939.8.9- 1939.9.1	
4	陸軍省大日記> 大日記乙輯	永存書類 乙集 第2類 第1冊 昭和14年 「土地建物」	土地建造物管轄換の件	1939.10.3	朝鮮軍 經理部
5	陸軍省大日記> 大日記乙輯	大日記乙輯永存書類乙 集第2類第1冊 大正12年	富平附近小演習場敷地 買収の件	1923.1.1 - 1923.12.31	朝鮮軍 經理部
6	陸軍一般史料> 中央>軍事行政> 兵器	隷下部隊長会同の際の 兵器生産状況報告 昭 和20.3	表紙「隷下部隊長会同の 際の兵器生産状況報告 昭和20年3月」	1945.2-3	朝鮮軍 經理部
			昭和20年3月隷下部隊長 会同の際状況報告 昭 和20年3月1日 仁川陸 軍造兵廠(1)	1945.2-3	仁川陸 軍造兵 廠
			昭和20年3月隷下部隊長 会同の際状況報告 昭 和20年3月1日 仁川陸 軍造兵廠(2)	1945.2-3	仁川陸 軍造兵 廠

			昭和20年3月隷下部隊長 会同の際状況報告 昭 和20年3月1日 仁川陸 軍造兵廠(3)	1945.2-3	仁川陸 軍造兵 廠
7		富平「ハ」工事設計書 昭和17年3月	-	1942.3.	陸軍技 師鈴木 鬼芳/ 朝鮮軍 經理部
8	陸軍一般史料> 満洲>朝鮮	諸工事設計書NO.38 昭和17年9月	2 2 2 富平「ハ」工事 変更設計書(第1回)	1942.9.	設計者 陸軍技 師鈴木 鬼芳/朝 鮮軍經 理部
9		諸工事設計書NO.42 昭和16.11~12	-	1941.11~ 12.	-
10		諸工事設計書NO.50 昭和17年2月	富平「イ」工事変更設計 書 昭和17年2月20日調 製	1942.3.20	朝鮮軍 經理部/ 陸軍技 師菊地 新次
11	陸軍一般史料> 満洲>朝鮮>視察 報告森川史料	朝鮮視察報告 森川史料	朝鮮視察報告 戦備課 近藤少佐	1941.5.	近藤少 佐
12	陸軍一般史料> 満洲>朝鮮	治安情報綴(朝鮮) 昭和 20年8月15日~8月29日	治安情報(12号) 3.富平 地区(憲兵報)	1945.8.15. ~8.29	朝鮮憲 兵隊司 令部

<표 2-13> 일본 방위연구소 신규 자료 목록

3.3. 일본 국립국회도서관 소장 수집 목록

- 일본 국립국회도서관에서 수집한 자료는 인천에 거주했던 일본인들이 패전으로 본국으로 귀국한 뒤 인천을 회고한 글을 모은 자료임 <표 2-14> 참조. 조선인 사회와 별도로 존재했던 일본인들의 동향을 알 수 있어 식민지 시기의 인천 사회의 지배구조와 색다른 인천 모습을 확인할 수 있는 내용이 풍부함
- 조선총독부 육군측량부가 발행한 지도는 일제식민지기의 인천 공간 변화를 알 수 있는 자료임. 아쉬운 점은 국립국회도서관에서 자료 복사를 신청할 때 지도의 크기에 따라 분절하여 복사본을 제공한다는 것인데, 차후 별도의 디지털작업으로 하나의 파일로 생산하는 것도 시도해 볼 필요가 있음. <표 2-14> 참조.

No.	서명	저자	출판연도	발행(간)처	청구기호	주요 내용	쪽수
1	仁川引揚誌：元仁川在住者名簿	小谷益次郎	1952.5.	福岡：大起産業	EG71-G70	이 책은 1951년 11월 3일 후쿠오카에서 결성된 <仁川會> 회원들의 인천에 대한 회상을 정리한 것으로 1952년 5월에 출판되었다.	241
2	朝鮮の都市 京城…仁川	萩森茂	1931	京城：大陸情報社	554-220	인천항의 연혁을 시작으로 주요기관, 화류계와 여관, 명승舊蹟 등을 소개하고 있다.	33
3	富平 朝鮮京畿道：略圖	陸軍參謀本部陸地測量部	1911.7.	[東京]：陸地測量部	YG815-1997	1911년 7월 조선총독부 육군측량부에서 인천(부평) 일대를 지도로 제작하여 발행한 자료이다.	2
4	富平 京畿道金浦郡·富川郡([二万五千分一地形圖]；京城及仁川地方18枚之内14號)	陸地測量部 朝鮮總督府	1916.7.	陸地測量部	YG815-2590	위 기관에서 1916년 7월 제작	2
5			1919.1.	陸地測量部	YG815-2591	위 기관에서 1919년 1월 제작	2
6			1920.9.	陸地測量部	YG815-2592	위 기관에서 1920년 9월 제작	2
7			1939.6.	陸地測量部	YG815-2593	위 기관에서 1939년 6월 제작	2

〈표 2-14〉 일본 국립국회도서관 신규 자료 목록

3.4. 국가기록원 소장 일본 생산자료 수집 신규 자료

- 『캠프마켓 아카이브 구축 기본계획 수립 용역』(2022) 「부록 8. 기타(인천 육군조병창 관련 자료)」는 부평연습장 증설공사와 설계도, 제20사단 군비 개선 실시 개황의 건 등에 관한 것으로 파악됨. 본 용역 수행 과정에서 국가기록원에서 소장하고 있지 않은 자료들은 일본 방위성(防衛省) 방위연구소를 직접 방문하여 수집하는 것으로 구분하였음
- 국가기록원에서 수집할 수 있는 자료에 대해서 국가기록포털 기록물열람 검색(<https://www.archives.go.kr/next/newsearch/mainSearch.do>)을 통해 자료 검색을 실시함 <그림 2-13> 참조. 일제강점기부터 한국전쟁 발발 이전의 기록물을 검색하기 위해 ‘인천 조병창’, ‘인천 육군조병창’, ‘17방면군’ 등의 키워드를 사용하여 검색 결과 공개

가능한 기록물 22건을 찾았음. 하지만 이 자료들은 온라인에서 확인이 불가하고 별도 자료공개 신청을 통하여 수집 후 자료 내용을 확인해야 하는 절차를 진행해야 했음



〈그림 2-13〉 국가기록원 국가기록포털 통합검색

- 국가기록원 기록물 제공 신청건 수량과 수집 목록 기록물 수의 차이가 발생하는 것은 국가기록원은 일본 후생성 자료를 분할하여 22건의 기록물을 제공하고 있었던 것이고, 본 용역에서 수집한 기록물 목록작성 과정에서는 표지에 따른 기록물 단위건으로 정리하게 되어 22건이 아닌 3건으로 정리하게 되었음
- 국가기록원이 해외에서 수집한 자료들은 3건으로 정리하고 그 내용을 살펴보았음. 그 내용은 '일본 후생성(厚生省)'에서 생산한 자료로 제17방면군 인천 조병창으로 동원되어 온 이들의 명부가 작성된 기록물이었음

제목	생산기관명	기록물 온라인 제공유무	기록물 구분	기록물 공개여부	건번호	페이지정보
인천조병창부대(552명)	일본 후생성(厚生省)	온라인 미제공	해외기록물	공개	1-1	1~71
인천조병창부대(3-1)(3)	일본 후생성(厚生省)	온라인 미제공	해외기록물	공개	2-1	72~72
인천조병창부대(1152명)	일본 후생성(厚生省)	온라인 미제공	해외기록물	공개	3-1	73~217
인천조병창부대(3-1)(2)	일본 후생성(厚生省)	온라인 미제공	해외기록물	공개	4-1	218~218
인천조병창부대(1102명)	일본 후생성(厚生省)	온라인 미제공	해외기록물	공개	5-1	219~356
제17방면군인천조병창	일본 후생성(厚生省)	온라인 미제공	해외기록물	공개	6-1	357~357
제17방면군인천조병창(103명)	일본 후생성(厚生省)	온라인 미제공	해외기록물	공개	7-1	358~373
인천조병창(3-1)(전)	일본 후생성(厚生省)	온라인 미제공	해외기록물	공개	8-1	374~374
인천조병창(135명)	일본 후생성(厚生省)	온라인 미제공	해외기록물	공개	9-1	375~391
표지-남선제17방면군인천조병창기1유수명부	일본 후생성(厚生省)	온라인 미제공	해외기록물	공개	10-1	392~392
인천육군조병창(1592명)	일본 후생성(厚生省)	온라인 미제공	해외기록물	공개	1-1	1~201
인천육군조병창(3-2)(3)	일본 후생성(厚生省)	온라인 미제공	해외기록물	공개	2-1	202~202
인천육군조병창(3-2)(3)(887명)	일본 후생성(厚生省)	온라인 미제공	해외기록물	공개	3-1	203~316
표지-남선제17방면군인천조병창(기2)유수명부	일본 후생성(厚生省)	온라인 미제공	해외기록물	공개	4-1	317~317
표지-조선인제17방면군인천조병창	일본 후생성(厚生省)	온라인 미제공	해외기록물	공개	1-1	1~1
인천조병창(3-3)(전)2936	일본 후생성(厚生省)	온라인 미제공	해외기록물	공개	2-1	2~2
인천육군조병창부대(16명)	일본 후생성(厚生省)	온라인 미제공	해외기록물	공개	3-1	3~4
인천조병창(791명)	일본 후생성(厚生省)	온라인 미제공	해외기록물	공개	4-1	5~105
인천조병창(1072명)	일본 후생성(厚生省)	온라인 미제공	해외기록물	공개	6-1	247~382
인천조병창(17명)	일본 후생성(厚生省)	온라인 미제공	해외기록물	공개	8-1	389~391
인천육군조병창(1112명)	일본 후생성(厚生省)	온라인 미제공	해외기록물	공개	5-1	106~246
인천육군조병창(37명)	일본 후생성(厚生省)	온라인 미제공	해외기록물	공개	7-1	383~388

〈표 2-15〉 국가기록원 소장자료 재검색하여 자료 신청 목록

No.	자료명	시기	주요 내용	문서(쪽)
1	남선제17방면군인천조병창 우수명부-1	1945년	이 문서는 1945년 1월 1일 (소화20년)에 작성된 자료로 인천 조병창 관련 조선인들의 명단자료이다.	392
2	남선제17방면군인천조병창 우수명부-2	1945년	이 문서는 1945년 1월 1일 (소화20년)에 작성된 자료로 인천 조병창 관련 조선인들의 명단자료이다.	318
3	남선제17방면군인천조병창 우수명부-3	1945년	이 문서는 1945년 1월 1일 (소화20년)에 작성된 자료로 인천 조병창 관련 조선인들의 명단자료이다.	391

〈표 2-16〉 국가기록원 소장 자료 수집 목록




〈표 2-17〉 국가기록원 소장 수집 자료 일부

3.5. 국사편찬위원회의 미군 생산자료 수집 신규 자료

- 국사편찬위원회는 미국립문서기록관리청(NARA II)에서 수집한 자료를 전자자료관 온라인 서비스(<http://archive.history.go.kr/>)를 통해 제공하고 있음. 본 열람시스템을 통해 ‘부평’ 및 ‘ASCOM 24’ 관련 자료는 총 29건이었고, 본 용역의 시간 범위에 해당하는 기록물을 재분류한 결과 1945~1950년 시기의 시각자료(사진) 10건을 확인하였음

구분	아이템명	생산 일자	사진 번호
1	부평 군수지원사령부 요리학교를 수료한 60명 학생들	1947.04.27	RG 111 SC-303114
2	부평 군수지원사령부 요리학교 수료식에서의 음식 칸들	1947.04.27	RG 111 SC-303115
3	교회 봉헌식날 부평 군수지원사령부의 신축 예배당 1	1947.05.04	RG 111 SC-303133
4	교회 봉헌식날 부평 군수지원사령부의 신축 예배당 2	1947.05.04	RG 111 SC-303134
5	교회 봉헌식에 참석한 부평 군수지원사령부 신축 예배당의 RCShoe 준장	1947.05.04	RG 111 SC-303135
6	부평 군수지원사령부 신축 교회 봉헌식 전경	1947.05.04	RG 111 SC-303136
7	인천항과 부평의 군수지원사령부(ASCOM)를 잇는 송유관과 펌프장	1948.02.27	RG 111 SC-302213
8	영국 해군 승무원들이 부평 미군기지에서 서울로 향하기 위해 인천항에 대기하는 모습	1948.04.04	RG 111 SC-299863
9	부평 주둔 군수지원사령부의 육군기념일 사열 1	1948.04.06	RG 111 SC-299865
10	부평 주둔 군수지원사령부의 육군기념일 사열 2	1948.04.06	RG 111 SC-299866

〈표 2-18〉 국사편찬위원회 수집 및 온라인서비스 중인 사진 수집 목록



〈표 2-19〉 국사편찬위원회 수집 및 온라인서비스 중인 NAI 사진 현황

3.6. 국립중앙도서관 온라인서비스 중인 수집 신규 자료

- 1차년도 국내자료 수집과정에서 국립중앙도서관 소장자료를 추가 신청해야 할 자료를 표로 정리하였음. 표의 내용은 일명 'JANIS 75'로 알려진 <육해군연합정보연구-한국> (1945년 4월 : Joint Army-Navy Intelligence Study of Korea, the Joint Intelligence Study Publishing Board) 자료부터 '미 극동군사령부, 연합군최고사령부, 유엔사령부'에서 생산한 자료 등을 포함하여 총 54건임 <표 2-20> 참조. 신규 수집 자료 내용은 <부록의 수집 자료 해제>를 참고하면 됨

구분	자료명	저자/발행처	발행시기	분량(쪽)
1	Japanese Intelligence Targets in the Far East (Korea)	General Headquarters, Far East Command, Supreme Commander Allied Powers, and United Nations Command	1945	54
2	JANIS of Korea, April 1945 : including Tsushima & Quelpart	Central Intelligence Agency	1945.4.15	81
3	JANIS of Korea, April 1945 : including Tsushima and Quelpart	(상동)	1945.4	61
4	JANIS 75 Chapter II, Joint Army-Navy Intelligence Study of Korea, Military Geography, April 1945	Adjutant General's Office, 1905 - 1981	1945	127
5	JANIS 75 Chapter VII, Joint Army-Navy Intelligence Study of Korea, Transportation and Telecommunications, April 1945	(상동)	1945	59
6	JANIS 75 Chapter I, Joint Army-Navy Intelligence Study of Korea, Brief, April 1945	(상동)	1945	125
7	JANIS 75 Chapter X, Joint Army-Navy Intelligence Study of Korea, People and Government, April 1945	(상동)	1945	32
8	JANIS 75 Chapter XI, Joint Army-Navy Intelligence Study of Korea, Health and Sanitation, April 1945	(상동)	1945	3
9	JANIS 75 Chapter V, Joint Army-Navy Intelligence Study of Korea, Climate and Weather, April 1945	(상동)	1945	87
10	JANIS 75 Chapter III, Joint Army-Navy Intelligence Study of Korea, Oceanography, April 1945	(상동)	1945	87
11	JANIS 75 Chapter VIII, Joint Army-Navy Intelligence Study of Korea, Cities and Towns, April 1945	(상동)	1945	96
12	JANIS 75 Chapter XV, Joint Army-Navy Intelligence Study of Korea, Gazetteer and Map Appraisal, April 1945	(상동)	1945	56
13	JANIS 75 Chapter XII, Joint Army-Navy Intelligence Study of Korea, Defenses, April 1945	(상동)	1945	31
14	JANIS 75 Chapter XIII, Joint Army-Navy Intelligence Study of Korea, Naval Facilities, April 1945	(상동)	1945	15
15	JANIS 75 Chapter VI, Joint Army-Navy Intelligence Study of Korea, Port Facilities, April 1945	(상동)	1945	160
16	JANIS 75 Chapter IX, Joint Army-Navy Intelligence Study of Korea, Resources and Trade, April 1945	(상동)	1945	68
17	JANIS 75 Chapter IV, Joint Army-Navy Intelligence Study of Korea, Coasts and Landing Beaches, April 1945	(상동)	1945	279
18	JANIS 75 Chapter XIV, Joint Army-Navy Intelligence Study of Korea, Air Facilities, April 1945	(상동)	1945	24

19	Ascom City Real Property Records (Engineer Light Equipment Maintenance Shop) 1946	National Archives and Records Administration	1946	8
20	Ascom City Real Property Records (Roads) 1946	National Archives and Records Administration, 1946	1946	8
21	Ascom City Real Property Records (Railroad Spur) 1946	(상동)	1946	9
22	Ascom City Real Property Records (Base Utilities, Steam Plant and Electrical) 1946	(상동)	1946	10
23	Radiotelegraph Facilities in Korea, Bureau of Communications South of 38° North Latitude, 22 January 1946	General Headquarters, Far East Command, Supreme Commander Allied Powers, and United Nations Command	1946	47
24	FEC Terrain Study No. 13 SEOUL and Environs, Korea	(상동)	1950	61
25	AG 602 (Special Binder) Release of USAFIK Property to Korean Government 1949 Folder 1 of 4	(상동)	1949	11
26	Camp Ascom ("AA" Area) Release of Real Property 1948	(상동)	1948	2
27	Ascom City Real Property Records (Roads) 1946	(상동)	1946	8
28	Ascom City Real Property Records (Railroad Spur) 1946	(상동)	1946	9
29	Ascom City Real Property Records (Engineer Light Equipment Maintenance Shop) 1946	(상동)	1946	8
30	Ascom City Real Property Records (Base Utilities, Steam Plant and Electrical) 1946	(상동)	1946	10
31	Camp Ascom Real Property Records (Engineer Dead Storage Depot) 1946	(상동)	1946	16
32	Camp Ascom Real Property Records (Ordnance Base Depot) 1946-47	(상동)	1947	9
33	Camp Ascom (Inventory of Real Estate and Installed Property) 1949	(상동)	1949	74
34	Camp Ascom ("AA" Area) Release of Real Property 1948	(상동)	1948	32
35	Camp Ascom (Area "EE") 1948 Release of Real Property	(상동)	1948	27
36	Camp Ascom ("Y" Area) 1948 Release of Real Property	(상동)	1948	6

37	Camp Ascom ("X" Area) 1948 Release of Real Property	(상동)	1948	16
38	Camp Ascom ("Z" Area) 1948 Release of Real Property	(상동)	1948	28
39	Camp Ascom ("X" Area) 1948 Release of Real Property	(상동)	1948	37
40	Camp Ascom ("X" Area) 1948 Release of Real Property	(상동)	1948	9
41	Camp Ascom (Area "L" Explosive Storage) 1948 Release of Real Property	(상동)	1948	6
42	Real Property Records, Korea Base Command Ascom 1946 Folder 1 of 2	(상동)	1946	9
43	Real Property Records, Korea Base Command Ascom 1946 Folder 2 of 2	(상동)	1946	18
44	AG 602.1 Release of Real Property Z Area, Camp Ascom 1948	(상동)	1948	14
45	AG 602.1 Release of Real Property (X Area, Camp Ascom) 1948	(상동)	1948	9
46	AG 602.1 Release of Real Property "E" Area Camp Ascom 1949	(상동)	1949	16
47	Requisitions for Areas and Facilities 1945-1947	(상동)	1946	74
48	Requisitions for Areas and Facilities 1945-1947	(상동)	1946	51
48	Requisitions for Areas and Facilities 1945-1947	(상동)	1946	52
50	Real Property Records, Korea Base Command Ascom 1946 Folder 1 of 2	(상동)	1948	9
51	Real Property Records, Korea Base Command Ascom 1946 Folder 2 of 2	(상동)	1948	18
52	Documents on Disposal of Japanese Property	(상동)	1945	98
53	520 Transportation of Property or Supplies 1949	(상동)	1949	36
54	AG 601 Acquisition of Real Property 1949	(상동)	1949	5

〈표 2-20〉 국립중앙도서관 소장 자료 수집 목록

Ⅲ. 수집 자료의 목록화, 해제 및 주제 분류

1. 개요 : 목록화 및 해제 정의

1.1. 목록화 정의

- 본 연구팀은 조사한 국내·해외자료의 목록화를 아래와 같이 자료의 정보에 대한 3가지 성격으로 구분하여 정리작업으로 규정함
 - 1단계 목록화 : 자료 구조와 계열 속에서 자료의 정보를 정리하는 작업으로서, 특징과 성격, 내용 등을 파악하는 것임
 - 2단계 목록화 : 자료의 생산 맥락 속에서 자료의 정보를 정리하는 작업으로서, 생산일·생산자·생산부대·생산 장소 등을 파악하는 것임. 문서 자료 경우에는 생산일과 생산자를 파악하는 것으로 한정되지만, 사진이나 영상 자료 경우에는 사진과 영상 데이터 자체의 자료별 특성을 정리하는 과정이 포함됨. 예컨대, 영상자료 경우에는 사운드, 색상 등의 정보가 포함됨. 유물 자료 경우에는 특징, 규격, 재질 등의 정보도 포함
 - 3단계 목록화 : 향후 콘텐츠화와 아카이브 구축을 염두한 메타 데이터 산출에 필요한 정보를 정리하는 작업으로, 해당 자료에 대한 간략한 설명과 주제별 분류 등이 포함됨. 메타 데이터는 아카이브 구조와 내용에 따라 달라지며, 향후 활용 방향에 따라 추가·보완

1.2. 목록화의 방법

- 캠프마켓 관련 직접 자료와 전시 콘텐츠 작성을 위해 필요한 자료를 정리하여 문서, 사진, 영상별로 목록을 별도의 파일로 작성
- 아카이브 구축 및 자료 관리를 위해 각 소장기관의 기록물 아이템 별로 장소, 생산일, 생산자, 기초 해제를 포함한 목록(Excel)을 파일로 작성
 - 문서 목록화 : 생산일, 생산자(기관), 작성자, 장소, 주제, 간략 설명
 - 사진 목록화 : 촬영일, 촬영자, 부대명, 생산연도, 장소, 주제, 간략 설명
 - 영상 목록화 : 슬레이트 크레딧 정보(제목·촬영일·장소·부대명·촬영자·카메라 종류·롤 번호), 필름정보(색상·치수·길이·사운드 유무·필름프린터 형식). 나머지 기타 정보는 해제에 소장정보(소장처 등), 주제, 장르 및 형식, 요약하며 각 장면 설명, 촬영자 및 촬영부대의 역사, 카메라 종류 등을 정리
 - 유물 목록화 : 명칭(한글), 다른 명칭(원어), 국적·시대, 분류, 재질, 크기, 원소장처 등을 표로 작성
 - 논문, 단행본 목록화 : 표준십진분류체계로 엑셀파일로 정리

1.3. 상세 목록화 내용

- 자세한 목록은 <부록> 참조

NO	MAP	ENTRY	SERIES	BOX	상기명	종이명	ITEM	생산일	원어	번역어	유형	페이지 수	파일 크기 (KB)	비밀	해제	해제 일자
338	896216	UD 37042	Unit Histories, 1943-1967	342	US ARMY SVC COMMAND THRU 301ST LOG COMMAND	HQ US ASCOM General Order 1945-48	General Order	1945.10.14-1946.02.06	US ASCOM 24	US ASCOM 24	복합 인문-역사	121		○	상	Archive I
338	896216	UD 37042	Unit Histories, 1943-1967	342	US ARMY SVC COMMAND THRU 301ST LOG COMMAND	HQ US ASCOM MBVORANDUM 1945-48	Medical Care for Personnel in ASCOM City Area	1945.11.23	US ASCOM 24	US ASCOM 24	복합 인문-역사	4		○	상	Archive I
338	896216	UD 37042	Unit Histories, 1943-1967	342	US ARMY SVC COMMAND THRU 301ST LOG COMMAND	HQ US ASCOM MBVORANDUM 1945-48	Standard Operating procedure Administration of Military Justice Scope and Purpose of Instructions	1945.10.04	US ASCOM 24	US ASCOM 24	복합 인문-역사	39		○	상	Archive I
554	7355255	A1 1285	Records Regarding the Okinawa Campaign, U.S. Military Government in Korea, U.S.-OSR Relations in Korea, and Korean Political Affairs, 1945-50, Jun. 1949	99	Engineer Photos, A Fictorial Record of Engineer Activities and Intelligence in Korea, Part II (Inchonsu 10) (1947)	Engineer Photos, A Fictorial Record of Engineer Activities and Intelligence in Korea, Part II	Engineer Photos, A Fictorial Record of Engineer Activities and Intelligence in Korea, Part II	1947	42nd Engineer Construction Battalion, 502d Engineer Construction Battalion, 524th Engineer Construction Battalion, 512th Engineer Construction Battalion, 517th Engineer Construction Group	42nd Engineer Construction Battalion, 502d Engineer Construction Battalion, 524th Engineer Construction Battalion, 512th Engineer Construction Battalion, 517th Engineer Construction Group	복합 인문-역사	30		○	상	Archive I
554	896078	A-1 1388	Records of Property Turnover, 1946-1948	248	Camp Ascocom (Sidelaks in Areas '7' and '7') 1947 to Maps Blueprints 1947	CAMP ASCOM I & D ASCOM CITY	BN Dependent Housing Area	1946.08.28	304 ENG CON Bn	304 ENG CON Bn	복합 역사	1	0-1	○	상	Archive I

<표 2-21> 미국립문서기록관리청 NAII 문서 목록화

순번	RG	ARC Identifier	Series	접수번호(Spot No)	원문번호(Can No)	배고도	배방조치	업무번호	촬영일자	좌표	지역명	고도	초점거리	노출	(가로×세로×깊이) 1:200dpi 스캔	고해상도 스캔 (3:2000dpi)	항공사진
1	373	34596280	Overlay indexes for Aerial Photography of the Defense Intelligence Agency, 1935-1971	A3896	ON064395	10240180	계308복각 권 2A(3089W) 2A 사진비활대대 (26PS)	300C-1	1945.10.27	N37°50' E126°72'	부활	20,000피트 (6,096m)	152.6mm	수직(VT)	31	31	
2	373	34596280	Overlay indexes for Aerial Photography of the Defense Intelligence Agency, 1935-1971	A4371	ON089955	10205422	계308복각 권 2B(3089W) 2B 사진비활대대 (9PRRS)	M318A-22	1946.11.14	N37°50' E126°72'	부활	15,500피트 (4,724m)	152.6mm	수직(VV)	54	54	

<표 2-22> 미국립문서기록관리청 NAII 항공사진 목록화

1.4. 해제 정의

- ‘자료 해제’란 기록물에 관한 기본 정보를 자료의 생산 맥락(제목·생산자·작성자·생산기관·생산일) 속에서 파악하는 작업이며, 또한 이것을 자료의 활용 방안과 연결하는 과정임. 따라서 자료의 목록화에 필요한 일차적인 정보뿐 아니라 내용에 대한 파악과 이해를 바탕으로 하여 주요 색인어, 캠프마켓 등의 관련성, 활용 방안 등을 제시함
- 자료 조사수집 과정에서 지침이 된 기준이 ‘자료의 캠프마켓 관련도(A, B, C 유형)’였다면, 자료 해제 과정에서 중요한 것은 자료가 지닌 ‘사료적 가치’를 평가하는 작업임. ‘자료의 캠프마켓 관련도’가 높은 자료는 기지명, 인물, 활동이 등장하는 자료들임
- ‘자료의 사료적 가치’는 자료가 표현하고 있는 캠프마켓 등의 역사적 사건의 중요도, 해당 자료의 희소성과 국내 공개 여부, 자료 수집 목적과의 부합도 등을 종합적으로 판단하여 평가할 수 있음. 본 연구팀은 문서, 사진, 영상 자료 각각에 대해 연구원간의 집단적 토의와 검색, 자문 등을 거쳐 ‘자료의 사료적 가치’를 ‘중요도’라는 이름으로 상, 중, 하로 분류하였음

- 목록화는 조사한 자료 전체에 대해 진행하지만, 해제작업은 조사 자료의 일부를 대상으로 진행하며, 해제 대상의 선별 기준은 일차적으로 ‘중요도’에 따라 진행하였음. 자료 ‘중요도’에서 사료적 가치가 높은 자료들이 주로 해제 대상이 됨. 해제 자료 가운데는 ‘중요도-상’ 자료 중에서 제외된 것도 있으며, ‘중요도-중, 하’ 자료라도 해제된 것이 존재함. 해제 대상의 선별에는 ‘자료의 사료적 가치’뿐 아니라 자료의 활용 가능성, 즉 해당 자료를 다른 유형의 자료나 기존의 국내자료와 연계하여 콘텐츠로 생산하여 활용할 수 있는지가 중요한 기준임
- 따라서 ‘중요도-상’ 자료 중에서도 수집된 다른 자료와 중복되거나 다른 자료와 연계가 용이하지 않은 자료는 해제 대상에서 제외되었으며, ‘중요도-중, 하’ 자료라 하더라도 다른 자료와 연계하여 콘텐츠화가 가능한 자료의 경우에는 자료의 활용을 염두에 두고 해제를 진행하였음

2. 주제 분류 방안

2.1. 기존 주제 분류

- 『캠프마켓 아카이브 구축 기본계획 수립 용역』(2022)에 “기록의 내용과 관련된 주제 혹은 기능”에서 정치·행정, 사회·생활, 경제·산업, 교육·문화·예술, 복지·환경, 군사 일반 행정, 군사 인물, 군사 물품·장비·보급, 군사 운송·교통, 군사 건축·토목, 군사 의료·위생·복지, 군사 전투, 군사 전투지원으로 구분하였음⁵⁾
- 또한 같은 보고서에서 <표 9 주제별 분석>은 미 육군 전쟁부 십진분류(Decimal File System)를 참고해서 정리하였음. 이 주제별 분류는 국내 공공기관, 개인 및 민간단체, 언론을 대상으로 총 975건에만 해당된 것임⁶⁾
- 975건 자료 중 공공기관(인천광역시 및 부평구 산하, 국립중앙도서관, 국사편찬위원회) 해당은 805건으로 전체 73%에 해당됨.⁷⁾ 『캠프마켓 아카이브 구축 기본계획 수립 용역』(2022) 보고서에는 대분류와 중분류이며 군사만 소분류까지 상세하였음

2.2. 주제 분류 제안

- 2023년 캠프마켓 관련 기록물 수집 및 구술채록 사업 1차년도(1900년~1949년) 미국과 일본 해외·국내자료 조사·수집과 2·3차년도 1949년~현재까지 다양한 주제가 추출될 가능성이 있음
- 대·중분류와 함께 자료에 기재된 국가명, 지명 등을 포함하여 키워드를 활용하여 구성함. <표 2-21> 참조

5) 인천광역시, 앞의 보고서, 25쪽.

6) 인천광역시, 앞의 보고서, 31쪽.

7) 인천광역시 산하 기관은 인천시 군부대이전개발과, 인천시립박물관, 인천연구원, 화도진도서관, 인천문화재단 등에 210건임. 부평구 산하 기관은 부평구 소속부서, 문화재단, 부평문화원, 부평역사박물관, 부평시사편찬위원회 등에 454건임. 그 외 기관은 50건임

대분류	중분류	소장처	예시
정치/행정	정치, 법률, 행정, 사법, 외교	일본 방위성 방위연구소	조선시찰보고(朝鮮視察報告) 모리카와(森川) 사료
사회/생활	의/식/주생활, 여성, 사회운동, 풍습	미국립문서 기록관리청	USAR Korea Support Command 72-73, Acc. #76-0301, 미군기지촌
복지/환경	치안, 보건의료, 환경, 위생	미국립문서 기록관리청	U.S. Army Area Support Command (ASCOM), 미군출입금지 구역 순찰
교육/문화/예술	교육, 체육, 음악, 영화, 문학, 언론	-	-
경제/산업	기계, 제조, 물류, 기업, 금융	-	-
군사	전투	전투부대, 전쟁, 전략	-
	전투지원	화학, 헌병, 정훈, 치안, 정보 등	-
	일반 행정	법, 재정, 회계, 행정, 군중, 감찰, 경리 등	-
	인물	군인의 종류, 직위, 민간인 고용	-
	의료/위생 /복지	질병, 치료, 예방,약품 등	-
	운송/교통	해상/항공/육로 교통, 인력/물품/장비 운송	-
	물품/장비 /보급	군사관련 물품, 장비의 보급 및 처리	-
	건축/토목	건축물, 시설물, 철도, 교량, 도로, 토지, 배수, 조경 등	-

〈표 2-23〉 주제별 분석

3. 해외기관 현황 및 연구 해제

3.1. 해외기관 소장처 현황과 체계

3.1.1. 미국립문서기록관리청 2관(NA II)



〈그림 2-14〉 미국립문서기록관리청, 칼리지 파크 소재 NA II

▪ 문서구조

- > NAⅡ 문서구조는 문서군(RG) > 시리즈(Series) > Entry 번호 > 상자(Box) 번호 > 폴더(Folder·Files) > 건(Item) 순임
- > 사진은 RG > 시리즈 > 문서 식별자(National Archives Identifier) > 상자(Box) 번호 > 건(Item) 순임

- 구조별 설명

- > 주요 기록물 배열 : 001부터 584까지 민간과 군 기록물을 배치하고, 기증된 자료는 알파벳 순, 기증 또는 기부된 자료는 컬렉션 순으로 배열되어 있음
- > 레코드 그룹(RG) : 생산기관의 원칙을 적용하여 만들어진 번호이며 정부 기관, 일반적으로 국 또는 독립기관의 기록물들은 기록물의 이관 순서에 따라 RG 001부터 584번까지 번호가 매겨졌음. 일례로 미군정기 애스컴24 문서를 확인하려면 RG 338(Records of U.S. Army Operational, Tactical, and Support Organizations (World War II and Thereafter))에서 확인할 수 있음
- > 시리즈(Series) : 레코드 그룹(RG) 아래 각 부서 또는 주제별로 자료를 세분화하여 분류하고 유형, 기능, 활동, 주제에 따라 생산, 축적 및 관리된 집합체임. RG 338에서 해당 문서 시리즈는 Unit Histories, 1943-1967(NAID 895216)임. 이 시리즈에 총 35,541개 파일이 있음
- > 엔트리(Entry) 번호 : 시리즈에 지정된 일련번호인데 앞의 RG 338의 Unit Histories, 1943-1967 시리즈의 지정된 번호가 Entry UD 37042임
- > 상자(Box) 번호 : 폴더와 건(아이템, 기록물)을 담아 시기, 주제 등으로 분류해 포장된 보존 상자. 표준 기록상자와 대형으로 나누어짐. 주로 대형은 FRC로 포장된 상자 인 경우가 많음. 앞의 RG 338, Entry UD 37042에서 보조도구를 이용해 해당 상자 위치와 번호 등을 파악하면 Box 139번임. 일반 검색어에선 나오지 않음. 애스컴 24는 한국기지사령부(KBC)라는 조직을 이해해야 하며 35,541개 파일에서 'KBC'라는 단어를 검색해도 가능함
- > 폴더(Folder)와 건(Item) : 상자 안에 들어가 있는 폴더이며 건을 담고 있음. 건은 문서 한 장을 말함. 앞의 내용을 다시 정리하면 다음과 같음. RG 338-Unit Histories, 1943-1967(시리즈)-Entry UD 37042-상자 139-KARACHI AREA COMMAND(GEN ORDERS) THRU KOREA BASE COMMAND(MEMORANDUMS) (상자명)-HQ Korea Base Command 1944(폴더명)-Procedure for Drawing Medical Supplies(건)
- > 아카이브 식별자(National Archives Identifier)
: NAⅡ에서 정리한 식별자이며 원소장처의 식별 번호와 다름. 엔트리 번호와 달리 각 시리즈와 건별 번호를 지칭하고 있지만 대부분 시리즈만 목록화 되어 있음. 앞의 시리즈 ARC 번호는 895216임. 가끔 엔트리 번호가 검색되지 않을 때는 ARC 식별자 번호가 필요함


▪ 온라인 카탈로그 구성

- 키워드 검색

- > 미국립문서기록관리청 카탈로그는 여러 각 주에 산재한 기록물을 한꺼번에 검색할 수 있는 중앙 집권적인 특징을 가지고 있음. 온라인 카탈로그를 통해 모든 카탈로그 기록물과 관한 파일, 전자 레코드 아카이브(ERA)의 기록물, 미국립문서기록관리청 홈페이지(Archives.gov) 및 대통령 도서관의 모든 웹 페이지를 검색할 수 있음. 이 시스템은 사용자를 위한 간소화된 검색 환경을 보여줌. 예를 들면, 일반 검색 기능으로서 Incheon Army Service Command 24를 입력하면 앞의 다섯 단어와 관련된 모든 기록물을 검색할 수 있음. Incheon and Army Service Command를 입력하는 경우에는 인천과 육군지원사령부만을 검색하며, Incheon or Army Service Command를 입력하는 경우에는 인천과 육군지원사령부를 포함하고, “Incheon Army Service Command 24”는 인천 육군지원사령부라는 단어에 한정되어 검색됨. 일반적으로 국내기관에서 사용하는 일반 검색 방법임
- > 그 외 확장검색과 와일드카드(Wildcard) 검색이 있음. 와일드카드 검색은 검색어 끝에 와일드카드를 포함할 수 있으며, 와일드카드 문자는 별표(*). 예를 들어, child 및 child 단어가 포함된 결과를 검색하려면 검색 상자에 child*를 입력하면 됨

- 고급 검색(Advanced Search)

- > 고급 검색은 검색어, 레코드 그룹(RG) 번호 또는 컬렉션 ID, 개인 또는 조직명, 태그, 날짜, 자료 유형, 설명문, 아카이브 설명 파일 형식, 자료보관 위치, 주제, 지리적 참조, 생산(작성)자, 설명 식별자, 의회 기록, 의회 회기 등으로 구성되어 있음
- > 데이터 소스 : 아카이브 설명(모든 카탈로그 RG 검색), 미국립문서기록관리청에서 자체적으로 구축한 웹 페이지 검색, 디지털 기록물(RG별로 구축된 디지털화된 기록물), 대통령 도서관 등임
- > 자료 유형 : 문서, 사진, 영상, 지도 및 차트, 음원 음반, 데이터 파일, 유물, 건축 및 기술 도면, 웹 페이지 등이 있음
- > 개인 또는 조직명 : 해당 기록관리청이나 대통령 도서관을 선택하여 대통령 이름이나 관련 기관들의 주요한 인물들을 검색함. ‘에스컴24’의 책임자 Albert J. Gricius 중령 등을 검색하면 해당 내용이 추출됨
- > 레코드 그룹(RG) 번호나 컬렉션 식별자를 검색할 수 있는데 각각을 검색 도구로 활용할 수 있음
- > 생산(작성)자 : 해당 레코드 그룹(RG), 시리즈(Series)마다 생산(작성)자별로 검색할 수 있음. 각 레코드 그룹(RG)별이나 시리즈 구성 또는 계승하는 기관 또는 조직(군민간)의 연혁은 미국립문서기록관리청에서 구축한 <선거 기록물(Authority Records)>을 보면 확인할 수 있음. 일례로, 에스컴(ASCOM)의 간략한 조직 연혁은 온라인 카탈로그에서 총 1,102건인데 시기별 조직 연혁과 주요 인물, 작전명까지 다양하게 통합 검색되어 상세히 파악할 수 있음. 하지만, 실제 인천 부평 ASCOM은 건으로 1건이고, 시리즈 10개뿐임. 따라서 단순검색은 아주 제한적일 수밖에 없음



〈그림 2-15〉 미국립문서기록관리청, 카탈로그 홈페이지

■ 미국립문서기록관리청 II 서비스 현황

- 리서처 카드(Researcher Card) 발급 절차

- > 사전에 수집 자료 목록과 현지 조사하기 위한 준비를 마쳤다면 NARA II의 출입과 자료를 신청하기 위해 리서처 카드를 발급받아야 함
- > 리서처 카드 발급 절차는 다음과 같음. 이용자는 NARA II에 개인차량으로 방문한다면 국제 면허증 또는 미국 현지의 운전면허증을 시설관리보안원 제시해야 함. 이용자가 다른 교통수단(셔틀버스 등)을 이용한다면 별도의 신분증 없이 1층 입구까지 갈 수 있음
- > 1층에서 소지품 검사를 마치고 리서처 카드를 발급받아야 함. 코로나-19 여파로 이용자는 사전에 이벤트 브라이트에서 예약하고 온라인 교육을 받아야 함
- > 이용자는 리서처 카드를 발급받기 전 내부 컴퓨터를 이용해 10분 정도 조사연구 절차와 규칙 등의 짧은 오리엔테이션을 받음. 리서처 카드 발급 담당자에게 여권과 인적사항(이름, 주소, 이메일 등)을 전달한 후 사진 촬영을 마치면 리서처 카드가 발급됨. 이 카드는 모든 자료실에 처음 입실할 때 입구에서 태그해야 하고, 건물 출입 시에도 필요함. 리서처 카드에는 이름, 카드 번호, 유효기간이 적혀 있음

- 이용 절차와 층별 현황

- > 리서처 카드 발급 직후 지하 1층의 사물함에 개인 소지품을 모두 보관해야 함. 장비의 모든 커버는 제거해야 하고 각종 물품 중 반입되지 않는 것들을 확인한 뒤 사물함에 넣어두어야 함. 사물함은 동전을 이용하는 곳과 개인 자물쇠를 이용하는 대형 사물함이 있음. 연구자 여러 명이 함께 방문한다면 빨간색 사물함을 이용할 수 있으며, 월요일부터 금요일까지(주중) 스캐너나 개인 물품을 보관할 수 있음
- > 반입이 가능한 물품들은 컴퓨터, 스캐너(오버헤드 또는 폴더 스캐너), 전원장치 등임. 종이와 연필은 허용되지만 가능한 종이는 소지하지 않는 것이 좋으며, 단, 휴대용 지갑은 허용됨

- > 지하 1층 락커룸에 물품을 보관한 뒤 장비를 담은 카트를 가지고 다시 1층으로 올라와서 관리보안원에게 컴퓨터와 스캐너 등 장비를 점검받은 뒤 다른 층으로 이동할 수 있음
- > NAⅡ 층별 시설 배치는 1층 카페테리아, 2층 문서실과 전자기록실, 3층 지도 & 건축실과 도서관, 4층 영상실과 마이크로 필름실, 5층 사진실, 6층 기밀해제실로 구성되어 있음

- 이용자 서비스 기구들

- > NAⅡ에서는 이용자들의 편의를 위해 각종 장비 대여를 제공함. 2층 문서실의 오버헤드 스캐너, 사진기, 촬영대(사진기와 휴대폰) 등을 신청하면 무료로 이용할 수 있음. 복사기는 이용자가 직접 사용할 수 있으며 1장당 25센트를 지불하면 됨
- > 3층 지도실에서는 항공사진과 대형 지도를 이용할 수 있음. 항공사진은 네거티브 필름이기에 개인용 스캐너를 사용하거나 내부에 비치된 스캐너를 이용할 수 있음
- > 4층 영상실에서는 영상 필름 리더기와 CD, 비디오테이프 등을 열람하거나 복제할 수 있음.
- > 5층 사진실은 네거티브 필름 스캐너와 일반 스캐너가 비치되어 있음.
- > 이용자는 대형 스캐너나 필름 스캐너를 휴대하기 어렵다면 NAⅡ에서 제공하는 기계들을 이용하면 됨

■ 미국립문서기록관리청 II 문서실 열람 방법

- 문서실

- > 문서 신청부터 열람까지 절차가 복잡하기 때문에 원하는 자료를 보기 전까지 사전에 준비한 목록을 꼼꼼하게 살펴야 함
- > 첫째, 민간 기록인지 군사기록인지를 구분해야 함. 레코드 그룹과 시리즈, 엔트리 번호, ARC 식별자, 상자별로 정리된 목록에서 민간과 군사를 별도로 표시하고 기밀 여부와 보조도구인 상자별 폴더 목록 확인 여부도 체크해야 함. 원하는 자료 중에서 상자 안에 담긴 폴더 목록이 궁금하다면 3층에 마련된 레코드 그룹(RG)별 폴더 리스트를 정리한 폴더와 해당 분야 아키비스트와 상담하면 도움을 받을 수 있음
- > 둘째, 신청 슬립 작성임. 신청하는 자료는 NAⅡ에서 제공하는 슬립을 작성해야 함. 이 신청서는 NAⅡ에서만 사용하는 슬립으로, 신청 날짜를 기재하고 성명(성과 이름 구분하여 작성), 리서처 카드 번호, 시리즈 또는 컬렉션 명을 기재함. 이어서 레코드 그룹(RG) 번호, 엔트리 번호, 상자번호, 서가 번호(stack), 줄 번호(row), 칸 번호(compartment), 선반 번호(shelf) 등을 기재함. 슬립을 작성하기 위해 온라인 카탈로그와 별도 보조도구인 레코드 그룹별 시리즈, 엔트리 번호, 상자 번호, 서가 번호, 줄 번호, 칸 번호, 선반 번호 등이 정리되어 바인더를 확인해야 함. 바인더에는 시리즈별 엔트리 번호 순서대로 정리되어 있고, 기밀(classified)인지 아니면 기밀해제(declassified), 상자별로 서가 위치가 기재되어 있음. 이런 보조도구를 이용해 이용자는 오전 9시부터 오후 3시 전까지 2층 문서실 데스크에 슬립을 전달하면 됨. 오전 9시부터 오후 3시 사이에 가능하며 이후의 신청 문서는 다음날 확인할 수 있음. 1인당 최대 24개 상자를 신청할 수 있으나, 상자 크기에 따라 개수가 제한될 수 있음. 연방기록센터 상자는 대형이기에 1회에 6개만 가능함. 1인당 두 카트를 신청할 수 있고, 카트 1대를 반납하면 계속 카트 한 개를 추가 신청할 수 있음

REFERENCE SERVICE SLIP *SHADED BOXES FOR NARA USE ONLY*			DATE (MM/DD/YYYY)	TRACKING NUMBER
LAST NAME (PRINT)		FIRST NAME (PRINT)		RESEARCHER CARD NUMBER
SERIES OR COLLECTION NAME Intel. Reports (L Series)				
RECORD GROUP NUMBER/ COLLECTION DESIGNATION	ENTRY NUMBER	NATIONAL ARCHIVES IDENTIFIER (OPTIONAL)		BOX/ITEM NOS. REQUESTED
226	(NM54) 21			
STACK	ROW	COMPARTMENT	SHELF	NUMBER OF BOXES/ITEMS PULLED
190	4	23	06-	
OTHER RECORD IDENTIFICATION INFORMATION [SPECIFY FOLDER TITLE(S)/FILE NUMBER(S)] Report # L37101				
REQUEST REVIEWED BY			REQUEST PULLED BY	
RECEIVED BY	DATE (MM/DD/YYYY)	REFILED BY	DATE (MM/DD/YYYY)	
NATIONAL ARCHIVES AND RECORDS ADMINISTRATION See the back of this form for the Privacy Act Notice that applies to the information you are providing on this form.			DO NOT REMOVE FROM RECORDS NA 14001 (05-18) Required by NARA 1572	

〈그림 2-16〉 NA II 슬립 작성 예시

- > 셋째, 기밀해제 태그 사용과 스캔 또는 복사하는 것임. 신청한 상자는 보통 30분 또는 40분 이내에 수령이 가능함. 다만 이용자가 증가하면 한 시간 정도 소요될 수 있음. 신청한 상자 현황은 2층 문서실 중앙에 있는 데스크 옆에 비치된 모니터를 통해 확인할 수 있음. 신청한 자료가 준비되면 모니터에는 신청자 이름, RG 번호, 리서치번호, 상자 도착 시간이 기재됨
 - > 리서처 카드를 가지고 데스크에 가면 신청한 슬립 중 분홍색 슬립 하단에 서명하고 뒷면에 날짜와 대출시간 및 서명을 기입하면 직원이 신청한 상자를 카트에 담아 줌. 이용자는 해당 상자 기밀해제 번호를 확인하고 복사센터에 가서 사진 촬영 또는 스캔 허가증과 기밀해제 태그를 받아오면 됨. 사진 촬영 허가증에는 기밀해제 번호가 적혀 있으며, 해당 허가증을 문서실 감독자들이 볼 수 있도록 각각 연구 좌석 상단의 비닐에 끼워 놓아야 함. 이용자는 의무적으로 기밀해제 번호가 보이게 촬영하거나 스캔해야 함
 - > 문서실에서 레코드 그룹(RG)별 파인딩 애즈(Finding Aid) 또는 각 시리즈의 폴더 목록이 담긴 바인더를 모두 촬영하거나 스캔한다면 향후 다른 자료를 열람할 때나 사전 조사 때 매우 귀중한 자료가 될 수 있음
- 사진과 영상실
- > 사진실과 영상실에서는 동일한 슬립에 날짜, 이름, 리서처 카드 번호 외에 하단 빈칸에 RG, 시리즈, 상자 번호 또는 식별 번호만 기입해 제출하면 됨
 - > 사진실에서는 1인당 두 개 카트를 운용할 수 있어 총 24개 상자를 한 번에 열람할 수 있음. 문서실에서 문서 열람할 때처럼 사진실에서 신청 자료를 열람할 때는 녹색 장갑을 필수로 착용해야 함
 - > 영상실에서는 1인당 12개 필름 릴을 신청하고 동일하게 두 개의 카트를 운용할 수 있음. 사진실과 동일하게 녹색 장갑을 착용해야 필름 릴을 다룰 수 있음
 - > 사진실과 영상실에서도 문서실과 동일하게 레코드 그룹(RG) 목록이 존재함. 목록에는 개별

사진 번호와 상자 번호가 기재돼 있음. 원하는 사진을 선별해 수집하고자 한다면 레코드 그룹 (RG)별 시리즈의 파인딩 애즈(Finding Aid) 폴더 목록을 확인하거나 인덱스 카드와 선별된 별도 책자나 목록집을 참고할 수 있음

> 영상 목록은 레코드 그룹(RG)별 바인더가 온라인 카탈로그보다 상세한 내용을 담고 있음


3.1.2. 일본 방위성(防衛省) 방위연구소(NIDS)



〈그림 2-17〉 일본 방위성 방위연구소

▪ 위치

- 도쿄도 신주쿠구 이치가야혼무라초 5번1호(東京都 新宿区 市谷本村町 5番1号)
- 홈페이지 : <http://www.nids.mod.go.jp>



〈그림 2-18〉 일본 방위성 방위연구소 홈페이지

▪ **서비스 현황**

- 휴 관 일 : 토요일(월 1회 개관), 일요일, 법정 공휴일,
연말연시(보통 12월 28일부터 이듬해 1월 4일까지),
개관한 토요일 다음 주 첫 평일
- 개관시간 : 09:00~16:30(폐관 30분 전까지 입실 가능),
감염 확대 방지를 위해 전화로만 사전 예약할 수 있음

▪ **설립 및 사료 현황**

- 일본의 방위연구소는 방위성 정책연구의 핵심으로 안전보장 및 전사(戰史)에 관한 조사 연구를 수행함과 동시에 메이지 시기 이래 일본 육·해·공군의 공문서를 보관하고 공개하는 기관임
- 방위연구소는 1952년 8월에 보안청 보안연수소(保安研修所)로 출발하였음. 1995년 육·해군 자위대의 각 간부학교 및 통합막료학교(統合幕僚學校) 각 도서실이 방위연구소 도서관에 통합되었고, 2001년 3월 도서관(사료열람실)이 역사자료를 관리하는 공문서관으로 정식 지정되었음. 연구소 이름이 2007년 1월에 지금의 명칭으로 바뀌었음
- 방위연구소는 전사(戰史)의 조사연구와 편찬을 위해 육·해군 관련 사료를 수집해 왔음. 그러나 사료 대부분이 종전 때 소각되거나 전후의 혼란으로 흩어졌고, 남은 자료도 미군에게 압수되어 미국 국무성 공문서부가 보관하게 되었음. 해당 자료들은 오랜 외교 교섭 끝에 1958년 4월에야 일본에 반환되었고, 그 대부분이 방위연구소에 소장되었음

▪ **문서구조 및 계열**

- 방위연구소 문서는 크게 육군, 해군 두 개로 나뉘짐. 육군 관련 문서는 전쟁(무진·서남·청일·러일·1차 세계대전·시베리아 출병·서진), 중앙(전반·전쟁 지도·작전 지도·군사 행정·군대 교육·부대 역사·종전 처리·기관지·잡지), 본토, 북동, 오키나와·대만, 만주, 중국, 남서, 필리핀, 호주 북부, 중부 태평양, 남동, 육군항공, 문고 등임. 해군은 중앙, 전사, 대동아전쟁, 함선·육상부대, 항공부대, 기술, 교육, 참고, 문고 등임
- 방위연구소 소장자료는 미국에서 반환된 사료와 함께 후생성(厚生省) 복원국(復員局)이 정리 보관하고 있던 자료, 방위연구소가 직접 수집한 자료 등을 포함하여 메이지 시대 이래의 옛 육·해군 공문 서류 등 약 167,000권에 달함. 이중 육군 관련 사료는 약 5만 9,000권, 해군 관련 사료가 약 4만 1,000책, 전사 관련 도서가 약 6만 7,000권에 달하는 것으로 소개되고 있음

3.1.3. 일본 국립국회도서관(國立國會圖書館·National Diet Library, Japan)



〈그림 2-19〉 일본 국립국회도서관 전경

▪ 위치

- 도쿄본관 위치 : 도쿄도 지요다구 나가타초 1-10-1(東京都 千代田区 永田町1-10-1)
- 간사이관 위치 : 교토부 소라쿠군 세이카초 세이카다이 8-1-3(京都府 相楽郡 精華町 精華台8-1-3)
- 홈페이지 주소 : <https://www.ndl.go.jp>



〈그림 2-20〉 일본 국립국회도서관 홈페이지

▪ 서비스 현황

- 도쿄 본관 이용방법 : 등록이용자 카드(IC카드) 발급 신청(18세 이상이면 누구나 가능하며 ‘이용자등록신청서’ 작성과 본인확인서류(운전면허증·여권·학생증 등), 온라인으로 ID와 비밀번호 등을 신청해 발급 가능), 이용자 등록에는 성명, 생년월일, 현주소가 기재된 공적 서류(본인확인서류)가 필요함. 유효기간은 등록일 또는 갱신일로부터 3년.
- 휴관일 : 일요일, 공휴일, 연말연시, 세 번째 주 수요일(자료 정리 휴관일)
- 도쿄 본관 이용시간 : 09:30~19:00 (토요일 17:00)
 - [자료 청구 접수] 09:30~18:00 (토요일 16:00)
 - [당일 복사 접수] 10:00~18:00 (토요일 16:00)
 - [후일 복사 접수] 10:00~18:30 (토요일 16:30)
- 간사이관 이용시간 개관시간 : 09:30~18:00
 - [자료 청구 접수] 10:00~17:15
 - [당일 복사 접수] 09:30~17:00
 - [후일 복사 접수] 10:00~17:45


▪ 약사

- (국립국회도서관법 전문) 진리가 우리를 자유케 한다는 확신에 서서 헌법이 서약하는 일본의 민주화와 세계 평화에 기여할 것을 사명으로 삼고 이에 설립되었음
- 일본 국립국회도서관은 국회법 제130조의 규정에 근거하여 국회에 소속된 유일한 국립도서관임. 국립국회도서관은 1872년(메이지 5년)에 설립되었던 문부성 소속의 제국도서관과 1890년(메이지 23년)에 개설된 옛, 헌법 아래 귀족원·중의원의 도서관 장서를 통합하여 1948년 도쿄에 옛, 아카사카 이궁(舊赤坂離宮 : 현 영빈관)을 가청사로 삼아 개관했음. 1961년에 의회 인근의 나가타초(永田町)에 도서관 본관을 준공하여 1968년에 완공하였고, 1986년에 신관, 2002년에 교토(京都)에 간사이관(關西館)을 개관함

▪ 문서구조 및 계층

- 소장 자료 : 도서, 잡지, 기타(전문자료실) 등임. 주로 개가와 폐가식으로 나뉘지는데 앞의 개가식은 총류나 인문과학 분야의 참고도서, 도서관 정보학관계 주요 잡지에 한정되어 있음. 폐가식은 제국도서관문서(디지털 컬렉션 이용가능)와 후가와 문고(布川文庫), 카토 마코토 전시회 도록 컬렉션 등임
- 의회 자료 : 의회, 법령, 정부간 국제기관 자료 중 기본적 자료와 참고도서류, 법률 문헌, 미국 정부 간행의 마이크로 자료, 영국 정부 간행물 마이크로 자료, 미국 대통령 문서, 미국 정부 기밀해제 문서 등을 포함하고 있음. 이와 관련된 디지털 컬렉션은 국회 회의록 검색 시스템, 제국의회 회의록 시스템, 일본 법령 색인 등에서 검색이 가능함

- 국립국회도서관 디지털 컬렉션(<https://dl.ndl.go.jp>)
 - : 국회 소장 자료 중 인터넷으로 공개하는 자료, 도서관 송신 자료, 도서관 내 한정 자료 등을 구축한 웹 사이트. 주요 현황을 보면 도서, 잡지, 고전서적(古典籍), 박사논문, 관보, 헌정자료, 일본 점령 관계자료, 의회 관청자료, 지도자료, 녹음자료, 일본 관계자료, 과학 기술 관계 자료, 아시아 관계 자료 등이 있음. 특히 임시의정원과 직결되는 컬렉션은 도서, 헌정자료 정도임



〈그림 2-21〉 일본 국립국회도서관 디지털 컬렉션

■ 헌정 자료실 설립 및 사료 현황

- 도쿄 국립국회도서관 본관 4층에 위치한 헌정 자료실은 1986년 옛 헌정 자료실과 현대 정치사 자료실이 합쳐진 것으로 국립국회도서관 내에 있는 몇 개 전문자료실 중 하나지만, 다른 전문자료실과는 그 양상이 다름. 헌정 자료실에는 다른 전문자료실에서 볼 수 있는 도서·잡지류의 자료가 거의 없는 대신 일기와 서한, 집무용 자료, 메모 등 원 자료와 원자료를 촬영하여 작성한 마이크로필름, 마이크로 피슈 등 비도서 자료가 대부분임. 헌정 자료실은 도서실이라고 하기보다는 작은 문서관임
- 소장 자료는 크게 두 계열로 분류할 수 있음
 - > 첫 번째 계열은 막부 말부터 현대에 이르기까지 정치가, 군인, 관료, 실업가 등 개인이 소장하고 있던 문서류임. 헌정 자료실에서는 해당 문서를 ‘헌정 자료’라는 명칭으로 부르고 있으며 원래 소장자의 개인 문서로 구별하여 헌정 자료군으로 소장하고 있음
 - > 두 번째 계열은 제2차 세계대전 이후 미군정 점령 기간 중 점령 행정의 실상을 알 수 있는 GHQ/SCAP(연합국 군최고사령관 총사령부) 문서류를 중심으로 하는 일본점령 관계 자료임. GHQ/SCAP 문서는 미국 워싱턴의 미연방 정부 공문서관에 헌정 자료실 직원을 파견하여, 공문서관 소장의 원자료로부터 마이크로필름을 촬영한 것으로 마이크로 피슈 약 32만매 가까운 분량임. 그 외에 자료로는 미 국무성, SWNCC(국무, 육군, 해군 삼성조사위원회), FEC(극동위원회), USSBS(전략폭격조사단) 등 일본 점령에 관계 있는 자료를 수집하여, 최근 관심 대상인 전후 정치사, 점령사 연구에 많은 도움을 주고 있음

3.2. 미국립문서기록관리청 자료 해제

3.2.1. 육군통신대사령관실 기록

(Records of the Office of the Chief Signal Officer, 1860 - 1985, RG 111)

▪ 문서군 해제


- 이 기록군은 1860~1985년 미 육군 통신대 사령관실 기록(Records of the Office of the Chief Signal Officer, 1860-1985)이며 사진, 영상, 지도 및 문서 등을 포함하고 있음. RG 111은 1860년 6월 27일 미 국방장관 권고에 따라 조직된 육군 통신장교(Signal Officer) Dr. Albert J. Myer(훗날 Potomac 육군 통신대 사령관)가 8월 30일부터 뉴멕시코 나바호에서 벌인 전투(미국 인디언 침략전쟁)를 시작으로 남북전쟁, 제1차 세계대전, 제2차 세계대전 및 아시아-태평양전쟁, 한국전쟁, 베트남전쟁 등 세계 여러 곳에서 벌인 육군 군단·사단·대대 소속 내 통신대 사진병들이 촬영한 사진, 영상, 지도 등을 수집·정리한 문서군임
- 레코드 그룹(RG) 내 전체 601개 시리즈가 있고, 주목할 시리즈는 지도 제작 기록(Cartographic Records, 1899년~1945년), 동영상(Motion Pictures, 1917년~1963년), 사진(Still Pictures, 1860년~1982년)임. 지도 제작 기록은 미국과 아시아 태평양 지역 군사시설 및 작전 현황, 포로수용소 위치를 포함하고 있음. 동영상은 제1차 세계대전(1917년~1930년, 1,550개 릴), 1차 세계대전 이후 영화(1918~1947년, 2,491개 릴), 2차 세계대전 정보·전투 훈련, 직원 정보 등(1939년~1945년, 2,413개 릴), 육군 훈련 영화(1941년~1946년, 2,170개 릴), 2차 세계대전 훈련·전투 필름(ADC 필름, 1941~1951년, 10,641개 릴), 다큐멘터리 영화(LC 시리즈, 1951년~1963년 3,000개 릴) 등이 있음

▪ RG 111-SC 시리즈 해제

(Signal Corps Photographs of American Military Activity, 1754~1954)

- 이 시리즈는 전체 4개 부분으로 나누어져 있고 연도별로 사진 번호(Item No.)순으로 구성되어 있음. 한국 사진은 1941년~1954년 제2차 세계대전과 한국전쟁, 1955년~1981년 한국전쟁 이후에 집중되어 있음. 1941년~1954년 사진의 분류번호는 117,000~500,000번으로 모두 1,101개 상자에 해당함. 상자(Box) 구성은 주제 분류와 상관없이 시간순으로 정리되어 있음. 통신부대(Signal Corps)는 미 육군 산하에 편재된 독립적인 부대 체계를 가졌지만, 그 활동에 있어서는 전술군에 배속된 상태로 전구별로 활동했기 때문에 RG 111-SC 사진들 역시 원칙적으로는 시간순에 따라 정리하면서도 각 전술군에 배속된 통신부대 별로 또다시 분류·정리되어 있음. 즉, 원칙적으로는 시간순으로 사진 번호가 부여되어 있지만, 그 아래에 다시 미군 사령부별로 다시 사진들을 배열해 놓았다고 이해하면 됨. 예를 들어, 남서태평양 방면 미군 통신부대가 촬영한 사진이 1941년 1월~6월 순차적으로 이어진 후 다시 유럽 방면 미군 통신부대가 1941년 1월~6월 사진들이 이어지는 방식임. 따라서 사진 번호의 선후는 전반적으로 시간적인 선후와도 일치하지만 반드시 그러한 것은 아님

▪ 선별 해제

RG	111	Records of the Office of the Chief Signal Officer, 1860 - 1985			
Series	SC	Signal Corps Photographs of American Military Activity, 1754 - 1954			
Box	617	111-SC-303061 to 111-SC-303340			
Item	SC 303133				
생산일	1947.5.4	생산자	U.S. Army Signal Corps Photo, 123 SIGNAL PHOTO DET		작성자 Bloomfield
분량	2	주제	군사/종교활동	관련도	A
				중요도	상
주요 내용					
키워드	Korea Base Command, ASCOM chapel				
<p><input type="checkbox"/> 개요 1947년 5월 4일 미24군단 제123통신사진 파견대가 촬영한 애스컴 신축 예배당 전경</p> <p><input type="checkbox"/> 부평기지 관련 내용 사진 뒷면 캡션(caption) 설명문은 “조선기지사령부(Korea Base Command). 애스컴시티 내 신축 예배당은 단단한 벽돌로 지어져 종탑과 하몬드 오르간을 자랑했다. 예배당의 헌사는 1947년 5월 4일 일요일에 열렸다” 라고 적시되어 있음. 이 사진을 통해 애스컴 내 미군들의 종교 활동과 생활상을 이해할 수 있음</p> <p><input type="checkbox"/> 사진 및 지도, 도면 사진 있음</p>					
					
<p><input type="checkbox"/> 문서 특징 및 활용 방안 이 사진은 미군정기 애스컴 시티 내 미군들의 생활상과 종교활동을 파악할 수 있고, 전시 콘텐츠를 비롯하여 다양하게 활용할 수 있음</p>					

RG	111	Records of the Office of the Chief Signal Officer, 1860 - 1985			
Series	SC	Signal Corps Photographs of American Military Activity, 1754 - 1954			
Box	617	111-SC-303061 to 111-SC-303340			
Item	SC 303136				
생산일	1947.5.4	생산자	U.S. Army Signal Corps Photo, 123 SIGNAL PHOTO DET	작성자	Bloomfield
분량	2	주제	군사/종교활동	관련도	A
				중요도	상

주요 내용

키워드	Korea Base Command, ASCOM chapel
-----	----------------------------------

□ 개요

1947년 5월 4일 미24군단 제123통신사진 파견대가 촬영한 애스컴 신축 예배당 봉헌식 활동 사진임

□ 부평기지 관련 내용

사진 뒷면 캡션(caption) 설명문은 “조선기지사령부(Korea Base Command) 슈 준장이 1947년 5월 4일 한국 애스컴시티 내 신축 예배당에서 연설한 후, 장병들과 합창단이 일어나 헌사를 낭독했다”라고 적시되어 있음. 이 사진을 통해 애스컴 내 미군들의 종교 활동과 생활상을 이해할 수 있음


□ 사진 및 지도, 도면

사진 있음



□ 문서 특징 및 활용 방안

이 사진은 미군정기 애스컴 시티 내 미군들의 생활상과 종교활동을 파악할 수 있고, 전시 콘텐츠를 비롯하여 다양하게 활용할 수 있음

RG	111	Records of the Office of the Chief Signal Officer, 1860 - 1985			
Series	SC	Signal Corps Photographs of American Military Activity, 1754 - 1954			
Box	620	111-SC-303901 to 111-SC-304180			
Item	SC 304126				
생산일	1947.10.4	생산자	U.S. Army Signal Corps Photo, 123 SIGNAL PHOTO DET		작성자 Oahu, T.H.
분량	2	주제	체육활동(야구)	관련도	A
				중요도	상
주요 내용					
키워드	Korea Baseball Team				
<p><input type="checkbox"/> 개요 1947년 10월 4일 미24군단 제123통신사진 파견대가 애스컴 조선야구팀 단체를 촬영한 사진</p> <p><input type="checkbox"/> 부평기지 관련 내용 사진 뒷면 캡션(caption) 설명문에는 “조선야구대표팀 선수단 단체 사진. 첫줄(왼쪽부터 오른쪽 순) Joseph Reardon 일병, Edward Jackson 이등병, Carl Maier 일병, Buhel Ballard 일병, Frank Larson 일병, Herbert Mancini 상병, 둘째 줄(왼쪽부터 오른쪽 순): Joseph Peterson 일병, Kenneth Reid 이등병, Donald Behr 상병, Steve Bosak 상병, William Miller 일병, Henry Snarsky 병장, 셋째 줄(왼쪽부터 오른쪽 순): Oba Hearn 중위, Harold Keller 일병, Richard Smith 이등병, James Manuel 병장, James Erfurdt 일병, Henry Navarro 일병, John Sweet 상병, William Harvison 상병”이 작성되어 있음. 이 사진은 미군정기 애스컴 내 미군들의 체육활동과 생활상을 이해할 수 있다. 참고로 같은 해 (1947년) 5월 14일 조선야구협회 주최로 고려구락부 대 미24군단 특별부대 간 친선야구 대회가 서울동대문 야구장에서 개최되었고, 러취 미군정장관이 시구를 했음(<조선일보>, 1947.5.16. “朝美大野球戰績”)</p> <p><input type="checkbox"/> 사진 및 지도, 도면 사진 있음</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p><input type="checkbox"/> 문서 특징 및 활용 방안 이 사진은 미군정기 애스컴 시티 내 미군들의 생활상을 파악할 수 있고, 전시 콘텐츠를 비롯하여 다양하게 활용할 수 있음</p>					

RG	111	Records of the Office of the Chief Signal Officer, 1860 - 1985			
Series	SC	Signal Corps Photographs of American Military Activity, 1754 - 1954			
Box	614	111-SC-302221 to 111-SC-302500			
Item	SC 302227				
생산일	1948.2.27	생산자	U.S. Army Signal Corps Photo, 123 SIGNAL PHOTO DET	작성자	Randal
분량	2	주제	시설(설비)	관련도	A
				중요도	상

주요 내용

키워드 Ascum, 340th Engineers Construction Battalion

□ 개요

1948년 2월 27일 미24군단 제123통신사진 파견대가 촬영한 애스컴 시티 내 유류 탱크 집합 구역의 드럼공장과 석유드럼 야적장 사진임

□ 부평기지 관련 내용

사진 뒷면 캡션(caption) 설명문은 “애스컴(ASCOM) 석유 탱크 공장의 드럼 공장이다. 이곳의 빈 드럼은 모두 트럭으로 운반하기 위해 채워져 외곽 부대로 공급된다. 이 설비는 제340공병대가 운영 중이다.”라고 적시되어 있음. 드럼공장과 석유드럼 야적장 너머 일제강점기 육군조병창 시절 건설된 공장 굴뚝의 연기, 오른쪽으로 제382위수병원과 그 주변 시설물들을 확인할 수 있음

□ 사진 및 지도, 도면

사진 있음



□ 문서 특징 및 활용 방안

이 사진은 미군정기 애스컴 시티 내 건물(시설) 현황을 파악할 수 있을 뿐 아니라 전시 콘텐츠를 비롯하여 다양하게 활용할 수 있음

RG	111	Records of the Office of the Chief Signal Officer, 1860 - 1985			
Series	SC	Signal Corps Photographs of American Military Activity, 1754 - 1954			
Box	620	111-SC-303901 to 111-SC-304180			
Item	SC 304034				
생산일	1948.6.21	생산자	U.S. Army Signal Corps Photo, 123 SIGNAL PHOTO DET		작성자 Mootz
분량	2	주제	체육활동(야구)	관련도	A
				중요도	상

주요 내용

키워드	Korea Baseball Team
-----	---------------------

□ 개요

1948년 6월 21일 미24군단 제123통신사진 파견대가 애스컴에서 조선기지사령부 야구팀 단체를 촬영한 사진임

□ 부평기지 관련 내용

사진 뒷면 캡션(caption) 설명문은 “강력한 조선기지사령부 야구팀이 최근 볼 다이아몬드에서 연습 경기를 하는 동안 사진을 찍기 위해 자세를 취하고 있다. 이 팀은 전조선 야구선수권 대회에서 우승을 차지할 것으로 기대하고 있다.”로 쓰여 있음. 이 사진을 통해 애스컴 내 미군들의 체육활동과 생활상을 이해할 수 있음

□ 사진 및 지도, 도면

사진 있음



□ 문서 특징 및 활용 방안

이 사진은 미군정기 애스컴 시티 내 미군들의 생활상을 파악할 수 있고, 전시 콘텐츠를 비롯하여 다양하게 활용할 수 있음

3.2.2. 전략첩보국

(Office of Strategic Services·OSS, RG 226)

▪ 문서군 해제

- 전략첩보국(OSS) 관련 기록 총 문서 건수는 275개 시리즈(Series), 18,304,650건으로 예상됨. 레코드 그룹(RG) 226의 기록물의 종류는 문서(Textual Records), 지도류(Maps and Charts), 사진 등 시각 매체(Photographs and Other Graphic Materials), 영상(Moving Images), 건축 및 공학 설계도(Architectural and Engineering Drawings), 청각 매체(Sound Recordings) 등으로 분류할 수 있으며, 이들은 전쟁성(WD)에서 정리한 9개 일반등급으로 분류한 십진분류문서체 체계(Decimal File System)를 갖추고 있음. 주요 9개 주제 등급은 000 일반, 100 금융&회계, 200 인사, 300 행정, 400 보급, 지원 &장비, 500 수송, 600 건물&토지, 700 의료, 위생 관리, 800 하천·항만·수로, 900 등임. 자료 목록은 NARA 카탈로그 홈페이지에서 확인할 수 있으나, 현재 디지털화된 자료는 36,340건이므로 대부분 원문은 직접 문서관을 방문해야 열람할 수 있음

▪ NM54 16, 기밀 정보 보고(Regular Intelligence Reports, 1941-1945) 시리즈 해제

- 시리즈 기본 정보
 - > 시리즈명 : 기밀정보보고(Regular Intelligence Reports, 1941-1945)
 - > NAID : 6050264
 - > 타제목 : R and A Intelligence Reports (Regular Series), 1941-45 Security Classified Intelligence Reports ("Regular Series"), 1941-45
 - > 생산자 : 합동참모부(Joint Chiefs of Staff), 전략첩보국(Office of Strategic Services), 정보 부국장실(Office of the Deputy Director, Intelligence), 조사 및 분석부(Research and Analysis Branch), Office of the Chief, 5/26/1944-9/30/1945 (Most Recent)
 - > 수집 시기 : 1941-1945
 - > 배열 : 보고서 번호별로 숫자로 정렬
 - > 접근 : 무제한
 - > 사용 : 무제한
 - > 미디어 유형 : 종이 컨테이너 상자 1-1684(표준 법률기록보관함 상자)
 - > 기밀해제번호 : NND 750140
- 이 시리즈는 OSS(Office of Strategic Services)의 R&A부(Research and Analysis Branch)가 1941년부터 1945년까지 수집하여 작성한 정보 보고 문서 모음. 총 분량은 상자 1,684개, 145,317개 건임. 이 기록들은 OSS 국장실이 보존하였음. 보고 내용은 정치, 심리, 사회, 경제, 지도, 군사 등 다양한 주제를 포괄하고 있음. 여러 형태(문서, 사진, 영상, 지도 등)로 존재함. 보고 중에는 유명한 개인들의 활동에 관련된 정보나 전기적 자료를 포함하고 있음. 1941~1945년에 존재했던 거의 모든 국가와 지역에 대한 보고가 있음. 정보 출처는 다른 OSS 부서, 미국 정부 기관, 미국 외 다른 정부 기관, 출판물 등임. 구체적인 보고

주제로는 산업, 사업체, 정치 세력, 운송 및 통신, 상업, 전략적 자료, 현황, 정부, 국제 관계, 노동, 국가안보, 배급, 군사 정보, 군사 전략, 비행장 및 군사 기지, 항공기, 인구 정보, 라디오 방송 및 장비, 선전물, 여론, 언론, 종교, 암시장, 사기(士氣), 전쟁 범죄자, 저항 세력과 활동, 민간인 문제 등이 있음

- 이 시리즈는 수록 문서의 인덱스 카드인 RG 226 NM54 14 "Regular Intelligence Reports Name and Subject Card Index, 1941-1945"(NAID: 6050261)를 통해 문서 번호와 개요를 확인할 수 있고 내셔널 아카이브 파인딩 애즈를 통해 정확한 상자 위치도 파악할 수 있음. 이 시리즈 특징은 각 주제를 번호로 분류했다는 것인데, 예컨대 정치 관련 문서 주제 번호는 1.22(Political Parties & Forces)에 속해 있는데, 이 안에서 각 나라별로 문서가 분류되어 있음. 한 문서에 한 주제만 해당하는 것은 아니므로 복수 주제(산업, 상업, 수출, 수입 등)가 함께 기재되어 있는 경우도 있음
- 연구팀은 이 시리즈에서 색인카드 중 인천과 부평 관련 내용을 확인한 뒤 다시 상자를 신청한 결과 1개 상자에서 인천 육군조병창 관련 신규 자료 1건을 발굴할 수 있었음

▪ 선별 해제

RG	226	Records of the Office of Strategic Services, 1919 - 2002				
Series	NM54 16	Regular Intelligence Report, 1941-45				
Box	1257					
Item	조선-제물포(진센) 지리적 특성, 일반(Korea-Chemulpo(Jinsen) - Physical Geography, general)					
생산일	1944. 7. 15	생산자	해군부 참모총장실 정보국 발행실	작성자	해군정보국 (ONI)	
분량	7	주제	군사	관련도	A	
				중요도	상	
주요 내용						
키워드	조선, 제물포, 인천(진센), 부평(푸헤이), 서울, 육군조병창, 비행장, 마가레트 헤세(Margaret I. Hess), 감리교, 선교사, 전략첩보국(OSS), 해군부 참모총장실 정보국, 해군정보국(ONI)					
<p>□ 개요 1944년 7월 15일, 해군부 참모총장실 정보국 발행실에서 해군정보국으로 받은 <조선-제물포(진센) - 지리적 특성, 일반> 이라는 제목의 정보보고서</p> <p>□ 캠프마켓 관련 내용 이 보고서의 정보제공자(제보자)는 1913~1940년까지 마가레트 헤세(Margaret I. Hess)이며 감리교 선교사로 제물포와 부평에 거주했음. 이 보고서에서 "인천-서울선의 부평 또는 푸헤이(부평) 철도역 바로 북쪽, 인천에서 부평 군도로 이어지는 도로변의 북쪽과 동쪽으로 약 1마일 정도의 분지가 있는 곳에 대형 자동차 공장이 있다. 많은 새로운 공장들이 부평 구역에 세워졌다. 비포장도로 북단에 위치한 부평역에서 서쪽으로 조금 떨어진 곳에 제련소와 공장들이 있는데 이 공장들은 조병창으로 분류된다. 그러나 정보원은 이 공장들을 멀리서 봤을 뿐, 그곳에서 생산되는 제품들에 대해서는 잘 알지 못한다." 라고 인천육군조병창에 대한 설명이 있으며, "철로 북쪽의 부평에 새로운 비행장을 건설할 예정이라고 들었다. 이 지역은 평지이고 논밭으로 덮여 있다. 제보자 말에 따르면 비행장으로 적합한 곳이어야 한다고 한다."는 부평 육군조병창 부근에 비행장 건설 내용이 포함되어 있음</p> <p>□ 사진 및 지도, 도면 이 보고서에는 인천항, 병원, 경찰서 등 관공서와 부평 육군조병창 위치를 표시한 <제물포와 서울 구역 사이의 약도(Sketch Map of Area Between Chemulpo and Seoul)> 첨부되어 있음</p> <p>□ 문서 특징 및 활용 방안 이 보고서는 1945년 7월 15일 해방 1개월 전의 인천에 대한 상세한 정보이며 인천항과 부평 육군조병창의 위치를 표기한 약도 등을 고려해 콘텐츠 활용에도 도움이 됨</p>						

3.2.3. 미 육군참모부 기록

(Records of the Army Staff, 1903 - 2009, RG 319)

▪ 문서군 해제

- 미 육군참모부 기록은 한국 관련 자료를 방대하게 보유하고 있는 기록군임. 이 기록들은 1903년 육군참모총장실과 차장실 직속인 정보참모부(G-2)를 비롯한 각 참모들의 기록부터 각 예하 부대의 참모부 기록과 인사, 감사, 예산뿐 아니라 1차 세계대전부터 걸프 전쟁에 이르는 연합작전의 각종 임시 또는 정규 사령부의 정보참모부 기록 등을 포괄하고 있음. 본 사업과 관련된 2차 세계대전 시기 전쟁부 직속 또는 부속, 연합작전의 각종 정보기구에서 생산한 문서 중 3급 기밀 이상 문서가 모두 레코드 그룹(RG) 319에 산재해 있음. 전쟁부 참모부(훗날 1947년 육군 참모부)는 전쟁부(육군)장관의 군사 관련 참모부서임. 참모부는 육군참모총장과 그의 직속 보좌관들, 일반참모부, 특별참모부, 행정 및 기술 참모부로 구성되어 있음. 이 문서군에는 육군참모부의 선행조직인 전쟁부 예하의 일반, 특별참모부 및 여타 참모부서 문서도 포함되어 있음. 참모총장, 인사참모부(G-1), 정보참모부(G-2), 작전참모부(G-3), 군수참모부(G-4), 군사감실, 법무감실, 민정·군정처장실(G-5) 등 여러 일반 및 특별 참모부 문서들이 이 문서군에 포함되어 있음
- 정보참모부 문서로는 G-2 Report로 부르는 군(Army)·군단(Corps)·사단(Division)급 부대의 정보참모부 보고서, 1941~1952년 일반서신, 1939~1955년 <정보문서(Intelligence Document)>("ID" file), 1942-54년간 <정보문고(Intelligence Publication)>("P" file) 등이 있음. ID file은 정보문서를 뜻하며 "P" file은 간행된 출간 자료를 의미함
- 이번에 수집한 시리즈는 1급기밀 정보문서파일, 1944-1959(Top Secret Intelligence Document Files, 1944-1959)임

▪ RG 319 NM3 85-M(Top Secret Intelligence Document Files, 1944-1959) 시리즈 해제

- 시리즈 기본정보

- > 시리즈명 : 중국전구 야전실 통신(China Theater of Operations Field Office Correspondence, 1944-1945)
- > 생산자 : Department of Defense. Department of the Army. Office of the Assistant Chief of Staff for Intelligence. Collections and Dissemination Division. 7/10/1958-ca. 1962 (Most Recent)
- > NAID : 1703712
- > 타제목 : 없음
- > 수집 시기 : 1942-1959
- > 배열 : 첩보문서 번호별로 번호순으로 정렬
- > 접근 : 부분적으로 제한. 일부 자료 중 정보자유법(FOIA) (b) (1) 국가안보 조항으로 기밀 유지
- > 사용 : 무제한
- > 미디어 유형 : 종이 컨테이너 상자 1-258(표준 법률기록보관함 상자)

- > 기밀해제 번호 : NND 017045
- > 이전 Entry 번호 : UD 1041
- > 현재 Entry 번호 : NM3 85-M
- 이 시리즈는 ID 파일 중에서 1급만 따로 분류해 정리한 것이며, 십진분류 체계와 유사한 기본정보지침(Basic Intelligence Directive, BID)에 따라 재분류하고 색인 카드를 통해 해당 문서를 추출하는 방식임. 따라서 BID 매뉴얼에 따라 특정 코드 번호를 부여해 만들어졌음. BID 시스템은 십진분류이며 군사 전투명령(Military Order of Battle·0100), 군사행정과 조직(Military Organization and Administration·0200), 군사인력(Military Manpower·0300), 군사 무기(Military Weapons·0400), 군사 장비(Military Equipment·0500), 군 복장(Military Uniforms·휘장(Insignia)·장식(Decorations)·훈장(Awards)·표창(Citations)·계급(Rank·0600), 군사 요새(Military Fortifications·0700), 군사 전술 및 전략(Military Tactics and Strategy·0800), 군사 훈련(Military Training·0900), 군사 정보 및 방첩(Military Intelligence and Counterintelligence·1000), 군사 병참(Military Logistics·1100) 등임. 공군(2000), 공군민사(Air - Civil·2900), 정치(Political·3100), 경제(4100), 사회(5100), 지형(6100), 명사록(Who's Who·7000), 과학 (8300) 등이며, 하위 범주에는 정부(3100), 운동(3110), 조직 및 기능(3120), 식민정부(3125) 등임
- 색인 카드는 국가명, BID 번호, 주제어, 생산날짜, Source(보고된 정보의 출처 이름 또는 설명 기입), 설명, 각 기관에서 생산한 고유번호(M.1.S·ID·G-2·국무부) 순으로 정렬되어 있음
- 법무부 연방수사국(FBI), 전쟁부 차관실 전략사무국(Strategic Services Unit·SSU, 1945년 9월 20일에 설립, OSS의 전신이며 OSS는 1946년 4월 CIA로 흡수됨), 해군 정보부 (Office of Naval Intelligence·ONI, 1945년 10월 10일~1946년 7월 31일, 훗날 1946년 8월 해군작전 차관실(작전)로 변경), 전쟁부 군사정보처(Military Intelligence Division·MID, 1918년 8월 26일~1947년 4월 19일, 외국에서 군사정보수집과 각국 대사관에 파견돼 정치, 경제, 사회 상황과 군사 문제뿐 아니라 외국군의 조직·훈련·장비·교리·작전 등을 관찰), 합동참모부 합동정보수집국(Joint Chiefs of Staff Joint Intelligence Collection Agency, 1943년 8월 18일~1945년 4월 27일), 남서태평양구역 부관부실(1942년 4월 19일~1945년 9월 2일), 육군부 정보참모부(G-2), 국무부 등에서 생산한 문서, 건축 및 엔지니어링 도면, 사진과 영상 필름, 지도와 차트 등 다양한 자료들로 구성되어 있음. 구체적으로 보면 각 정보국 등에서 생산한 출판물, 서신뿐만 아니라 다른 정부 정보기관이나 기구에서 작성된 자료, 외국 정치, 경제, 사회적 상황에 대한 보고서, 적의 전투서열, 조직, 병력, 관리, 무기 및 장비, 제복, 휘장, 훈장, 포상, 계급, 군사 요새, 훈련, 전술 및 전략, 방첩, 물류 군용 및 민간 항공기, 항공 정책, 지형, 과학, 외국 지도자 및 기타 저명인사 등 다양한 주제가 있으며, 또한 북미, 남미, 유럽, 소비에트, 아시아, 동남아시아, 중동, 오스트레일리아 순으로 시기와 각국의 언어로 구성되어 있음
- BID는 군사정보보고의 필수적이고 가능성 있는 주제들에 대한 상세한 목록임. 각 주제는 참조 목적을 위해 코드 번호가 부여되었음. BID는 보고자, 연구원 및 정보도서관에

의해 사용되는 영구적인 매뉴얼을 말함. 2차 세계대전 시기 연합작전 과정에서 연합군의 정보를 수집 및 정리하는 시스템이 BID임. 1944년 11월 2일 전쟁부는 처음으로 매뉴얼화 하였으며, 1945년 1월 13일 모든 군사정보기관과 Joint Target Group, Joint Intelligence Collection Agencies(JICA) 등을 포함했음. 그 외에도 시기별로 조직된 Joint Intelligence Committee(JIC), Joint Intelligence Agency Reception Center(JIARC), Office of Naval Intelligence(ONI), Joint Intelligence Staff(JIS), Joint Intelligence Study Publishing Board(JISPB), Joint Army-Navy Intelligence Studies(JANIS), Joint Army-Navy Assessment Committee(JANAC), Advanced Intelligence Center(AIC), Joint Electronics Information Agency(JEIA), Joint Intelligence Agency(JIA) 등이 포함되면서 ID Files에 구성되게 되었음⁸⁾



- 종전 이후 1946년 6월 15일 군사정보국과 CIA는 「BID」라는 문서에서 1944년 11월 BID 작성과 구성을 개편해 주제 재분류와 정보 보고서(Intelligence Report), BID Sheet 작성 매뉴얼, 색인 카드 작성 매뉴얼을 보완했음. 이 체계에 따라 지금의 NARA II에 소장된 ID Files 구성과 동일하게 유지된 것임⁹⁾ 이에 1946년 12월 CIA는 기존 군 정보조직뿐만 아니라 연락처 관리 등록부, 전기정보등록부, 국외산업등록부, 정보 문서 및 그래픽 자료 등을 해군정보국과 각 군정보국에 요청해 BID에 포함시키고 세부적인 조직까지 체계화시켰음
- 특히 RG 226의 NM-54 16, 19, 19A 시리즈들은 BID 시스템에서 재분류된 것임. 이 시리즈들은 RG 319 ID 파일에서 P 파일로 분류해 해당 문서군에 포함시켰음
- BID 시트는 미 육군참모부 정보국에서 LTR, 정보등급(Restricted 대외비·Confidential 기밀·Secret 2급 비밀·Top Secret 1급 비밀), 구역, BID 번호, 설명, INTL 등으로 구성됨
- 이 시리즈에서 문서 1건을 수집하였음. 1949년 3월 15일 극동사령부 일반참모 군사정보부 계획과 평가국에서 작성한 <합동 G-2, A-2 전략목표 극동 연구(Joint G-2, A-2 Strategic Target Study Far East)> 라는 제목으로 유류 항목에서 에스컴(37.27 N, 126.43 E) 시설에 대한 것임

8) RG 218, CJCS Central Decimal File 1942-45 ; Office of Naval Intelligence United States Naval Administration in World War II, guide no. 26a, vols. 1-4, July 10, 1946, Naval Historical Center; the Joint Intelligence Center Pacific Ocean Area (JICPOA) final report ; U.S. Pacific Fleet and Pacific Ocean Areas, "Report of Intelligence Activities in the Pacific Ocean Areas," October 15, 1945, Armed Forces Staff College; and the General Headquarters Far East Command, Military Intelligence Section, General Staff, Operations of the Military Intelligence Section GHO, SWPA/FEC/SCAP, vol. 3, Intelligence Series (I), 1951, U.S. Army Center of Military History.

9) War Department Military Intelligence Division, Basic Intelligence Directive, June, 1946, RG 273, Representative on Internal Security Records , 1947 - 1969, Entry A1 5, ARC Identifier16997758, Container 49, Mobilization, Plan D (1) THRU NSC Intelligence Directives (NSCIDs)-Director of Central Intelligence Directives (DSCIDs), 1947, NA II.

▪ 선별 해제

RG	319 Records of the Army Staff, 1903-2009				
Series	NM3 85M Top Secret Intelligence Document Files, 1944-1959				
Box	152 ID 929114 THRU ID 929133				
Item	ID 929133				
생산일	1949. 3. 15	생산자	Far East Command Military Intelligence Section, General Staff		작성자 Edward M. Almond 중장
분량	31	주제	군사	관련도	A
				중요도	상
주요 내용					
키워드	에스컴, 극동사령부, 일반참모, 군사정보부, 계획과 평가국, 유류탱크, 정유공장, 석유 저장구역				
<p>□ 개요</p> <p>1949년 3월 15일, 극동사령부 일반참모 군사정보부(Far East Command Military Intelligence Section, General Staff) 계획과 평가국에서 작성한 캠프 에스컴(Camp ASCOM)의 유류 탱크 집합과 정제된 석유 저장구역 사진을 담고 있음</p> <p>□ 캠프마켓 관련 내용</p> <p>이 문서는 1949년 3월 15일 계획과 평가국에서 작성한 <합동 G-2, A-2 전략목표 극동 연구 (Joint G-2, A-2 Strategic Target Study Far East)> 라는 제목으로 유류 항목에서 에스컴 (37°27' N, 126°43' E), 시설: 에스컴 유류탱크 집합, 용량 22,000배럴이며 지도에 에스컴 정유공장이라고 표시와 1948년 2월 27일 에스컴 유류 탱크 집합과 정제된 석유 저장구역이라는 사진 4장과 지도 2장을 첨부하고 있다. 모두 국내 미공개 사진임</p> <p>□ 사진 및 지도, 도면</p> <p>이 문서에 첨부된 사진 4장은 유류탱크와 석유 저장구역의 모습을 담고 있음. 지도는 인천과 ASCOM을 표기한 지도임. 사진은 모두 1948년 2월 27일에 촬영된 것으로 유류탱크와 드럼통 등의 모습이 담겨 있음. 지도는 1948년 7월 7일에 작성된 것으로 한국의 석유계 유분(油分)과 윤활유(Lubricants) 위치를 표기한 것과 한국 해군의 데이터 등임</p>					



□ 문서 특징 및 활용 방안

이 문서의 사진과 지도는 1949년과 1948년에 제작된 것으로 콘텐츠 활용에 도움이 됨

3.2.4. RG 338 문서군

(Records of U.S. Army Operational, Tactical, and Support Organizations 1917-1999
RG 338)

▪ 문서군 해제

- 이 문서군은 미 육군 단위 부대 기록들로 군, 군단, 사단 관련 자료들을 포함하고 있음. 2차대전 중 북미사령부 기록(Records of Commands Operating in North America, World War II 1936-52), 2차대전기 유럽, 지중해, 아프리카, 중동 戰區 사령부 문서, 1941-48년(Records of Commands in the European, Mediterranean, and Africa-Middle East Theaters of Operations, World War II 1941-48), 중국-버마-인도 전구 문서(Records of Commands in the China-Burma-India Theaters of Operations, World War II), 2차대전기 태평양 전구 문서, 1922-47년(Records of Commands in Pacific Theaters of Operations, World War II 1922-47), 2차대전 후 서반구 사령부 문서, 1942~1964년(Records of Commands in the Western Hemisphere, Post World War II 1942-64), 2차대전 후 유럽사령부 문서, 1933-64년(Records of Commands in Europe, Post World War II 1933-64), 미 제1~10군 문서(Records of First Army ~Records of Tenth Army), 미 제15군 문서(Records of Fifteenth Army), 군단문서(Records of Corps), 각급 하위 사령부 문서(Records of subordinate commands) 등 주요 작전지구 및 군, 군단 관련 문서들이 있고, 일본 포로들에 대한 인터뷰 등의 음향자료가 담긴 음향녹음기록(Sound Recordings (General) 1943-45, 1956), 각종 사진자료(Still Pictures (General) 1986-93) 등도 포함되어 있음
 - 이 문서군의 일부 시리즈는 2001년부터 대대적으로 재정리 작업을 실시했는데, 주요 군사령부 중심으로 재편하면서 상당수 다른 레코드 그룹(RG)으로 이관되었음. RG 338 문서들이 옮겨간 새로운 문서군들은 RG 160, 165, 260, 331, 337, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 531, 547, 548, 549, 551, 554임. 이 중 한국 관련 문서들은 주로 RG 554(극동군 최고사령부, 연합국 최고사령부, 유엔군사령부-Records of General Headquarters, Far East Command, Supreme Commander Allied Powers, and United Nations Command)로 이관되었고, 재정리 작업은 2003년에 종료되었음
- #### ▪ UD 37042 부대 역사(Unit Histories, 1943-1967), BOX 139~141·305·341~342
- 이 시리즈는 사단별로 작성된 작업 파일들을 모아놓은 것으로, 보통 사단 기록은 역사 보고서, 일반명령, 지침, 저널, 메모렌덤, 회람, 통신문, 정책파일 등을 포함하고 있음. 군대 조직들, 특히 보병연대와 같이 사단 병력에 부속되어 있는 부대의 경우 보통은 기록상 활동은 대개 모(母)사단 기록들과 다른 곳에 기록되지는 않으며, 관련된 부대의 역사, 일반명령 기타 행정 파일 등은 같이 기록되어 있음
 - 반면 기간 단위가 아닌 부대, 일례로 병참부대나 공급부대 경우는 영구적으로 사단에 배치

- 되는 부대가 아니기 때문에, 보통 역사 기록들이나 행정 파일은 독자적으로 구성되어 있음
- 이 시리즈는 사령부, 군단, 사단, 연대, 대대, 중대 단위까지 인사·정보·작전·보급·병참·공병·의료·헌병·통신·화학·수송 등 부문별로 연도별로 분류되어 있음. 따라서 별도 색인 카드를 이용해 찾고자 하는 부대를 검색해야 함
- 본 해외조사 연구팀은 ASCOM24, KBC, ASCOM 3개 사령부를 중심으로 하되, 예하의 부대까지 정리하고자 했으며, 전체 6개 상자에서 661장을 수집하였음

▪ 선별 해제

RG	338	Records of U.S. Army Operational, Tactical, and Support Organizations (World War II and Thereafter), 1917-1999			
Series	UD 37042	Unit Histories, 1943-1967			
Box	139	KARACHI AREA COMMAND(GEN. ORDERS) THRU KOREA BASE COMMAND(MEMORANDUMS)			
Item	Procedure for Drawing Medical Supplies				
생산일	1946.11.29	생산자	Korea Base Command(KBC)	작성자	E. A. Willams
분량	6	주제	군사	관련도	A
				중요도	상
주요 내용					
키워드	애스컴시티, 58의료기지창, 한국기지사령부, 화학창, 공병창, 의료창, 병참, 통신창				
<p>□ 개요 1946년 11월 29일, 애스컴시티 내 제 58의료기지창에서 의료물품을 원활하게 인출할 수 있도록 한국기지사령부 내 모든 시설에 대한 규칙 등을 다루고 있음. 한국기지사령부 화학창, 공병창, 의료창, 병참, 통신창의 조직과 운영 관련 내용도 있음</p> <p>□ 캠프마켓 관련 내용 이 문서는 1946년 11월 5일과 29일 애스컴 시티 내 제 58의료기지창을 비롯한 화학, 공병, 통신창의 조직과 운영에 관한 규정들을 담고 있으며, 이 규정들은 보급서한 8호에 한국기지사령부의 화학창 주소, 공병창에서 24시간 재고계정시스템, 4482병참인양수리중대에서 서울-인천구역의 구두수선지원 내용, 냉동고시설 운영 등임</p> <p>□ 사진 및 지도, 도면 없음</p> <p>□ 문서 특징 및 활용 방안 이 문서는 한국기지사령부 예하 각창의 운영 규정을 다루고 있음</p>					

RG	338	Records of U.S. Army Operational, Tactical, and Support Organizations (World War II and Thereafter), 1917-1999			
Series	UD 37042	Unit Histories, 1943-1967			
Box	139	KARACHI AREA COMMAND(GEN. ORDERS) THRU KOREA BASE COMMAND(MEMORANDUMS)			
Item	Supply Letter				
생산일	1946.7.26	생산자	Korea Base Command(KBC)	작성자	E. A. Willams
분량	6	주제	군사	관련도	A
				중요도	상
주요 내용					
키워드	애스컴시티, 한국기지사령부(KBC), 병참참모(G-2), 한국공중보건실험실, 3819가스보급병참중대, 용산 3077가스보급병참중대, 애스컴 시티 병참파견대				
<p>□ 개요 1946년 7월 26일 애스컴시티 내 한국기지사령부는 공병, 의료, 보급, G-4 인원, 통신창과 기타에서 24군단의 병참참모(G-2)와 협력해 물류 이동과 보급에 차질이 없도록 규칙을 준수해 달라는 내용이 있음</p> <p>□ 캠프마켓 관련 내용 이 문서는 1946년 7월 26일 애스컴시티 내 한국기지사령부(KBC)는 보급서한 6호에 따라 부문 F 공병창 규정 중 “KBC 공병창에 제출된 요청과 제출물은 재고 번호와 적절하게 처리하지 않으면 (중략) 일본으로 다시 보내야 한다.”는 내용을 담고 있음. 부문 H 의료에서 “한국공중 보건실험실은 백신 제조보관을 위한 1궤런, 유리 용기의 대량 공급이 시급한 상황”이라는 내용, 부문 I 군수에선 183군수창이 각 부대에 매월 요일별로 재고 요구사항을 제출한다는 내용, 병참참모(G-4) 인원배치 관련해 인천 3819가스보급병참중대, 용산 3077가스보급병참중대 1소대, 3819가스보급중대 애스컴 시티 파견대 등의 병참 분배보급소 현황 등의 내용이 담겨 있음</p> <p>□ 사진 및 지도, 도면 없음</p> <p>□ 문서 특징 및 활용 방안 이 문서는 한국기지사령부 예하 각창의 운영 규정을 다루고 있음</p>					

RG	338	Records of U.S. Army Operational, Tactical, and Support Organizations (World War II and Thereafter), 1917-1999			
Series	UD 37042	Unit Histories, 1943-1967			
Box	139	KARACHI AREA COMMAND(GEN. ORDERS) THRU KOREA BASE COMMAND(MEMORANDUMS)			
Item	Notes on meeting held 261330 by Col Teberg. XXIV Corps Engineer at Hq XXIV Corps.				
생산일	1945.8.31	생산자	Army Service Command 24	작성자	Closs
분량	4	주제	군사	관련도	A
				중요도	상
주요 내용					
키워드	애스컴24, 24군단(XXIV Corps), 테버그 중령, 인천, 부산, 경성				
<p>□ 개요 1945년 8월 31일, 24군단 군수지원사령부에서 중령 테버그에 의해 개최된 회의에 관한 메모라는 제목으로 대위 디마이어는 10군단 S-2 공병국에서 인천, 부산, 경성 세 곳에 공병대를 배치한다는 지시명령 내용이 있음</p> <p>□ 캠프마켓 관련 내용 이 문서는 1945년 8월 31일 <24군단 콜 테버그가 26일 13시30분에 개최한 회의에 대한 메모 24군단 본부 공병> 이라는 제목으로 테버그가 9월 3일 이전에 예비기지개발 계획의 사본을 요청했으며, 그 계획은 도로, 석유 공급, 비행장, 항만 개발 및 병원의 1곳 위치 등임. 대위 디마이어는 10군단 S-2 공병국에서 인천, 부산, 경성 세 곳에 공병대를 배치한다는 지시 명령도 포함되어 있음</p> <p>□ 사진 및 지도, 도면 없음</p> <p>□ 문서 특징 및 활용 방안 이 문서는 애스컴24의 인천 부평 등지에 점령을 위한 계획 내용</p>					

RG	338 Records of U.S. Army Operational, Tactical, and Support Organizations (World War II and Thereafter), 1917-1999				
Series	UD 37042 Unit Histories, 1943-1967				
Box	139 KARACHI AREA COMMAND(GEN. ORDERS) THRU KOREA BASE COMMAND(MEMORANDUMS)				
Item	ASCOM 1947				
생산일	1947.1.3.~ 11.7	생산자	Korea Base Command(KBC)	작성자	KBC
분량	7	주제	군사/공병	관련도	A
				중요도	상
주요 내용					
키워드	애스컴시티, 한국기지사령부, 부평(Pung Song) 구금소				
<p>□ 개요 1947년 1월 9일부터 8월 9일까지 한국기지사령부에서 작성한 각종 규정들</p> <p>□ 캠프마켓 관련 내용 이 문서들은 1947년 1월 9일부터 8월 9일까지 한국기지사령부에서 작성한 각종 규정들임. 주요 내용을 보면 1947년 1월 3일 각서 1번 <부평 구금소의 감금(Confinement in PUNG SONG Stockade)>이라는 제목으로 기술교범(TM) 27-255을 바탕으로 군사재판 기결수들이 부평구금소에 수용된다는 내용임. 1947년 8월 1일 <일반과 특별 군사재판 명령(General and Special Court-Martial Orders)> 라는 제목으로 중대급을 통해 사령부의 모든 인원이 전쟁 물품 위반에 대한 처벌 정보를 제공받는 절차를 규정하는 내용을 확인할 수 있으며, 1947년 11월 7일 <미 육군 군사와 한국 죄수의 고용(Emrioyment of United States Army Military and Korean National Prisoners)>이라는 제목으로 한국인 죄수들을 일정한 시간 동안 (매일 2시간 이상) 노역하는 내용을 담고 있음</p> <p>□ 사진 및 지도, 도면 없음</p> <p>□ 문서 특징 및 활용 방안 이 문서는 애스컴시티 한국기지사령부의 각종 규정임</p>					

RG	338 Records of U.S. Army Operational, Tactical, and Support Organizations (World War II and Thereafter), 1917-1999				
Series	UD 37042 Unit Histories, 1943-1967				
Box	140 Headquarters, Korea Base Command: Memorandums				
Item	Organization for Operational Control				
생산일	1946.12.1	생산자	Korea Base Command(KBC)	작성자	KBC
분량	36	주제	군사/공병	관련도	A
				중요도	상
주요 내용					
키워드	애스컴시티, 한국기지사령부, 캠프애스컴, 헌병대, 공병창, 보급창, 인천항만, 병참창, 보충창, 의료창, 통신창, 애스컴시티 장교클럽				
<p>□ 개요 1946년 12월 1일부터 1946년 8월 1일까지 한국기지사령부의 <작전상의 조직 통제 (Organization for Operational Control)> 라는 제목으로 한국기지사령부 본부 소속 부대, 캠프 애스컴 소속 부대, 헌병대, 공병창, 보급창, 인천항만, 병참창, 보충창, 의료창, 통신창의 부대 현황 등을 확인할 수 있음</p> <p>□ 캠프마켓 관련 내용 이 문서는 1946년 12월 1일부터 1946년 8월 1일까지 한국기지사령부의 <작전상의 조직 통제(Organization for Operational Control)> 라는 제목으로 한국기지사령부 본부 소속 부대, 캠프 애스컴 소속 부대, 헌병대, 공병창, 보급창, 인천항만, 병참창, 보충창, 의료창, 통신창의 부대 현황 등을 담고 있으며, 1946년 11월 15일 한국기지사령부에서 애스컴시티 경찰이라는 제목으로 캠프애스컴, 본부 구역, 모터 풀 구역, 중대본부 구역, 애스컴 구역, 애스컴 시티 축구장의 부대와 중요 인물들을 정리한 내용인데 각 부대의 검열과 조사 등을 다루고 있음. 또한 1946년 11월 8일 <애스컴시티 장교클럽 모든 회원(All members Ascom City Officer's Club)> 이라는 제목으로 장교클럽 회원들이 보증금 25달러를 지불한다는 내용이 있음</p> <p>□ 사진 및 지도, 도면 없음</p> <p>□ 문서 특징 및 활용 방안 이 문서는 애스컴 시티 한국기지사령부의 각종 규정임</p>					

RG	338 Records of U.S. Army Operational, Tactical, and Support Organizations (World War II and Thereafter), 1917-1999				
Series	UD 37042 Unit Histories, 1943-1967				
Box	140 Headquarters, Korea Base Command: Memorandums				
Item	G-3 Operation Report				
생산일	1946.11.29. ~11.30	생산자	Korea Base Command(KBC)	작성자	KBC
분량	40	주제	군사/공병	관련도	A
				중요도	상
주요 내용					
키워드	한국기지사령부(KBC) 본부&본부중대, 52통신대대, 캠프 애스컴				
<p>□ 개요 1946년 12월 1일 한국기지사령부에서 작성한 것으로 1946년 11월 29일부터 30일까지 G-3 보고서</p> <p>□ 캠프마켓 관련 내용 이 문서는 1946년 12월 1일 한국기지사령부에서 작성한 것으로 1946년 11월 29일에서 30일 까지 G-3 보고서임. 주요 내용을 보면 주요 부대의 위치와 부대명 등을 정리한 것으로, 당시 주요 부대는 KBC 본부&본부중대, 52통신대대(52 Sig Bn), 901APU, Camp ASCOM 내 61·62·63·64·65·82·101·106세탁병참파견대(61 QM Dry Cng Det), 51헌병지원중대, 공병창, 군수창, 의료창, 통신창 등이었음을 확인할 수 있음</p> <p>□ 사진 및 지도, 도면 없음</p> <p>□ 문서 특징 및 활용 방안 이 문서는 애스컴시티 한국기지사령부 예하 각 부대 현황</p>					

RG	338 Records of U.S. Army Operational, Tactical, and Support Organizations (World War II and Thereafter), 1917-1999				
Series	UD 37042 Unit Histories, 1943-1967				
Box	141 Korea Base Command: Historical Reports				
Item	HQ KOREA BASE COMMAND HISTORAL REPORT 1945				
생산일	1948.12.31	생산자	Korea Base Command(KBC)	작성자	KBC
분량	4	주제	군사/공병	관련도	A
				중요도	상
주요 내용					
키워드	한국기지사령부(KBC), 캠프 애스컴				
<p>□ 개요 1948년 12월 31일 한국기지사령부에서 조직 관련한 문서로, 1948년 4월 1일 한국기지사령부 본부 중대S, S 캠프 애스컴에 주둔하고 있었음</p> <p>□ 캠프마켓 관련 내용 이 문서는 1948년 12월 31일 한국기지사령부에서 조직 관련해 1948년 4월 1일 한국기지사령부 본부 중대가 캠프애스컴에 주둔하고 있었음을 확인할 수 있음. 또한 1월 1일 한국기지사령부 사령관은 John O. Wagner(대위, 기병)이고 장교 7명, 사병 144명 등이었음. 1949년 1월 19일 한국기지사령부는 1946년 4월 1일부터 1949년 1월 12일까지 캠프 애스컴에 위치하고 있으며, 사령관 Joseph L. Starczewski(보병)이고 장교 및 부사관 13명과 사병 68명이었음</p> <p>□ 사진 및 지도, 도면 없음</p> <p>□ 문서 특징 및 활용 방안 이 문서는 캠프 애스컴의 역사를 알 수 있는 중요한 문서(자료)임</p>					

RG	338 Records of U.S. Army Operational, Tactical, and Support Organizations (World War II and Thereafter), 1917-1999				
Series	UD 37042 Unit Histories, 1943-1967				
Box	305 US ARMY SVC COMMAND THRU RYCOM PORT COMMAND				
Item	History of 31st Station Hospital				
생산일	1946.1.15	생산자	31st Station Hospital	작성자	31st Station Hospital
분량	21	주제	군사/병원	관련도	A
				중요도	상
주요 내용					
키워드	31위수병원(31st Station Hospital), 인천항, 애스컴시티				
<p>□ 개요 1946년 1월 15일 31위수병원의 역사를 정리한 것</p> <p>□ 캠프마켓 관련 내용 이 문서는 1946년 1월 15일 <31위수병원의 역사(History of 31st Station Hospital)>라는 제목으로 1945년 7월 1일부터 12월 31일까지의 중요한 역사와 사건 등을 다루고 있음. 애스컴과 관련된 내용을 보면 9월 15일 소령 제임스 윌리엄(James P. Williams)와 엘머 크로스(Elmer H. Gross)가 부평 애스컴24에 배속되었고, 10월 6일 3명의 장교와 80명의 사병들이 애스컴 본부에 도착했음. 10월 22일 31위수병원 인원이 수륙양용주정(LST) 794를 타고 인천항에 하선했으며, 10월 25일 대위 Militades L. Zaphiropoulous가 227위수병원(애스컴시티)으로 이동했음. 11월 26일 소령 앨버트(Albert)는 11월 29일까지 애스컴24로 이동했으며, 11월 21일 중위 Virginia E. Reynolds가 애스컴시티로 이동했다는 내용을 확인할 수 있음</p> <p>□ 사진 및 지도, 도면 없음</p> <p>□ 문서 특징 및 활용 방안 이 문서는 31위수병원의 역사에서 애스컴24를 다루고 있음</p>					

RG	338 Records of U.S. Army Operational, Tactical, and Support Organizations (World War II and Thereafter), 1917-1999				
Series	UD 37042 Unit Histories, 1943-1967				
Box	305 US ARMY SVC COMMAND THRU RYCOM PORT COMMAND				
Item	Historical Record 418th Quartermaster Bakery Company				
생산일	1945.10.1	생산자	418 QM Bakery Co	작성자	418 QM Bakery Co
분량	4	주제	군사/제빵	관련도	A
				중요도	상
주요 내용					
키워드	418제빵병참중대, 인천, 애스컴				
<p><input type="checkbox"/> 개요 1946년 10월 1일, 418제빵병참중대의 역사를 정리한 것</p> <p><input type="checkbox"/> 캠프마켓 관련 내용 이 문서는 1945년 10월 1일 418제빵병참중대, 343세탁파견대, 340병참세탁파견대, 25보충창이 애스컴24에 배속되었다는 내용을 담고 있음. 11월 10일부터 12월 3일까지 418제빵병참중대 소대들이 인천으로 들어와 부산, 광주, 전주, 김천, 진주 등지로 분산 배치되었다는 내용을 확인할 수 있음</p> <p><input type="checkbox"/> 사진 및 지도, 도면 없음</p> <p><input type="checkbox"/> 문서 특징 및 활용 방안 이 문서는 418제빵병참중대의 역사에서 애스컴24를 다루고 있음</p>					

RG	338 Records of U.S. Army Operational, Tactical, and Support Organizations (World War II and Thereafter), 1917-1999				
Series	UD 37042 Unit Histories, 1943-1967				
Box	342 US ARMY SVC COMMAND THRU 301ST LOG COMMAND				
Item	General Order				
생산일	1945.9.27. ~1946.2.6	생산자	U.S. ASCOM 24	작성자	U.S. ASCOM 24
분량	121	주제	군사/행정	관련도	A
				중요도	상
주요 내용					
키워드	에스컴24, 인천, 부평, 내무위병, 부평구금소				
<p>□ 개요 1945년 9월 27일부터 1946년 2월 6일까지 24군단 군수기지사령부24의 일반명령(General Order)을 정리한 것</p> <p>□ 캠프마켓 관련 내용 이 문서는 1945년 9월 27일 일반명령 1호에 따라 후방군 에스컴24에서 <내무위병의 집단 수용소(interior guard of group camp)>라는 제목으로 내무위병은 공공재산인 집단수용소의 안전을 위하여 설치하고, 질서유지와 화재에 대한 안전을 위하여 설치한다는 내용, 1946년 1월 3일부터 일반명령 1호부터 에스컴24의 주요 부대 이동 현황 등을 담고 있음. 1946년 2월 9일 일반명령 18호 에스컴24에서 1176공병건설단의 예하 부대들, 1945년 10월 1일 에스컴24에서 일반명령 7호로 군사구금소와 민간인 구금소를 설립한다는 내용이며, 앞의 구금소는 에스컴 시티의 풍송(부평)구금소이고, 후자의 장가(Choka) 구금소는 에스컴 시티에 있으며 군법회의나 군사재판에 의해 재판을 받는 모든 민간인을 구금하기 위해 설치된 민간인 구금소임. 또는 일본인 포로들이 법정에서 군사재판을 받았음 1945년 10월 21일 일반명령 12호에 따라 인천 소년형무소가 일본전쟁범죄자들과 민간인 죄수들을 수용하는 곳으로 바뀌었다는 내용이 있음</p> <p>□ 사진 및 지도, 도면 없음</p> <p>□ 문서 특징 및 활용 방안 에스컴24 헌병감실에서 작성한 것으로 인천과 부평의 해방 초기 역사를 알 수 있는 매우 중요한 사료</p>					

RG	338 Records of U.S. Army Operational, Tactical, and Support Organizations (World War II and Thereafter), 1917-1999				
Series	UD 37042 Unit Histories, 1943-1967				
Box	342 US ARMY SVC COMMAND THRU 301ST LOG COMMAND				
Item	Medical Care for Personnel in ASCOM City Area				
생산일	1945.11.6/ 1945.11.23	생산자	U.S. ASCOM 24	작성자	U.S. ASCOM 24
분량	4	주제	군사/의료	관련도	A
				중요도	상
주요 내용					
키워드	애스컴24, 애스컴시티, 출납사무소, 의료지원				
<p>□ 개요 1945년 11월 6일, 23일 24군단 군수기지사령부24에서 의료부대를 정리한 것</p> <p>□ 캠프마켓 관련 내용 이 문서는 1945년 11월 6일 비망록 36호에 따라 급여와 급여 증서의 제출이라는 제목으로 ASCOM 24의 모든 부대는 정산을 위해 가장 가까운 출납 사무소에 급여와 증명서를 제출해야 했음. 가까운 출납 사무소에는 24군단 반도호텔, 인천 강화 발동기선회사 1 출납, 영등포 74 부동산대대(74th Real Bn) 230 재정출납지원중대(230 Financial Disbursement Services Company), 애스컴시티 애스컴24 본부 231재정출납지원중대 등임. 11월 23일 애스컴24에서 <애스컴시티 지역 인력에 대한 의료지원(Medical Care for Personnel in ASCOM City Area)> 이라는 제목으로 애스컴시티의 의료부대 현황임. 주요 의료부대는 ASCOM24 본부&본부중대 진료실 예하 8개 부대 241통신작전중대(241 Sig Opens Co), 80의료단(80th Medical Group), 58의료기지창중대(58 Med Base Depot Co) 등이며 23보급대대 진료실, 1395 건설공병대대 진료실, 1341 건설공병대대 진료실, 227 위수병원 진료실, 1321 일반지원공병연대 진료실이 있음</p> <p>□ 사진 및 지도, 도면 없음</p> <p>□ 문서 특징 및 활용 방안 애스컴24 출납사무소와 의료부대 현황임</p>					

RG	338 Records of U.S. Army Operational, Tactical, and Support Organizations (World War II and Thereafter), 1917-1999				
Series	UD 37042 Unit Histories, 1943-1967				
Box	341 8TH ARMY AREA COMMAND THRU U.S. ARMY SEV COMMAND				
Item	U.S. ASCOM 24				
생산일	1945.9.24.~ 12.19	생산자	U.S. ASCOM 24	작성자	U.S. ASCOM 24
분량	176	주제	군사/헌병	관련도	A
				중요도	상
주요 내용					
키워드	에스컴24, 인천, 부평, 52헌병대대, 에스컴24 헌병감실				
<p>□ 개요 1945년 9월 24일부터 12월 19일까지 24군단 군수기지사령부의 상황을 정리한 것</p> <p>□ 캠프마켓 관련 내용 1945년 9월 18일 ASCOM City 헌병감실에서 "인천소년형무소 마당 안에 형무소 병원으로 보이는 건물이 있고, 그곳에는 많은 양의 의료장비와 수술장비, 물품들이 들어 있다."는 내용이 있음. 날짜별로 내용을 살펴보면 아래와 같음</p> <p>1945년 9월 19일 ASCOM City 헌병감실에서 "푸헤이(부평) 송신소는 인천에 동쪽으로 약 12마일 떨어진 2번도로에 위치해 있다. 이곳은 211군단 통신부대가 관리하고 있으며 보안이 확립 되었다" 는 내용이 있음</p> <p>1945년 9월 20일 ASCOM City 헌병감실에서 "9월 20일 새벽2시 경 에스컴 시티에서 한 장교로부터 살인사건에 대한 정보를 받았다."는 내용이 있음</p> <p>1945년 9월 21일 ASCOM City 헌병감실에서 "CIC가 주최한 회의에서 보안대는 모든 경찰 활동을 중단하고 치안대나 정치경찰은 용납되지 않을 것이라는 말을 들었다. 9월 9일 그들은 동의했고 인천에서 이를 준수했다"는 내용이 있음</p> <p>1945년 9월 24일 에스컴24의 전쟁포로부 대령 Sidney C. Fergason 등이 부평 에스컴시티에 도착했다는 것과 육군조병창의 무기들을 회수한다는 내용이 있음. 또한 에스컴시티 인근에 위치한 61보급단은 인근 마을에 주둔하고 있는 일본군들에 대해 보고했으며, 어젯밤(9월 23일) 그들과 조선인들 사이에 마찰과 무질서가 있었다는 보고가 있었음</p>					

1945년 9월 28일 ASCOM City 헌병감실에서 "51헌병대대의 A중대는 애스컴 시티 파견대와 군 구금소와 민간 구금소를 운영하며, 약 50명이 인천에 있는 대대 본부 아래에서 운영되고 있지만 숙소가 마련되면 애스컴 시티로 이동할 것이며, B중대는 1공병특수여단에 배속되어 항만 지역과 해상근무 중이며 중대원 11명이 부산에서 단독 근무중이다. C와 D중대는 인천시에서 헌병 임무를 맡고 있다"는 내용이 있음

1945년 10월 6일 ASCOM City 헌병감실에서 "애스컴 시티 내 조병창 저장고에서 엄청난 양의 자동차 기름과 윤활유가 제거되고 있다고 보고했으며, 가방과 밧줄을 보관하는 창고 한 곳이 있는데 조선인 50명이 장비를 운반한다는 첩보 등이다."는 내용이 있음

1945년 10월 10일 ASCOM City 헌병감실에서 교통상황을 점검하고 모든 규정을 시행하며 살인 및 강간 또는 그와 같은 중요한 범죄와 같은 모든 중범죄를 다루는 내용이 있음

1945년 10월 11일 ASCOM City 헌병감실에서 "713탱크대대 B중대가 오전9시 도착했다. 이 중대는 인천소년형무소에 수용되어 있는 전범자들을 감금하기 위해 그곳을 운영할 것이다. 중대 인원은 장교 5명과 사병 107명이다"라는 내용임. 또한 어제(10월 10일) 인천의 일부 치안대에 의해 8월 중순경 일본 경찰이 경찰서 마당에 다량의 무기를 불태우고 매장한 것으로 알려졌다. 마당에서 소총 100여 정과 경기관총 15정을 발견했음. 모두 불에 탔고, 그중 어떤 것도 다시 사용할 수 있을 것 같지 않았음. 발굴된 무기들은 인천경찰서 구내에 보관되고 있었음. 또한, 10월 12일 오전 10시에 애스컴 시티에 있는 사무실에 일본 전범들 6명을 위해 교통편과 경비대를 배치해 달라고 요청하고 전범자들은 24군단에 의해 이곳으로 이송된다는 내용이 있음

1945년 10월 13일 ASCOM 24 의무감실에서 "풍송(부평) 구금소 내에 대한 조사에서 1945년 10월 13일 14시에 이루었는데 현재 용수 공급이 적절한지, 들어오는 죄수들을 위한 주거 시설을 갖추기 위해서 어떤 조치가 필요한지를 판단하기 위한 목적이었다. 구금소 내 DDT 소독 필요하다"는 내용 등임. 또한 인천형무소(소년형무소)에는 수감자들이 예전에 입었던 파란색 수형복이 많이 있었고, 전범 수형자들에게 적절한 기호와 숫자를 표시한 뒤 별도의 옷을 제공하는 것을 허가해 달라는 내용임. ASCOM CITY에 위치한 구금소가 운영하기 시작했고 수용인원 25명이며 현재 수용자 153명이고 운영 인원 35명이었음

1945년 10월 15일 ASCOM 24 헌병감실에선 "풍송(부평) 구금소에 운영 관련해서 군 인원으로 장교 2명과 헌병 하사관 1명, 사무직 2명, 경비 하사관 3명, 경비 20명, 4명 초과이다. 민간인은 통역사 3명이다. 또한 풍송구금소는 250-300명 정도 수용할 수 있는 곳"이라는 내용

1945년 10월 16일 ASCOM 24 헌병감실에선 "ASCOM CITY 내에서 시속 15마일 속도로 차량이 운행할 수 있도록 지정했다"는 내용임. 또한 한국인 통역사들 5명을 다음과 같이 배치했는데, 3명은 민간경비대와 함께 24시간 근무하며, 매일 오전8시부터 24시까지 통역 서비스 제공하기 위해 풍송(부평)구금소에서 근무하는 2명, 오전 01시에서 08시에 민간 경비대와 함께 근무하며 긴급 서비스를 제공하기 위한 것임

1945년 10월 17일 ASCOM 24 헌병감실에서 "군정은 일본인 2,000명을 외곽지역에서 인천으로 이주시켰다"는 내용이 있음

1945년 10월 24일 구금소에서 5명의 민간인 구금자들을 즉시 석방해야 한다는 내용과 이들에 대한 혐의는 아직 남아 있지 않고 재판을 받을 수 있는 증거도 없다는 내용임. 5명은 EE Tay Hun, Song Jay Piol, EE Pyong Yong, Kim Kong Hiun, slattery Hu Tek.

1945년 10월 25일 애스컴 내 Pung song 구금소에 1 1/4톤과 1 1/2톤 트럭이 들어갔으며, 구금소에서는 사용할 수 있는 교통수단이 없다는 내용임

1945년 10월 26일 전화기는 2번가와 철도 선로인 애스컴 시티의 교차점에 위치한 건물 H-2에 설치할 것을 요청하고 추가적으로 전화기를 애스컴시티 헌병본부로 기재할 것으로 요청했다는 내용이 있음. 또한 713교통순찰대는 애스컴시티에서 낙오자 초소까지 정기적으로 야간에 마을을 순찰하며, 10월 26일부터 시행되는 부평(애스컴시티 지역에 위치)에 모든 미군에게 출입이 금지된다는 내용을 확인할 수 있음

1945년 10월 30일 애스컴24 헌병감실에서 <조선인 포로들 석방(Release of Korean Prisoners)>이라는 제목으로 1945년 10월 28일 대위 Eugene C. Claeysens(애스컴24)가 조선인 12명을 체포하고 일본의 석유 저장고에서 석유를 운반한 혐의로 기소했지만 전원 석방했음

10월 30일 <민간인 죄수 이송(Transfer of Civilian Prisoners)>이라는 제목으로 조선인 20명을 인천형무소로 이송해 줄 것을 요청하는 내용임. 조선인 20명은 1945년 10월 11일부터 27일까지 2년형부터 3개월 징역형을 받았음. 임성동(林盛東)은 1945년 10월 18일 징역 2년형인데 1944년 1월 23일 인천소년형무소에서 보안법위반으로 만기출소한 경력이 있음

□ 사진 및 지도, 도면

없음

□ 문서 특징 및 활용 방안

애스컴24 헌병감실에서 작성한 것으로 인천과 부평의 해방초기 역사를 알 수 있는 매우 중요한 사료

RG	338 Records of U.S. Army Operational, Tactical, and Support Organizations (World War II and Thereafter), 1917-1999				
Series	UD 37042 Unit Histories, 1943-1967				
Box	342 US ARMY SVC COMMAND THRU 301ST LOG COMMAND				
Item	Standard Operating procedure Administration of Military Justice Scope and Purpose of Instructions				
생산일	1945.10.4	생산자	U.S. ASCOM 24	작성자	U.S. ASCOM 24
분량	39	주제	군사/의료	관련도	A
				중요도	상
주요 내용					
키워드	애스컴24, 애스컴시티				
<p><input type="checkbox"/> 개요 1945년 10월 4일 24군단 군수기지사령부24에서 <군사 정의 범위와 지시목적의 표준운영 절차 관리>를 정리한 것</p> <p><input type="checkbox"/> 캠프마켓 관련 내용 이 문서는 1945년 10월 4일 애스컴24에서 <군사 정의 범위와 지시목적의 표준운영절차관리 (Standard Operating procedure Administration of Military Justice Scope and Purpose of Instructions)> 라는 제목으로 전쟁범죄 제104조의 처벌, 혐의조사 등 상세한 조항들로 구성되어 있음. 주요 목차를 보면 1장 전쟁범죄 104조의 형벌, 2장 청구 준비, 3장 청구 조사 등 군사법정의 신속하고 효율적인 행정을 용이하게 하기 위해 고안되었으며, 군사재판 또는 기술교범(TM) 27-255에 대한 매뉴얼을 보완하는 것이라는 내용이 있음</p> <p><input type="checkbox"/> 사진 및 지도, 도면 없음</p> <p><input type="checkbox"/> 문서 특징 및 활용 방안 애스컴24 헌병감실에서 작성한 것으로 인천과 부평의 해방 초기 역사를 알 수 있는 매우 중요한 사료</p>					

3.2.5. 미 국방정보단 기록

(Records of the Defense Intelligence Agency, 1920~2006, RG 373))

▪ 문서군 해제

- 이 문서군은 1920년부터 2006년 사이에 미국방정보단이 생산한 기록물로 사진, 영상, 지도 및 문서 등을 포함하고 있음. 이 가운데 주목할 사료는 항공사진이며, 항공사진은 현재까지 국내 어느 기관도 체계적으로 수집한 바 없음. 해당 지역을 찾기도 어려울 뿐 아니라 해당 위치의 항공사진을 찾아 신청 후 받아보는 기간만 해도 약 1주일 정도가 소요될 정도로 많은 시간과 노력을 요구하는 작업임. 항공사진에는 주요 도시 구조와 군사 및 산업시설, 도서(섬) 등 주요 지형지물 등을 잘 확인할 수 있어 사료적 가치가 매우 높음
- **Overlay Indexes for Aerial Photography of the Defense Intelligence Agency, 1935~1971 시리즈**
 - 이 시리즈는 1944년부터 1961년까지 전 세계 수많은 지역에 대한 다양한 항공사진을 포함하고 있음. 실제 항공사진은 <그림 2-21>과 같이 양철캔(Can) 속 두루말이 형태의 대형 항공필름으로 구성되어 있으며, 특수 필름 스캐너를 이용해 디지털화 작업 후 파일 형태로 변환할 수 있음. 본 연구팀은 이 시리즈에 해당하는 자료 중 1940년대 항공사진에서 부평 지역에 해당하는 자료를 수집하였음




<그림 2-22> 항공사진 필름이 담긴 캔통과 디지털 파일로 전환하는 모습

*연구진 직접 촬영

- 이 시리즈는 RG 373에 속한 항공사진 오버레이 인덱스(색인)들을 모아놓은 시리즈임. 부평 항공사진을 찾기 위해서는 미 국립문서보관청 홈페이지에서 부평이 속한 지역의 오버레이 인덱스(Overlay Index)를 확인해야 함. 그러기 위해서는 부평이 속한 지역의 위도와 경도를 우선 확인해야 하는데, 해당 위도와 경도는 37N 126E임
- 부평지역(37N 126E)을 담고 있는 오버레이 인덱스(Overlay Index for 37N 126E)는 미 공군 항공기가 부평을 지나가면서 항공촬영한 위치 및 비행 정보를 담고 있음

Overlay indexes for degree square 37N126E

NAID: 34608871 | Photographs and other Graphic Materials | 452 Images




<그림 2-23> 부평 지역(37N 126E) 항공사진 오버레이 인덱스 화면

*출처: <https://catalog.archives.gov/id/34608871>

- 부평 지역이 속한 위도와 경도를 담고 있는 오버레이 인덱스(Overlay Index for 37N 126E)는 미공군 항공기가 부평을 지나가면서 항공촬영한 위치 및 비행 정보가 작성되어 있으며, 부평 오버레이 인덱스는 아래 <그림 2-24>과 같이 1대 25만 항공지도와 투명 오버레이로 이루어져 있는데 이 중 투명 오버레이의 내용을 잘 이해하는 것이 중요함



[1:250,000 항공지도]



[투명 오버레이]

<그림 2-24> 부평 항공사진 오버레이 인덱스 화면

*출처: <https://catalog.archives.gov/id/34608871>

- 투명 오버레이는 항공기가 지나간 궤적을 시각적으로 보여줄 뿐만 아니라 범례 정보를 통해 항공 촬영 및 비행 정보를 파악할 수 있음. 특히 상단의 범례 정보를 통해 부평 항공사진 필름을 신청할 수 있을 뿐만 아니라 구체적인 항공사진 촬영 정보를 구체적으로 얻을 수 있음. 항공기 조직 및 임무 정보(소티 등), 비행 날짜, 비행 고도, 카메라 초점 거리, 이미지 크기, 필름 노출 횟수, 사진 촬영 시간, 국가, 이미지 품질, 눈 또는 구름 커버 비율, 비밀 등급과 같은 다양한 항공촬영사진 정보를 읽을 수 있음

MAPPING CHARTING & RECONNAISSANCE STANDARD PLOTTING FORM		U S AIR FORCE	
ORGN. & SORTIE	308 AW 2625 M300C-1 (A3896)	DATE (D.M.Y.)	27 OCT 65
FOCAL LENGTH	6"	TIME (G.M.T.)	UNK
ALTITUDE (S)	20,000'	COUNTRY (S)	KOREA
SCALE (APPROX.)	1:40,000	QUALITY	<input checked="" type="checkbox"/> EXCELLENT <input type="checkbox"/> GOOD <input type="checkbox"/> FAIR <input type="checkbox"/> POOR
EXP. THIS DE. SQ	LT 11-68, VT 10-68	SNOW COVER (EXP. & %)	-
TOTAL EXP.	LT, VT 1-90	CLOUD COVER (EXP. & %)	-
REMARKS		ADDITIONAL SECURITY INFORMATION	
MAP SCALE 1:250,000 (MAP REF.)	USAF 380 D II #4R CI#4	PREPARED BY	RL THOMAS 9 APR 67 Y

<그림 2-25> 1945년 10월 27일 부평 항공사진 투명 오버레이 인덱스 범례

* 범례 해제

- 조직 및 소티: 미제308폭격비행단 26사진비행대대 M300C-1 ·장소번호: A3896
- 초점 길이: 6" ·비행 날짜: 1945년 10월 27일
- 비행 고도: 20,000' ·비행 시간: 미상
- 오버레이 파일 번호: N37 E126
- 스케일(대략) : 1: 40,000 ·국가 : 한국
- 노출: LT 11~68, VT 10~68 ·구름 커버 : - ·눈 커버 : -
- 총노출 : LT, VT 1~90 ·품질 : 최상
- 비고 : ·지도 축척 : 1:250,000 USAF 380 D II #4R CI#4


- 위 인덱스에 적시된 내용을 종합 해제하면, 미공군 제468폭격전대 소속 항공기가 1945년 10월 27일에 고도 20,000피트(6,096m)의 부평 상공을 지나가며 항공촬영을 했다는 것을 파악할 수 있으며, 투명 오버레이의 분석을 통해 부평 항공사진의 촬영 정보를 얻을 수가 있음

▪ 선별 해제

- 1945년 10월 27일 부평 항공사진


캔 번호(Can No)	ON064395	촬영일자	1945년 10월 27일
바코드(Barcode)	10240180		
장소 번호(Spot No)	A3896		
비행 조직	제308폭격비행단 26사진비행대대		
임무 정보	M300C-1		
좌표	N37 126E	고도	20,000피트 (6,096m)
초점 길이	6"	노출 (범위 및 유형)	수직(VT) 30~32 (3프레임)





<1945년 10월 27일(VT30) 부평 상공에서 촬영한 항공사진>

- 일제가 부평 지역에 육군조병창을 건설한 이유는 100만 평이 넘는 대규모 공장 부지를 손쉽게 확보할 수 있고, 경성과 영등포를 인천과 연결할 수 있는 지리상의 이점과 철도 및 도로 사정, 경성과 영등포에 인접한 큰 항구도시 인천이 있다는 이유 등도 있었다. 또 넓은 평지를 산으로 감싸는 분지 지형이라는 점도 고려되었을 것이다. 위 사진은 부평 지역에 육군조병창이 들어서게 된 지리적 입지를 잘 보여주고 있음



<1945년 10월 27일(VT32) 부평 상공에서 촬영한 항공사진>

- 1946년 11월 14일 부평 항공사진

캔 번호(Can No)	ON083955	촬영일자	1946년 11월 14일
바코드(Barcode)	10205422		
장소 번호(Spot No)	A4371		
비행 조직	제314혼성비행단 9사진정찰비행대대		
임무 정보	M318A-2		
좌표	N37 126E	고도	16,000피트 (4,877m)
초점 길이	153.9mm	노출 (범위 및 유형)	수직(VV) 53~54 (2프레임)





<1946년 11월 14일(VV54) 부평 상공에서 촬영한 항공사진>

- 이 항공사진은 인천 육군조병창에서 미군정기 애스컴 시티(ASCOM CITY)로 바뀐 모습을 잘 보여주고 있음. 해방 후 미 제24군수지원사령부(ASCOM 24)는 일본군이 사용하던 인천 육군조병창을 접수하고, 미군의 병참기지로 활용하였음. 그리고 부평 지역을 ‘애스컴 시티(ASCOM CITY)’ 즉 ‘군수지원사령부 도시’로 명명했음(1945년 9월 16일) 제24군수지원사령부 임무는 기본적으로 미24군단 군수보급시설, 조직, 장비 운영을 담당했으며, 전술부대 예하 및 배속 부대를 제외한 모든 의무부대 지휘, 인천항과 38도선 이남의 철도 관할, 미군정 초기 인천과 경기 지역에 있던 일본군 송환작업과 일본군 무기 처리를 담당했음

3.2.6. 극동사령부, 연합군총사령부, 유엔군사령부 기록

Records of General Headquarters, Far East Command, Supreme Commander Allied Powers, and United Nations Command, 1945 - 1960, RG 554)

▪ 문서군 해제

- 맥아더가 지휘한 세 개의 사령부, 즉 극동군사령부(FEC), 연합군총사령부(SCAP), 유엔군사령부(UNC)가 생산한 문서들을 담고 있음
- RG 332(2차 세계대전기 미 전구문서, Records of U.S. Theaters of War, World War II)문서와 RG 338(미 육군 작전, 전술, 지원조직 문서, Records of U.S. Army Operational, Tactical and Support Organizations) 문서들 일부는 미 국립문서기록관리청의 재정리로 RG 554로 통합되었음. RG 338에서 이관된 주한미군사고문단(KMAG) 자료는 한국전쟁 이전의 한국군에 대한 유일한 자료이기도 함. 본 문서군에는 한국전쟁 기간 중 KMAG 활동에 대한 상세한 기록들도 남아 있는데, 이를 통해 한국군 전투 효율성과 전쟁 수행 중의 문제점 등을 추적할 수 있음. RG 554는 사령부 산하 일반, 특별참모부의 각종 보고서와 전쟁 포로 관련, 극동군사령부 군사과 수집 자료 등이 있음. 1945년부터 1960년 사이 문서가 집중되어 있으며, 총 680개 시리즈로 구성되어 있음

▪ A1 1256, Records Regarding the Okinawa Campaign, U.S. Military Government in Korea, U.S.-USSR Relations in Korea, and Korean Political Affairs, 1945-30, Jun, 1949, NAIA 7355255, BOX 99

- 이 시리즈는 1945년 이후 주한미군정 역사 작성을 위해 군사실에서 수집한 정보참모부(G-2) 및 기타 기록들로 구성되어 있음. 기록은 서신, 보고서, 메시지, 간행물, 정기간행물, G-2 정보 요약본으로 구성되어 있음. 한국의 농업, 상업, 교통, 정치, 정부에 관한 기록과 미소공동위원회 및 유엔군사령부에 관한 기록이 포함되어 있음. 시리즈는 주요 주제 영역으로 배열되며, 연도별로 정리됨. 기록물은 1944년 9월부터 1949년 6월 30일까지이며 일부 자료에 한해 FOIA (b) (1) 국가보안 규정으로 기밀처리 되었음
- 이 시리즈 전체 상자 101개인데 1-99개 상자는 국내에 전량 수집되었지만, 오버 사이즈 지도나 도면은 제외되었음. 오버 사이즈 1~3개 상자는 전량 수집되지 않았음
- 오버 사이즈 상자에 육군 공병시설과 한국에서 활동사진, 오키나와와 류큐 제도 군사 작전에 관한 G-2 지도 등이 다수 수록된 상자 3개가 대형 사진첩임. 하지만 오버 사이즈 상자 2에 전체 3권 중 2권만 존재하며 나머지 1과 3권은 분실되었음
- 2023년 본 연구팀이 수집한 오버 사이즈 상자는 2(Oversized Box 2)이며, 폴더명은 Engineer Photos, A Pictorial Record of Engineer Activities and Intelligence in Korea, Part II(Inclosure 10) [1947] [bound volume] [references 42nd Engineer Construction Battalion, 340th Engineer Construction Battalion, 504th Engineer Construction Battalion, 512th Engineer Utility Detachment, and 1176th Engineer Construction Group]임

- **A1 1388, Records of Property Turnovers, 1946-1948, NAID 595875, BOX 245**
 - 이 시리즈는 캠프애스컴과 한국에 있는 다른 미군 시설들에서 수행된 다양한 공병 프로젝트들에 대한 설명을 제공함. 프로젝트들은 새로운 건물들의 건설, 기존 건물들의 개·보수, 도로, 거리, 보도와 고속도로 건설, 증기난방 시설, 석유 탱크, 하수구 시스템 설계를 포함하고 있음. 시리즈 자료들은 주로 재산의 이전을 상세히 기술한 메모들로 구성되며, 지도와 청사진도 있고 함께 포함되어 있음
 - 이 시리즈는 1946년부터 1948년까지 생산기록이며 국방부와 합동참모부, 주한미군사령부 공병감실에서 관리되어 왔음. 전체 상자는 3개인데 243번 상자는 Camp Ascom(Automotive Repair Shop) 1947 to Camp Ascom(Office Building) 1948, 244번 상자는 Camp Ascom(Petroleum Tank) 1947 to Camp Ascom(Rifle Range) 1947, 245번 상자는 Camp Ascom(Sidewalks in Areas "J" and "D") 1947 to Maps, Blueprints 1947임
 - 2023년 본 연구팀이 수집한 245번 상자는 캠프 애스컴 J 구역의 공병도면임

- **A1 1394, Subject Files, 1946-1949, BOX 285**
 - 이 시리즈는 주한미군 한국통신실에 있는 미 육군 부대의 일반적인 작전에 관한 자료로 구성되어 있음. 자료 중에는 제안된 예산 추계 및 사업, 부대 역사 보고서, 각종 절차 사항에 관한 보고서 및 메모 등이 포함되어 있음
 - 시리즈는 1946년부터 1951년까지 생산된 문서이며 주제별로 알파벳순으로 배열하고 연도별로 정리되어 있음. 총 2개 상자인데 285 상자는 Budget Estimates 1950-1951 to War Department Shipping Document 1949이며 286 상자는 Development Projects (General) 1946-1947 to Withdrawal Notices임. 이번에 수집된 285번 상자는 애스컴24 설립부터 한국기지사령부 설립 및 활동 등을 담고 있음

▪ 선별 해제

RG	554 Records of General Headquarters, Far East Command, Supreme Commander Allied Powers, and United Nations Command, 1945 - 1960				
Series	A1 1256 Records Regarding the Okinawa Campaign, U.S. Military Government in Korea, U.S.-USSR Relations in Korea, and Korean Political Affairs, 1945-30, Jun, 1949				
Box	99 Engineer Photos, A Pictorial Record of Engineer Activities and Intelligence in Korea, Part II (Inclosure 10) [1947]				
Item	Engineer Photos, A Pictorial Record of Engineer Activities and Intelligence in Korea, Part II				
생산일	1947.4. ~10.	생산자	U.S.AFIK		작성자 42nd Engineer Construction Battalion 등
분량	90	주제	기지 건설	관련도	A
				중요도	상
주요 내용					
키워드	<p style="text-align: center;">에스컴시티(Ascom City), 부평, 42건설공병대대(42nd Engineer Construction Battalion), 340건설공병대대(340th Engineer Construction Battalion), 504건설공병대대(504th Engineer Construction Battalion), 512기타공병파견대(512th Engineer Utility Detachment), 1176건설공병단(1176th Engineer Construction Group)</p>				
<p>□ 개요 1947년 4월부터 10월까지 24군단 예하 42건설공병대대(42nd Engineer Construction Battalion), 340건설공병대대(340th Engineer Construction Battalion), 504건설공병대대(504th Engineer Construction Battalion), 512유틸리티공병파견대(512th Engineer Utility Detachment), 1176건설공병단(1176th Engineer Construction Group)에서 에스컴 시티 내의 각종건물 건축 사진모음집</p> <p>□ 캠프마켓 관련 내용 주로 건설을 살펴보면, 1947년 10월 6일 340공병건설대대가 에스컴 시티에서 부대의 새로운 주택을 건설하는 장면이며 에스컴시티 전경과 건설전후 장면이 있다(242-247번). 또한 민간인 주택구역의 보도블록 공사와 냉동장치건물 건설, 독신장교숙사(bachelor officers' quarters, BOQ)와 52통신창 부대 주택 건설(248-253) 등의 내용임. 253번 사진은 조선인 노동자들이 52통신창 부대건물을 건설하는 장면이며. 에스컴시티의 기존 일본인 주택을 재건과 공병창 창고, 61군수단의 중차량정비(Heavy Automotive Maintenance)공장 건물 등을 건설하는 장면</p>					

(254-259). 10월 1일 382위수병원의 히터 시스템과 보일러실, 제방공장 건설 장면(260-265). 10월 1일 농장의 유류탱크와 10월 6일 3425군수중대의 자동차기계학교, 애스컴 유류탱크 건설 과정 장면(266-270)임

1947년 5월 6일 1176공병건설대대에서 애스컴시티의 24군단 프로젝트 47-16호인데 유류 저장탱크와 시설을 공사 완료한 장면(279-281). 4월 29일 제24군단 프로젝트 GP47-30호에 따라 애스컴시티 부대의 민간인 주택 건설 과정(419-428). 424-425번 사진은 애스컴시티 전경과 민간인 단독숙사 건설 장면을 보여주고 있음

1947년 7월 3일 애스컴시티의 프로젝트 GP47-30호이며 민간인 단독숙사의 H형의 건물을 건설하는 내외부 장면(441-445), 6월 9일 프로젝트 GP47-118호에 따라 부대 숙사의 조립식 5개 및 변소 1개를 건설하는 장면과 보급창의 2호 창고재건 장면(446-449), 프로젝트 GP47-125호에 따라 제빵건물(F-6)의 내외부 모습(450-453)임

1947년 5월 19일 24군단 프로젝트 GP47-124호에 따라 8개 건물의 블록 C타입으로 완공된 모습(482-485), 5월 6일 24군단 프로젝트 GP47-95호에 따른 애스컴시티의 공병창 2호 창고 재건 모습(516-520), 4월 29일 24군단 프로젝트 GP 47-109호에 따른 식당 건설 모습(522-531), 5월 19일 24군단 프로젝트 GP 47-166호에 따른 애스컴시티의 건물 주변에 식수 시추 모습(532-536), 1947년 5월 6일 24군단 프로젝트 32호에 따라 애스컴시티의 콘크리트 보도와 차도 건설이 완료된 모습(537-539), 7월 3일 프로젝트 GP47-30호에 따라 애스컴시티 부대에 고용된 민간인들 숙소 건설과 준공 모습(543-557)임. 특히 544-552 사진은 애스컴시티 전경과 숙소들을 한 눈에 볼 수 있음. 또한 557번 사진은 민간인 숙사의 보일러 공사를 하는 조선인 노동자 모습임. 5월 26일 24군단 프로젝트 GP 47-174호에 따라 인천-송도 간 도로 건설 모습인데 애스컴시티 앞의 도로 정비도 포함되어 있다(561-576). 사진 575번은 나무 전봇대에 부착된 "풍송(부평)구금소" 간판과 철길을 따라 걷는 여성들과 부평 애스컴시티의 건물들 모습임. 6월 9일 프로젝트 지시 GP 47-121호에 따라 13개 건물 재건 모습(592)임. 그 외에도 캠프 서울 · 영등포 · 광주 · 사이크스(SYKES) · 대구 · 담연공원(DAMYUN PARK) · 힐렌마이어(HILLENMEYER) · 이리 · 인천과 김포공항, 소사-서울 간의 도로 공사 모습을 볼 수 있음

□ 사진 및 지도, 도면

이 사진첩에는 애스컴시티 구역 내에서 공사 모습과 전경 사진

□ 문서 특징 및 활용 방안


미군정기 애스컴시티 내 건물 현황을 파악과 전시 콘텐츠에 다양하게 활용할 수 있음

RG	554 Records of General Headquarters, Far East Command, Supreme Commander Allied Powers, and United Nations Command, 1945 - 1960				
Series	A-1 1394 Subject Files, 1946-1949				
Box	285 Budget Estimates 1950-1951 to War Department Shipping Document 1949				
Item	History of The Signal Corps in Korea				
생산일	1948.11.15	생산자	XXIV Corps		작성자 XXIV Corps
분량	22	주제	군사/기지	관련도	A
				중요도	상
주요 내용					
키워드	24군단, 통신대, 101통신건설대대, 52통신대대, 201통신창 중대, 123통신서비스파견대(사진), 애스컴24, 조병창, 한국기지사령부, 부평, 송신기				
<p><input type="checkbox"/> 개요 24군 통신대 역사에서 애스컴시티와 부평의 송신기 설치 과정을 담고 있음</p> <p><input type="checkbox"/> 캠프마켓 관련 내용 이 문서는 1948년 11월 15일 24군단 본부에서 한국에서 통신대 역사라는 제목으로 1945년 9월 5일 101통신건설대대, 52통신대대, 201통신창중대, 123통신서비스파견대(사진), 85통신작전대대, 529통신서비스중대, 3345통신건설중대 등이 오키나와에서 출발해 인천항에 도착했으며, 9월 18일 서울에서 서쪽으로 19마일 떨어진 곳에 있는 부평 송신소의 첫 번째 일본 송신기는 마닐라호와 연결되었음. 9월 25일 육군 군수지원사령부는 일본군 조병창에 설립되었고, 훗날 한국기지사령부(Korea Base Command)로 바뀌었음. 1945년 10월 10일 마닐라 및 극동사령부에 대한 무선 텔레그래프는 부평에 위치한 송신기를 통해 완료된 내용이 있음</p> <p><input type="checkbox"/> 사진 및 지도, 도면 없음</p> <p><input type="checkbox"/> 문서 특징 및 활용 방안 애스컴24와 부평 송신기 설치 과정을 보여줌</p>					

RG	554	Records of General Headquarters, Far East Command, Supreme Commander Allied Powers, and United Nations Command, 1945 - 1960				
Series	A1 1378	General Correspondence Files				
Box	121	600.13 Planning and Construction Periodic Reports, Blue Prints, Specifications 1947-1948 to 600.13 Plans and Specifications 1948				
Item	Map of ASCOM City Installations in ASCOM City Area					
생산일	1947~1948	생산자	Office of Post Commander, Camp ASCOM		작성자	-
분량	1	주제	기지 건설	관련도	A	
				중요도	상	
주요 내용						
키워드	애스컴시티, 캠프애스컴, 부평, Office of Post Commander					
<p>□ 개요 1947~1948년 사이 애스컴 시설공병대에서 작성한 애스컴시티 도면임. 도면 우측 하단에는 애스컴시티 시설공병대에서 1945년 10월 20일에 작성한 애스컴 배치도라고 나와 있지만, 1945년 10월 27일 작성한 도면에 1947~1948년에 캠프 애스컴 부대들의 위치를 표기한 것임을 알 수 있음. 시기를 1947~1948년 사이라고 특정할 수 있는 근거는 이 도면이 속해 있는 폴더명 또한 “Master plan Report(Maps) 1947~1948 folder 1 of 3”이라고 명기되어 있기 때문. 이 도면은 1945년 10월 20일 기준으로 애스컴시티 구역별 건물 배치 현황과 1947년~1948년 시기의 애스컴시티에 배치된 부대들의 현황과 위치를 상세하게 알 수 있는 중요한 자료임</p> <p>□ 캠프마켓 관련 내용 도면에 기재된 1947~1948 사이 애스컴에 배치된 부대 현황은 아래와 같음. > 201통신창중대(201st SIGNAL DEPOT CO), 52통신대대 A중대(CO “A” 52ND SIGNAL), 1773부품보급공병 소대(1773RD ENGR PARTS SUP. PLATOON), 4482인양구조병참중대 1소대(4482ND QM Salvage Repair Company - 1ST PLAT), 1408공병기지창 본부&본부중대(1408TH ENGR BASE DEPOT. HQS + HQS CO), 1091유틸리티공병파견대((1091ST ENG UTIL. DET), 147일반지원중대(147 CML. CO. GEN. SERV), 520유지공병중대(520TH ENG MAINT. CO), 캠프 애스컴 본부&본부중대(HQS & HQS. DET. CAMP ASCOM), 231(231ST FIN DIS. SECTION), 54헌병대대(54TH MP), 한국기지사령부 본부(HQS KBC), 382위수병원((382ND STATION HOSP), 742유지공병파견대(742ND ENG REFR. MAINT. DET), 1182ND ENG REFR. MAINT. DET), 443공병기지창중대(443RD ENG BASE. DEP. CO), 3126TH ENG</p>						

SER DET(FIRE FTG), 473RD QM. DRY CLNG, 180TH MCU, 211TH AGF BAND, 901 APU HQS. CO. KBC, 58의료기지창중대(58TH MED BASE DEPOT CO), 874의료작전유지파견대(874TH MED DET. OPT. REP), 224의료유지파견대(224TH MED. MAINT. DET), 843의료지원파견대(843RD MED. SERV. DET)

□ 사진 및 지도, 도면
도면



□ 문서 특징 및 활용 방안

미군정기 애스컴시티 내 건물 배치 및 부대 현황을 알 수 있고, 전시 콘텐츠 등 다양하게 활용할 수 있음

RG	554	Records of General Headquarters, Far East Command, Supreme Commander Allied Powers, and United Nations Command, 1945 - 1960			
Series	A-1 1388	Records of Property Turnovers, 1946-1948			
Box	245	Camp Ascom (Sidewalks in Areas "J" and "D") 1947 to Maps, Blueprints 1947			
Item	EM Dependent Housing Area J ASCOM CITY				
생산일	1946.8.29	생산자	304 ENG Con Bn		작성자 304 ENG Con Bn
분량	1	주제	군사/기지 건설	관련도	A
				중요도	상
주요 내용					
키워드	304건설공병대대, 캠프에스컴, J구역, 애스컴시티, 사병독립주택, 난방식 구역, 저장탱크, 하수관로				
<p>□ 개요 24군 통신대역사에서 애스컴시티와 부평의 송신기 설치 과정을 담고 있음</p> <p>□ 캠프마켓 관련 내용 이 도면은 1946년 8월 29일 304건설공병대대 본부에서 작성한 애스컴 시티 캠프 애스컴 J 구역의 사병독립주택 평면도 도면을 보면 난방실 구역과 저장탱크, 하수관로 등의 위치가 표시되어 있음. 1948년 11월 15일 주한미군 철수를 앞두고 정리된 미군기지 부동산 현황을 보면 “1948년 3월 17일 USAFIK 본부의 지침 16호에 따라 작성된 캠프 애스컴 J구역의 23,437평을 반환되는 면적이며 1936년 이후 일본군에서 점령하고 있었으며 이전에 일본 정부의 소유하고 있던 인천육군조병창이었다.”라고 적고 있음. 이 문서에는 J구역의 오버레이 지도를 첨부하고 있음</p> <p>□ 사진 및 지도, 도면 도면</p> <p>□ 문서 특징 및 활용 방안 애스컴 시티 내 시설을 파악할 수 있으며, 향후 전시 콘텐츠로 활용 가능함</p>					

3.3. 일본 방위성 방위연구소 자료 해제

▪ 문서군 해제

- 방위연구소 사료열람실이 소장하고 있는 자료는 육·해군 합쳐 15만 6,000책 정도임. 이들 자료는 미군이 반환한 경우, 전후 후생성 복원국이 보관한 경우, 사료열람실에서 수집하거나 기증받아 소장되어 있음
- 사료열람실 자료는 육군·해군·기타로 구분되고, 다시 육군의 경우 대일기류·일반사료, 해군의 경우 공문비고류·일반사료로 구분됨
- 육군의 대일기류는 軍事機密大日記, 密大日記(1893~1942), 陸密·陸普, 陸軍省大日記, 大日記甲輯, 大日記乙輯, 歐受大日記, 西密受·西受大日記, 陸滿機密·密·普大日記, 陸支機密·密·普大日記, 陸亞機密·陸亞密·陸亞普大日記, 壹大日記, 貳大日記, 參大日記, 肆大日記, 伍大日記, 太政官, 本省布告·規則條例, 陸軍省達書, 陸軍省日誌·送達·受領日誌, 陸軍省 各局文書, 陸軍省 日報·月報 等, 軍務官記錄·陸軍省 審按, 參謀本部·大本營日記, 朝鮮事件, 西南戰役, 日清戰役, 日露戰役, 清國事件, 日獨戰役, 各省·各縣文書, 開拓史文書, 外國人關係文書, 參謀本部關係文書, 國際聯盟·華府會議·軍縮關係書類, 監軍部 等 文書, 崩御陸特文書, 陸軍省 雜文書, 兵部省 陸軍省 雜, 陸軍省 雜文書, 雪中行軍, 陸軍省 雜文書 霧社事件, 陸軍省 雜文書 人事關係로 구분되어 있음
- 육군의 일반사료는 戰役, 중앙, 본토, 북동, 오키나와타이완, 만주, 支那, 남서, 필리핀, 濠北, 중부태평양, 남동, 陸空, 文庫가 있음. 한반도와 관련해서는 만주의 분류에 주목해야 함. 만주는 全般, 滿州事變, 支那全般, 노몬한, 대동아전쟁, 조선, 滿蒙, 終戰時的 蘇日戰, 地誌資料로 구분되어 있음
- 조선군 관련 자료는 주로 만주-조선, 만주-전반, 만주-지나사변, 만주-종전시의 소일전, 문고, 중앙-전반에 많이 수록되어 있음. 이번에 새로 수집한 자료 대부분은 만주-조선으로 분류된 항목에 있었지만, 관심 방향을 조금만 바꾸어도 자료 분류의 접근 방향이 확연히 바뀔 수 있음

▪ 선별 해제

소장기관	방위성 방위연구소				
문서군	陸軍省大日記				
시리즈	大日記乙輯				
부책	永存書類乙集 第2類 第1冊 昭和11年				
건	演習場廠舎増設工事实施の件			청구기호	陸軍省-大日記乙輯 -S11-2-23
생산일	1936.7.2 ~9.3	생산자	제20사단 경리부		작성자
분량	4	주제	군사	관련도	A
				중요도	상
주요 내용					
키워드	부평, 연습장, 창사(廠舎)				
<p>□ 개요 1936년 7월 2일 20사단 경리부가 부평 등지의 연습장에 작은 임시 숙박시설을 더 건설하겠다는 계획을 밝히고 그것을 육군성에서 승인한 문건임</p> <p>□ 캠프마켓 관련 내용 이 문서는 일본군의 주계(主計), 병무(兵務)에 해당함. 육군성대일기의 대일기을집에 제 165호이며, 주무국과 수령 1936년 7월 8일 · 제출 8월 13일이고, 대신관방 수령 1936년 8월 13일·결재 9월 3일이며, 수령번호 사제(肆第) 1278호로 건명 연습장 창사(廠舎) 증설 공사 실시의 건이라는 내용임. 제20사단 경리부장에게 달안(達案)에서 다음 공사는 7월 2일부 경공제18호 제출한 도서에 의거하여 실시하는 것으로, 부평연습장 병사 증설 공사 외에도 평강연습장 창사 증설 공사와 창녕연습장 창사 증설 공사 등이 포함되었음. 여기서 창사는 군대가 연습장에 숙박할 수 있게 주위에 담벼락이 없는 임시로 지은 작은 숙박 시설을 말함</p> <p>□ 사진 및 지도 없음</p> <p>□ 문서 특징 및 활용 방안 조선군이 부평에 있는 연습장에 임시 숙박 시설을 더 짓겠다는 계획을 밝히고 있어 부 평이란 공간의 변화를 이해할 수 있는 전시 콘텐츠로 활용할 수 있음</p>					

소장기관	방위성 방위연구소				
문서군	陸軍省大日記				
시리즈	大日記乙輯				
부책	永存書類 乙集 第2類 第2冊 昭和14年「土地建物」				
건	土地建造物管轄換の件			청구기호	陸軍省-大日記乙輯 -S14-2-30
생산일	1939.10.3. ~11.13	생산자	-		작성자 陸軍造兵廠長官 小須田勝造
분량	3	주제	군사	관련도	A
				중요도	상
주요 내용					
키워드	부평, 조병창, 유수 제20사단, 조선총독부				

□ 개요

1939년 10월 3일부터 11월 13일 사이에 부평 조병창 부지를 확보하는 과정에서 육군 조병창장관, 유수 제20사단 경리부, 육군성 사이에 오고간 내용임

□ 캠프마켓 관련 내용

육군조병창장관이 10월 3일자로 작성한 육조갑(陸造甲) 제1140호사(伺) 대로 토지건조물 관할을 바꾸도록 하고, 육보(陸普) 제7017호 1939년 11월 2일 유수 제20사단 경리부장에게 달안(達案), 11월 13일 육군 대신이 결재. 육군성 수령 오제780호 육조갑 제1140호 토지건조물 관할 환에 관한 건사 1939년 10월 3일 조선공창(가칭) 신설에 따라 부평연습장 토지건조물 수제(首題)에 관하여 별지 대로 조회 회답하여 제20사단 경리부장 회답 도서에 따라 조선공창 재산으로 관할 돌려 받도록 지시받음에 따라 본관 이관 예정 부지 72만평 중 약 5만6천평을 조선총독부에서 정비하기로 결정하였음

□ 사진 및 지도

없음

□ 문서 특징 및 활용 방안

부평 조병창 부지가 확보되어 가는 일부 과정을 이해할 수 있어, 군사공간으로서 부평이란 지역의 변화과정을 파악하는 전시 콘텐츠로 활용할 수 있음

소장기관	방위성 방위연구소					
문서군	陸軍一般史料					
시리즈	滿洲-朝鮮					
부책	森川史料					
건	朝鮮視察報告			청구기호	滿洲-朝鮮-379	
생산일	1941.5.	생산자	-		작성자	戦備課 近藤少佐
분량	68	주제	군사	관련도	A	
				중요도	상	
주요 내용						
키워드	부평, 인천조병창, 조선총독부					
<p>□ 개요 1941년 5월 육군성 정비과 곤도 소좌가 경성과 인천 등 주요 공업지대가 있는 전국을 돌아다니며 '지구'별 산업 동향과 각 공장을 소개함</p> <p>□ 캠프마켓 관련 내용 곤도 소좌는 조선군이 주최한 대륙 국방 자원 군 연락회의에 이어 5월 8일부터 14일까지 공장 등의 시찰에 참가하였고, 이때 보고 들은 내용을 토대로 자신의 의견을 정리한 보고서임. 곤도 소좌의 보고서는 경인지구, 동부조선, 서부조선으로 크게 나누고, 동부와 서부조선은 다시 몇 개의 지구로 나누어 소개하고 있음. 인천 지역 공장과 관련해서는 경인지구에서 설명하고 있는데, 경인지구는 '9. 기타'와 '1. 용산공작주식회사'를 제외하고 소개한 7곳(예를들면, 조선기계(인천부), 조선광업(인천부), 조선이연인천공장, 일본차량 인천공장, 인천육군조병창, 지젤자동차조선제조소, 인천항)의 회사가 모두 인천부에 있었음</p> <p>□ 사진 및 지도 없음</p> <p>□ 문서 특징 및 활용 방안 중일전쟁을 일으켰고, 아시아 태평양전쟁을 일으키기 직전 식민지 조선에서 일본이 만든 군수공업의 전반 현황을 압축해 이해할 수 있는 자료임. 인천 조병창이 당시 조선 현실과 전쟁 상황에서 어떤 위치였는가를 이해하는 데 큰 도움을 줄 수 있는 자료여서 전시 콘텐츠 제작시 반드시 참조해야 할 자료임</p>						



소장기관	방위성 방위연구소				
문서군	陸軍一般史料				
시리즈	中央軍事行政-兵器				
부책	永存書類 乙集 第2類 第2冊 昭和14年「土地建物」				
건	隷下部隊長会同の際の兵器生産状況 報告 昭和20年3月			청구기호	中央-軍事行政兵器-41
생산일	1945.3.	생산자	仁川陸軍造兵廠	작성자	-
분량	122	주제	군사	관련도	A
				중요도	상
주요 내용					
키워드	부평, 인천조병창, 조선총독부				
<p>□ 개요 1945년 3월 인천조병창 예하 부대 회동 때 병기 생산 상황을 보고하기 위해 작성한 자료</p> <p>□ 캠프마켓 관련 내용 인천조병창은 주어진 임무를 최고도로 수행하기 위해 노력하고 있는데, 1944년도 작업은 본부에서 지시한 목표치의 97%, 최저 목표치의 105% 달성했다고 자평하였음. 1945년도 작업 목표는 1944년에 비해 32% 증대했는데 주요 품목별 생산 상황을 <표>로 정리해 보여주고 있음. 1945년도 강제화(鋼材化) 계획을 <표>로 통계화하여 제시되어 있음. 소총, 야(산)포, 수류탄, 전차포탄 등의 생산량도 살펴 볼 수 있음. 조병창을 보호하기 위해 병기 생산시설의 이설, 분산, 방호에 대한 요강을 정리한 문서와 지하 시설 및 지상 설비 현황을 하나하나를 정리한 문서도 있음. 또 조선인 공원의 단독 또는 합동 숙사나 여자공원 숙사 지대, 고등관의 단독 숙사 등에 관한 자료도 있음</p> <p>□ 사진 및 지도 <실포 소총 이설 분산 방호 전개도></p> <p>□ 문서 특징 및 활용 방안 해방 직전 인천조병창의 생산능력과 부지 및 시설물 현황을 전체적으로 이해할 수 있는 핵심자료이다. 인천조병창에 관한 종합적인 설명과 전시 콘텐츠 제작시 반드시 참조해야 할 필요가 있음</p>					

3.4. 선별 번역

- 선별 원칙 : 해외자료 수집 중 향후 전시 콘텐츠에 활용 가치를 지닌 문서, 사진, 항공 사진, 도면, 지도를 현대 한글(한글맞춤법)화 함
- 번역 원칙 : 군사용어와 전문용어는 고등학생 이상 이해할 수 있도록 의미를 전달하며, 약어 풀이 사전을 별첨함

3.5.1. 일본 자료 번역

소장기관	방위성 방위연구소				
문서군	陸軍省大日記				
시리즈	密大日記				
부책	昭和14年密大日記 第5冊 昭和14年				
건	土地買収に関する件		청구기호	密大日記-S14-5-9	
생산일	1939.8.9. ~ 1939.9.1	생산자	陸軍造兵廠, 兵器局陸軍造兵廠, 兵器局, 陸軍造兵廠長官小須田勝造		작성자
분량	5	주제	군사	관련도	A
				중요도	상
키워드	부평, 인천조병창, 조선군 경리부, 조선총독부				



<그림 2-26> '토지매수의 건' 일본 육군성 원문 일부

<번역문>

조선에서 제조소 증설 설명 개요 1939.8.10. 병기국

만주 조선 북지(北支)로의 수송 신속 안전 및 조선에서 병기 공업 능력의 비약적 발전을 기하기 위해 경성 근방에 총기류의 생산을 주임무로 하는 하나의 제조소를 설치한다. 본 제조소는 취감(取敢)하는 오쿠라(小倉)공창장의 예하에 두나, 1940년도에는 평양병기제조소와 함께 새롭게 설립해야 할 조선공장에 속하게 한다.

一. 설비 능력

제조서의 설비 목표 다음과 같음.

소총 월제(月製) 2만정, 경기관총 월제 100정, 중기관총 월제 100정, 총검 월제 2만정, 군도(軍刀) 월제 1간진(干振) 소요 인공검(刃工檢)

2. 부지는 약 100만평

단, 장래 공창 본부 및 실포류(實包類)의 생산을 주 임무로 하는 일 제조소를 본부지 내에 설치할 수 있는 여지를 두게 한다.

육고비 제2048호

토지매수의 건 신청

1939년 8월 9일 육군조병창 장관 고스다 가츠조우(小須田勝造)

육군대신 이타가키 세이시로(板征四郎) 님(殿)

군수동원 실에 따라 조선공창(가칭) 신설의 필요 있는데 관련하여 별지 지도처럼 제 20사단 경리부 소관 부평연습장 72만 8천여 평의 이관을 받는 외 주서(朱書)의 구역을 대개 좌기(左記) 목적과 목표에 따라 임시군사비축조비령달(達) 예산 내에서 토지매수를 신청합니다.

덧붙여 인가받으면 조선군 경리부장에게 매수 위탁 예정임을 첨부합니다.

좌 기

一. 장소 조선 경기도 부천군 부내면 산곡리 대정리 소재 부평연습장 인접지



매수 토지 면적 약 43만평 (부평연습장 동쪽 약 24만평

동 북쪽 약 15만평

동 남쪽 약 4만평

이 예산액 43만원임(也)

소장기관	방위성 방위연구소				
문서군	陸軍省大日記				
시리즈	大日記乙輯				
부책	永存書類 乙集 第2類 第1冊 昭和14年				
건	宿舎借上に関する件	청구기호	大日記乙輯-S14-2-30		
생산일	1939.10.5	생산자	陸軍造兵廠		
분량	7	주제	군사	관련도	A
				중요도	상
키워드	부평, 인천조병창, 조선군 경리부, 제20사단				



〈그림 2-27〉 '숙사 창사 대여 신청 건' 일본 육군성 원문 일부

<번역문>

육조갑 제1129호

숙사 차상(借上)에 관한 건 신청

1939년 9월 30일 육군조병창 장관 고스다 가츠조우(小須田勝造)

육군대신 하타 슌로쿠(畑俊六) 전(殿)

오쿠라(小倉)공장에서 조선 부평에 제조소 신선을 위해 공사 감독 사무소 개설에 따라
요원을 부임시킬 필요 있으나, 이에 필요한 숙소는 목하 건설 계획중이어서 완성에
이르기까지 조선군 경리부장이 정하는 임대(借上) 표준료에 따라 숙사를 차상 대여하게
이기를 신청합니다.

제20사단 경리규정 제6장 영선(營繕)사무

제74조 각 부대에 속하는 토지 건조물의 차입에 관한 계약은 해당 부대장에게 이를
위탁하는 것으로 한다.



.....

1938년 7월 20일 사경영(師經營) 제11호

차상 숙소 표준료 대중위 소위 준위(准尉) 하사(下士) 고원(雇員) 용인(傭人)

35 30 20 15 12 9

소장기관	방위성 방위연구소				
문서군	陸軍一般史料				
시리즈	滿洲-朝鮮				
부책	森川史料				
건	朝鮮視察報告			청구기호	滿洲-朝鮮-379
생산일	1941.5	생산자	-		작성자 戦備課 近藤少佐
분량	68	주제	군사	관련도	A
				중요도	상
키워드	부평, 인천조병창, 조선총독부				



〈그림 2-28〉 '조선시찰보고' 일본 육군성 원문 일부

<번역문>

조선시찰보고 목차

제1 경인지구

용산공작주식회사

조선기계

조선광업

조선이연(理研) 인천공장

일본차량 인천공장

인천육군조병창

지젤자동차조선제조소

인천항

9. 기타

제2 동부조선

조질(朝窒) 흥남공장, 일질본궁(日窒本宮)공장

- | | |
|-------------------------------|---------------------------|
| (1) 유안(硫安)제조(흥남공장) | (2) 경화유(硬化油)공업(흥남공장) |
| (3) 제철사업 | (4) 알루미늄사업 |
| (5) 마그네슘사업(일본마그네슘금속주식회사) | (6) 아연제조 |
| (7) 카바이트 및 석탄질소의 제조 | (8) 아세틸렌플라그사업 |
| (9) 조달회(曹達灰) 및 염안(鹽安)사업 | (10) 가성(苛性) 조달(曹達) 및 염안사업 |
| (11) 부탄올, 글리콜, 아세톤 사업 | (12) 취소(臭素)사업 |
| (13) 카보란담, 아란담 사업 | (14) 초산(硝酸) 및 초안(硝安)의 제조 |
| (15) 인조 보석 및 강옥제(鋼玉製) 베어링의 제조 | (16) 흥남항 |
| (17) 기타 | |

2. 청진지구

- (1) 일본제철 청진제철소
- (2) 미쯔비시(三菱)광업 청진제련소
- (3) 조선유지(油脂) 청진공장
- (4) 청진항

3. 성진지구

- (1) 일본고주파중공업 성진공장
- (2) 일본마그네사이트화학공업 성진공장

4. 기타

- (1) 일질(日窒)영안공장
- (2) 조선석탄공업 회석(灰石)공장
- (3) 단천 부근의 광물자원
- (4) 삼척 부근

제3 서부 북선(北鮮)

평양 부근

- (1) 일본곡산(穀山)공업주식회사
- (2) 종방(鍾紡) 평양공장
- (3) 미쯔비시(三菱)중공업 평양공장
- (4) 조선제철 평양공장
- (5) 수광산(壽鑛山)
- (6) 대동강 개수(改修), 공장지대의 조성
- (7) 기타

2. 진남포 부근

- (1) 조선이연(理研)금속 진남포공장
- (2) 일본광업 진남포제련소
- (3) 진포항
- (4) 기타

3. 압록강 수전, 수풍발전소

4. 신의주 부근

- (1) 종연(鍾淵)실업 신의주공장
- (2) 조선무수주정(無水酒精)주식회사 신의주공장
- (3) 동양금속주식회사 신의주 마그네시움공장
- (4) 왕자제지 조선공장
- (5) 다사도(多獅島) 축항(築港)
- (6) 기타

조선시찰 보고

조선군 주최 대륙국방자원 군 연락회의에 이어 5월 8일부터 14일까지 공장 등의 시찰에 참가하여 그 소견을 약술한다.

제1 경인지구

경인지구의 공업은 기계공업 및 섬유공업을 주로 하고 있다. 역시 조선 내에서는 가장 흥륭하고 있는 기계공업의 대부분을 차지하는 것은 광산 기계 철도차량이며, 장래 조선에서 대기계 공업을 일으키려고 하면 이것들을 하청으로 발주해야 할 것이다. 경인지구는 전력, 공업용수, 교통 혹은 노동력 등 공업 입지상의 조건에서도 비교적 혜택받고 있다. 현재 북선 전력을 원거리 수송하여 경인지구의 소비에 충당하고 있는 점은 송전 손실상 진실로 실속이 없어 속히 한강 수력을 완성하는 일이 절실히 필요하다.



.....

6. 인천육군조병창(인천부 부평)

5월 5일에 개청식(開廳式)을 거행하고 현재 완성되어 있는 공장은 총검공장 및 견습공 연습공장 뿐이다. 작년 초 여름 정도부터 조금씩 건설 속도가 늦춰지는 느낌이 있다. 그러나 방공에 관해서는 등화관제, 피난실 등의 시설이 완비되어 근대 공장의 형태를 갖추고 있다.

3.5.2. 미국 자료 번역

RG	226	Records of the Office of Strategic Services, 1919 - 2002			
Entry	NM54 16	Regular Intelligence Report, 1941-45			
Box	1257	-			
Item	조선-제물포(진센) 지리적 특성, 일반(Korea-Chemulpo(Jinsen) - Physical Geography, general)				
생산일	1944.7.15	생산자	해군부 참모총장실 정보국 발행실	작성자	해군정보국 (ONI)
분량	2(7)	주제	군사	중요도	상
키워드	조선, 제물포, 인천(진센), 부평(푸헤이), 서울, 육군조병창, 비행장, 마가레트 헤세(Margaret I. Hess), 감리교, 선교사, 전략첩보국(OSS), 해군부 참모총장실 정보국, 해군정보국(ONI)				



〈그림 2-29〉 RG 336 ‘조선-제물포(진센) 지리적 특성, ’ NA II 원문 일부

<번역문>

OSS

3급기밀

C.I.D 111239

해군부
해군장관실
정보국 발행

정보고서

논문색인가이드 번호: 600

(아래에 주어진 주제에 대응한다. ONI 색인 가이드를 참조. 각 주요 제목에 대해 별도의 보고서 작성)

수신 : DIO(District Intelligence Officer)-11ND 발신: 캘리포니아 샌디에고(San diego),
날짜 : 1944. 7. 15

참조 : 1943년 8월 11일 해군정보국 1차 회의, 작전-16-FN, A8-2/ND, 시리즈
02116216

원정보 : 마가레트 헤세(Margaret I. Hess)감리교 선교사, 평가: B-2

제목 : 조선-제물포(진센)-지리적 특성, 일반.

정보제공자(제보자)는 1913-40년까지 마가레트 헤세(Margaret I. Hess, 캘리포니아 로스앤젤레스 아담스 Blvd 405번지)이며 감리교 선교사로 제물포와 부평에 거주했다. 마가레트는 작은 보트로 조선의 북쪽 해안선을 따라 제물포 근처를 여행했다. 그녀는 믿을 만하다고 믿어진다.

2. 진센(제물포 또는 인천)

1940년에 인천의 인구는 130,000명이었다. 중요한 항구이고 철도와 자동차 신작로로 서울(경성)과 연결되어 있다.

(a) 통신 : 서울로 가는 철도(표준궤, 미국에서 건설)는 복선화된 서울과 부산 분기점 사이의 한 구간을 제외하고는 단선이다. 제물포-서울선의 역들이다. 조선어와 일본어로 된 역들의 이름은 다음과 같다.

1. 인천(조선어), 진센(JINSEN, 일본어), 제물포(영문)
2. 상인천(Sang INCHUN, 조선어), 가미 진센(KAMI JINSEN, 일본어)
3. 주안(CHUAN, 조선어), 쉼안(SHUAN, 일본어)
4. 부평(POO PYUNG, 조선어), 푸헤이(FUHEI, 일본어)
5. 소사(조선어), 소세이(SO SHI, 일본어)
6. 오류동(RYO TONG), GORADO(일본어)
7. 영등포(조선어), 에이토호(EITOHO, 일본어)
8. 노량진(조선어), 로요신(일본어)
9. 용산(조선어), 류잔(일본어)
10. 서울(조선어), 케이조(일본어)

인천(진센)과 서울 사이의 폭 60피트의 26마일 자동차 전용 도로는 1940년에 절반만 포장된 상태이다. 인천 지방의 거리는 너무 길지 않지만, 일본놈(Jap) 정권하에서는 철저한 수수료가 어느 정도 개선되었다.

(b) 인천 주변의 산업 공장들. 지난 10년에서 20년 동안 도시의 북쪽 인천항구의 해안을 따라 많은 지역으로 늘어났다. 항구와 경계로 조성된 지상에 있는 상인천역의 북쪽에는 철도 차량공장이 있다.

경인선(인천-서울)의 푸헤이 또는 부평역 바로 북쪽에 인천 부평 소재지에서 이어지는 도로의 북쪽과 동쪽으로 약 1마일 정도 떨어진 곳에 대형 차량공장이 있다.

현재 많은 공장들이 부평 구역에 자리잡고 있다.

북쪽의 부평역에서 서쪽으로 조금만 가면 군수공장으로 불리는 조병창과 공장들이 있다. 그러나 제보자는 이 공장들을 멀리서 봤을 뿐 그곳에서 생산되는 제품에 대해서는 자세히 알지 못하고 있다.

(c) 공항 : 철길 북쪽 부평역에 새로운 공항을 건설한다는 소식이 전해졌다. 이 지역은 평지이고 논밭으로 덮여 있다. 제보자의 말에 따르면 비행장 부지로 좋은 곳이라고 한다.

RG	338	Records of U.S. Army Operational, Tactical, and Support Organizations (World War II and Thereafter), 1917-1999			
Entry	UD 37042	Unit Histories, 1943-1967			
Box	341	8TH ARMY AREA COMMAND THRU U.S. ARMY SEV COMMAND			
Item	U.S. ASCOM 24				
생산일	1945.9.24. ~12.19	생산자	U.S. ASCOM 24		U.S. ASCOM 24
분량	176(7)	주제	군사/헌병	중요도	상
키워드	에스컴24, 인천, 부평, 52헌병대대, 에스컴24 헌병감실				

File

ARRIVAL OF UNIT.

1 11 Oct PM G-5

Company "B", 71st Tank Battalion, arrived at Charley Pier at 0900 today. They are quartered in Insh'on Boys Reformatory and will operate that place for the confinement of War Crimes criminals.

Company strength, 5 Officers, 107 EM.

SLATTERY

DECLASSIFIED
Authority NND 887540

File

G-2

1. It was reported yesterday, by some of the civil police in Insh'on, that about the middle of August the Japanese police had burned and buried in the yard of the police station a quantity of weapons.
2. A work party uncovered about one hundred rifles and fifteen light machine guns. All had been burned and it does not appear that any of them could be made usable again.
3. They are being held in the Insh'on Police Station compound pending your disposition.

SLATTERY

DECLASSIFIED
Authority NND 887540

Requisition of Equipment for Pungong Stockade.

15 Oct PM CM

- Attached hereto MDAO Form 446 (in triplicate) for articles urgently needed at the Pungong Stockade.
- The Stockade located in ASCOM City has just begun to function and there is no stock of any supplies on hand.

Capacity for Prisoners250
 Present No. of Prisoners.....153
 (Military & Civilian)
 Number of operating personnel.....75

ABG
PM

DECLASSIFIED
 Authority: NND 887540

Release of Civilian Prisoners

1 24 Oct 45 IA Prison Please release the five civilian prisoners
 Officers at once per the list attached hereto, since there
 are no charges pending against them and no evidence
 thus available upon which a trial can be had. SS TAY MAN,
 No. 1, Song Jay Piel, SS Pyong Song, Kim Jong Han and
 Shikhyu Hu Tok.
 S.W.

JOSEPH E. HERMAN
 1st Lt., INF
 Staff Judge Advocate

DECLASSIFIED
 Authority: NND 887540

HEADQUARTERS, ARMY SERVICE COMMAND 24
 Office of the Provost Marshal
 APC 901

30 October 1945

SUBJECT: Release of Korean Prisoners.

TO : Chief of Staff, Headquarters, Army Service Command 24,
 APC 901.

- On or about 28 October 1945 Eugene C. Claessens, 2nd Lt USG, Headquarters, Army Service Command 24, arrested twelve (12) Koreans and submitted charges accusing them of carrying away oil from the Japanese Oil Dump.
- In a follow through investigation these men were found working under orders issued by Military Government, through the civil police. Actually the accused were moving the oil drums to a village, where a central point had been designated by civil police.
- Civil police throughout this area have been ordered by Military Government to confiscate all oil or rubber being transported through the area under their jurisdiction. The cargo is dumped on the side of the road and the nearest village mayor is notified. He, in turn, notifies the Military Government and stores the cargo pending their action. This was the case of the twelve (12) men arrested by Lt Claessens. Several truck loads of oil had been stored in this particular village and no effort had been made to conceal it.
- It is requested that in the future sufficient preliminary investigation of looting be made before persons are brought in for confinement. In many cases the innocent will be spared punishment and so may be able to arrest some of the leaders who handle the stolen oil and rubber.
- Recommend that the twelve (12) Koreans apprehended be released.

CARL C. SENE
 1st Lt, GMP
 Provost Marshal

DECLASSIFIED
 Authority: NND 887540

PUNGONG STOCKADE
 ASCOM 24
 A.F.C. 901

30 October 45

SUBJECT: Transfer of Civilian Prisoners.

TO : PROVOST MARSHAL, ASCOM 24, APC 901.

- Request the following civilian prisoners be transferred to Insh'on Prison, for the duration of their sentence:

Name	Date Sentenced	Sentence
Lim Sung Dong	10/18/45	2 Years
By Hyung Chul	10/11/45	9 Months
Kim Chong Hak	10/11/45	9 Months
Chia Jongs Han	9/27/45	6 Months
Bom Hie Chun	10/23/45	6 Months
Young Chin Ree	10/25/45	6 Months
Kim Han Pak	10/25/45	6 Months
Yun Ha Young	10/25/45	6 Months
Pak Se Tu	10/25/45	6 Months
Pak Von Bog	10/25/45	6 Months
Lee El Who	10/25/45	6 Months
Kim Heung Ong	10/25/45	6 Months
Chun Young Mun	10/25/45	6 Months
Young Yi Pak	10/15/45	4 Months
Gook Hyon Cho	10/15/45	4 Months
Cho Chang Po	10/25/45	3 Months
Yon Han Song	10/22/45	3 Months
Sam Chang Hak	10/22/45	3 Months
Chie Chong Oak	10/22/45	3 Months
Pak Yeng Se	10/22/45	3 Months

- Request approval by indorsement hereon.

ROBERT E. JACKLE
 1st Lt, Infantry
 Prison Officer.

DECLASSIFIED
 Authority: NND 887540

〈그림 2-30〉 RG 338 '민간인 죄수 이송' 관련 원문, NAI 원문 일부

<번역문>

부대 도착

1945년 10월 11일 헌병 G-3 애스컴 시티(ASCOM City) 헌병감실에서 713탱크대대 B중대가 오전9시 도착했다. 이 중대는 인천소년형무소에 수용되어 있는 전범자들을 감금하기 위해 그곳을 운영할 것이다. 중대 인원은 장교 5명과 사병 107명이다.

슬래터리(SLATTERY)

포로

정보참모(G-2)

1. 어제(10월 10일) 인천의 일부 치안대에 의해 8월 중순경 일본 경찰이 경찰서 마당에 다량의 무기를 불태우고 매장한 것으로 알려졌다.
2. 당일 소총 100여정과 경기관총 15정을 발견했다. 모두 불에 탔고, 그 중 어떤 것도 다시 사용할 수 있을 것 같지 않았다.
3. 발굴된 무기들은 인천경찰서 구내에 보관되고 있었다.

풍송(Pungsong)구금소에 대한 장비의 징발

1. 풍송구금소에서 긴급히 필요한 물품을 위해 전쟁부 양식 446(3중)에 첨부한다.
2. 애스컴 시티에 위치한 구금소는 이제 막 기능을 시작했으며 현재 인원 현황을 보면 수용인원 25명이며 현재 수용자 153명이고 운영인원 35명이다.

민간인 죄수 석방

1945년 10월 24일 구금소 장교

여기에 첨부된 명단에 따라 다섯 명의 민간인 수감자들을 즉시 석방하라. 이들에 대한 혐의가 아직 남아 있지 않고 재판을 받을 수 있는 증거도 없기 때문이다.

5명은 EE Tay Hun, Song Jay Piol, EE Pyong Yong, Kim Kong Hiun, slattery Hu Tek.

육군지원사령부 24 본부

헌병감실

우편번호 901

1945년 10월 30일

제목 : 조선인 포로들 석방(Release of Korean Prisoners)

수신 : 육군지원사령부 24 본부 참모장

1. 1945년 10월 26일경 유진 클라이센스 육군지원사령부 24 본부(병참중위)는 12명의 조선인을 체포하고 이들이 일본의 석유 저장고에서 석유를 운반했다는 혐의로 고소장을 제출했다.

2. 후속 조사에서 이들은 군사정부가 내린 명령에 따라 민간경찰(치안대)을 통해 근무하는 것으로 밝혀졌다. 실제로 피고인들은 석유 드럼통을 치안대에 의해 반대 지점으로 지정된 마을로 옮기고 있었다.

3. 군사정부는 이 지역 전체의 치안대에게 관할 구역을 통해 운송되는 모든 석유나 고무를 압수하라는 명령을 내렸다. 화물은 도로변에 버려지고 가장 가까운 마을 이장에게 통보되었다.

4. 앞으로 사람들은 감금하기 전에 약탈에 대한 충분한 사전 조사가 이루어질 것으로 요청된다. 많은 경우 무고한 사람들은 처벌을 면할 것이고 우리는 훗날 석유와 고무를 다루는 지도자들 중 일부를 체포할 수 있을 것이다.

5. 체포된 12명의 조선인을 석방할 것을 권고한다.

Carl C. Sims

헌병 중위

헌병

풍송구금소

애스컴24

우편번호 901

1945년 10월 30일

제목 : 민간인 죄수 이송(Transfer of Civilian Prisoners)

수신 : 애스컴24 헌병

1. 다음의 민간인 수형자를 형기 내에 인천형무소로 이송할 것을 요구한다.

성명	수감일자	형기
임성동(Lim Sung Dong) ¹⁰⁾	1945.10.18	2년
신평철(Sy Pyung Chul)	1945.10.11	9개월
김장학(Kim Chong Hak)	1945.10.11	9개월
한차정(Chia Johng Han)	1945.9.27	6개월
천범희(Bom Hie Chun)	1945.10.23	6개월
이영진(Young Chin Ree)	1945.10.26	6개월
김남백(Kim Nam Pak)	1945.10.26	6개월
윤하영(Yun Ha Young)	1945.10.26	6개월
박이두(Pak Ee Tu)	1945.10.26	6개월
박원봉(Pak Won Bog)	1945.10.25	6개월
이기우(Lee Ki Who)	1945.10.25	6개월
김해웅(Kim Heeng Ong)	1945.10.26	6개월
천영원Chun Young Wun)	1945.10.26	6개월
박영기(Young Ki Pak)	1945.10.15	4개월
조국현(Gook Hyon Cho)	1945.10.15	4개월
조장포(Cho Chang Po)	1945.10.26	3개월
Yon Han Song	1945.10.22	3개월
손장학(Son Chang Hack)	1945.10.22	3개월
옥지청(Chie Cheng Ock)	1945.10.22	3개월
백연세(Pack Yeng Se)	1945.10.22	3개월

2. 이에 근거하여 보증으로 승인을 요청한다.

로버트 재클(Robert E. Jackle)

보병중위

구금소 장교

10) 임성동(林盛東)은 1945년 10월 18일 징역 2년형인데 1944년 1월 23일 인천 소년형무소에서 보안법위반으로 만기 출소한 경력이 있음

4. 국내기관 현황 및 연구해제

4.1. 소장기관 현황

4.1.1. 국가기록원



〈그림 2-31〉 국가기록원(성남 나라기록원) 전경

- 국가기록원은 우리나라의 중앙 기록물 관리 기관이자 영구기록물 관리기관으로 기록 열람 서비스를 제공하는 대표적인 기관임. 국가기록원은 우리나라 공공기관의 주요 기록물을 수집·보존관리 하며, 기록문화 확산과 대국민 기록정보 서비스 제공을 주요 임무로 함. 본원은 대전광역시에 위치하고 있고, 본원을 비롯한 전국에 4개 기록관 분관과 2개 기록정보센터에서 대민 열람 및 서비스를 제공하고 있음. 국가기록원 본원 외에 행정(대전광역시)·나라(경기도 성남시)·역사(부산광역시) 기록관과 대통령 기록관(세종시), 서비스를 위한 서울 기록정보센터와 광주 기록정보센터로 구성되어 있음
- 국가기록원 검색서비스는 크게 기술계층별 검색, 국정분야 주제별 검색이라는 두 가지로 나누어짐. 기술계층별 검색은 다시 기본 검색, 카테고리 검색, 상세 검색으로 나뉘어 제공되는데, 기본검색으로는 기록의 생산 맥락에 따른 계층을 디렉토리 형태로 제공하여 기록의 구조와 내용을 조망해볼 수 있음. 카테고리 검색은 많이 활용되는 그룹을 기준으로 카테고리를 선택하여 해당 기록군(Group)의 기록 정보를 볼 수 있도록 함. 상세 검색은 기술계층, 생산기관, 기록물 형태와 원문서비스 가능 여부 등 상세한 조건을 설정하여 검색하는 기능임. 국정분야 주제별 검색은 국정분야별로 주제를 구분하고, 이용자가 원하는 주제를 선택하여 관련 기록을 검색할 수 있도록 하는 검색 서비스임. 주제와 유형을 선택하여 원하는 범주의 기록을 찾을 수 있으며, 검색을 돕기 위한 검색 가이드를 검색 페이지에 함께 배치하고 있음

- 국가기록원의 기록물의 분류 단위는 기록물 군(Group) > 기록물 하위군 > 기록물 계열(Series) > 기록물 철(Files) > 기록물 건(Item) > 순으로 분류하며, 중앙연구기록관리시스템(CAMS)에 철, 건 단위로 등록하여 서비스하고 있음. 또한 CAMS 분류 기준에 따라 해외수집 기록물을 분류하고 있으며, 해외 수집 기록물 검색하면, 원소장처의 원 질서를 확인하기 어렵고, 철, 건 단위로만 검색이 가능함. 국가기록원의 해외수집 기록물을 검색시 컬렉션 단위와 철·건 단위 사이에서 추가적인 다계층 분류가 이루어지고 있지 않기 때문에 방대한 양의 기록물 철·건에 대한 전체적인 맥락을 파악하기 어려움

4.1.2. 국사편찬위원회

- 국사편찬위원회는 수집한 기록들을 기록조사카드에 작성한 후 보관함. 기록의 일부는 마이크로필름으로 디지털화하고, 그 목록을 웹사이트나 목록집으로 발간하고 있음. 국사편찬위원회는 해외 수집 기록물을 크게 디렉토리, 대분류, 소분류로 나누어짐. 국사편찬위원회 디렉토리는 레코드 그룹 단위의 기록을 분류하고 있음. 해외소재 한국 관련 역사 기록을 생산한 주체에 따라 노동, 농어민, 종교, 인권, 정치, 경제, 국제, 통일, 평화, 청년, 학생, 시민, 여성, 빈민, 학술, 언론출판, 교육, 보건의료, 환경, 문화, 기타로 분류됨. 주제 분류는 단체분류와 같은 요소에 복한만 추가됨. 이러한 분류체계를 통해서 국사편찬위원회는 수집한 기록을 자체 개발한 입력시스템을 통해 분류하고 있음.
- 국사편찬위원회에서 미국 자료(미국 국립문서기록관리청)는 총 50개 문서군을 수집하여 온라인 공개 서비스를 실시하고 있음

4.1.3. 국립중앙도서관



- 국립중앙도서관 해외 수집 기록물의 기술은 기록매체 종류와 상관없이 KCR4판을 기반으로 ISAD(G)를 사용한 기술 방법임. 국립중앙도서관의 해외수집기록물 기술의 일반적 원칙은 원본 자료에 대한 정보를 대상으로 함. 개체의 고유성 식별과 관련하여 기술계층간의 집합적 이해를 기본으로 함. 또한 기술계층 구분은 ISAD(G) 품(Fonds), 하위품, 시리즈, 하위시리즈, 파일, 아이টে으로 구분하여 기술함
- 국립중앙도서관은 소장자료 42만권의 원문 디지털화와 전자책 45,000여 권, 전자저널 150만 건, 600여 종의 전자 일반잡지, 디지털 신문 등 약 4천만 건의 원문정보와 1억 3천만 건의 정보를 서비스하고 있음
- 국립중앙도서관에서는 미국 행정부 생산 공문서와 컬렉션(Collection) 중에서 한국 관련 기록자료를 중심으로 수집하여 한국 근·현대기 한반도 정세와 주변 국가들의 관계를 연구하기 위한 1차 자료로 제공하고 있음. 미국 국립문서기록관리청(NARA)에서 직접 이미지 파일로 수집된 문서들은 자료 특성에 맞게 기술 규칙을 적용하여 목록과 원문 서비스는 홈페이지를 통해 제공하고 있음. 미국립문서기록관리청에서 수집한 기록은 총 48개군으로 그중에서 27개 문서군(레코드 그룹)은 국사편찬위원회에서 수집한 것과

중복됨. 국가기록원도 1952년~1953년 생산된 미국 문서 RG 111, RG 338, RG 554가 중복 수집 되었음

- 국립중앙도서관에서는 수집 기록물을 레코드 그룹(RG)별로 온라인 공개 서비스를 제공하고 있음. 이용자가 필요한 레코드 그룹(RG)을 알고 접근하지 않으면, 기록물에 대한 이해와 맥락을 이해하기 어려우며 자료 활용의 어려움이 있음

4.2. 선별자료 해제

표제	AG 602.1 Release of Real Property Z Area, Camp Ascom 1948		
발행사항	National Archives and Records Administration, 1948		
형태사항	JEPG / 14페이지		
총서사항 (RG)	(RG 554 Records of General Headquarters, Far East Command, Supreme Commander Allied Powers, and United Nations Command ; Record Group)(USAFIK Adjutant General, General Correspondence (Decimal Files) 1945-1949 ; Series)		
주기사항	파일(file) Digital reproduction from NARA (National Archives and Records Administration) on 2012		
분류기호	US/MdCpNA/RG554-E.1378(A1)		
주제	재산/부동산	중요도	상
키워드	부동산, 캠프애스컴, 한국기지사령부, 재산공개		



〈그림 2-32〉 RG 554 ‘캠프 애스컴 “Z”구역 부동산 공개’ NAII 원문 일부

<번역문>

한국기지사령부 본부

APO 901

1948년 11월 5일

AG 602.1(TKGDS)

제목 : 부동산 공개, 건물 Z-77, “Z”구역, 캠프 애스컴 Camp Ascom, APO 901,
Requisition #583.

수신 : 24군단 사령관. APO 235, 엔지니어

1. 1948년 3월 17일자, 주한미군사령부 No. 16, 섹션 IV, 6항에 따라 본 본부가 아래에
명시된 재산에 대한 책임을 면제해 줄 것을 요청합니다.

- a. 지역 또는 시설 이름과 간략한 설명 : Building Z-77, "Z" 구역, 캠프 애스컴,
APO 901. 첨부된 공개 양식에 나열된 건물 번호, 건물 및 면적은 약 63평
입니다.

b. 위치: 캠프 애스컴, APO 901.

c. 소유자 이름과 주소 : 옛 후헤이(부평) 무기고 지역, 1936년부터 1945년까지
일본 정부와 일본군에 의해 점유한 귀속 재산

2. 위에 설명된 건물과 지역은 1948년 11월 15일 또는 그 이후 가능한 한 빨리 민사부
재산 관리인에게 공개되어야 합니다.

2개 첨부물 :

1. 공개 양식 I, II, III, IV
2. 지역의 오버레이 지도

기본 : 한국기지사령부 본부 AG 602.1(TKGDS), 날짜 : 1948년 11월 5일,

제목 : "부동산 공개, 건물 Z-77, "z" 구역, 캠프 애스컴, APO 901, 청구서 #583".

주한미군 본부, APO 235

수신 : 한국기지사령부 사령관, APO 901



1. 기본통신에 포함된 요청을 승인합니다.
2. 한국 캠프 인천, "Z" 구역, Z-77 건물의 양도에 관한 양도 서류 5부와 관련 데이터가
반환되었습니다.
3. 양도할 경우, 해당 양도 서류는 주한미군사령부 본부, #2, Circular 16에 따라 처리
될 것입니다. 제목 : "부동산 취득 및 부동산 및 개선의 양도", 1948년 11월 13일자.

컬터 소장의 명령에 따라

2개 포함

각각 1개의 사본(각각 포함)

표제	AG 602.1 Release of Real Property (X Area, Camp Ascom) 1948		
발행사항	National Archives and Records Administration, 1948		
형태사항	JEPG / 9페이지		
총서사항 (RG)	(RG 554 Records of General Headquarters, Far East Command, Supreme Commander Allied Powers, and United Nations Command ; Record Group)(USAFIK Adjutant General, General Correspondence (Decimal Files) 1945-1949 ; Series)		
주기사항	파일(file) Digital reproduction from NARA (National Archives and Records Administration) on 2012		
분류기호	US/MdCpNA/RG554-E.1378(A1)		
주제	재산/부동산	중요도	상
키워드	부동산, 캠프애스컴, 한국기지사령부, 재산공개		



<그림 2-33> RG 554 '캠프 애스컴 "X"구역 부동산 공개' NARA 원문 일부

<번역문>

한국기지사령부 본부

APO 901

1948년 9월 16일

AG 602.1(TKGDS)

제목 : 부동산 공개, 건물 X-1, "X" 구역, 캠프 애스컴 Camp Ascom,

수신 : 24군단 사령관. APO 235, 엔지니어

1. 1948년 3월 17일자, 주한미군사령부 No. 16, 섹션 IV, 6항에 따라 본 본부가 아래에 명시된 재산에 대한 책임을 면제해 줄 것을 요청합니다.

a. 지역 또는 시설 이름과 간략한 설명 : Building X-17, "X" 구역, 캠프 애스컴, 건물은 53x211 크기의 일본식 콘크리트, 벽돌 및 타일 구조입니다. 현재 구조물은 경비대 창고로 사용되고 있습니다. 건물 및 면적은 약 188평입니다.

b. 위치 : 캠프 애스컴, APO 901. 통신창고 지역

c. 소유자 이름과 주소 : 1936년부터 1945년까지 일본 정부가 소유하고 일본군이 점유한 귀속 재산

2. 위에 설명된 건물과 지역 가능한 한 빨리 주한미군사령부 내부 보안부에게 공개를 요청합니다.

2개 첨부물 :

1. 공개 양식 I, II, III
2. 지역의 오버레이 지도

제목 : 재산 공개

수신 : 한국기지사령부 APO 901 부동산 담당관

재산 관리인은 이에 따라 주한미군에게 다음 재산의 운영에 대한 책임을 면제합니다.

주소 : “X”지역, 캠프 애스컴, APO 901. 통신창고 지역

설명 : 건물 X-17, “X” 지역, Camp Ascom. 건물은 일본식 콘크리트, 벽돌 및 타일 구조로 53x211' 크기입니다. 현재 한국 경찰에서 창고로 사용하고 있는 구조물입니다. 건물 및 면적은 약 188평입니다.

입주 기간 동안 다음과 같은 개선 사항이 이루어졌음을 인정합니다(필요한 경우 추가 시트 사용) :

날짜 : 1948년 9월 23일

재산 관리 대표
계급
조직

4.3. 목양사(牧養社)

4.3.1. 개요

- 목양사는 1900년 민영환의 개인 회사였으나 1908년 송병준에 ‘강탈’된 것으로 알려져 있으며, 훗날 일본인에게 대부되었다가 일본군 소연습장으로 징발되었음

4.3.2. 목양사 설립

- 목양사는 1900년 10월 대한제국 농상공부(農商工部)에 민영환(閔泳煥, 사장, 전동거주 판서)이 부평군 마장면 등지에 “경제상 이익발달하기 위하여” 설립한 개인 회사임. 하지만 회사는 미처 농기구를 구비하지 못했음. 이에 민영환은 농상공부 소관의 해관(海關)에 보관하고 있는 농기구 제 장비 다수를 받았음¹¹⁾
- 이 회사는 과실나무, 뽕나무, 칠나무 등 유용한 나무를 심고 기르는 것과 목축업을 겸하여 확장하고 있었음¹²⁾

11) 「牧養社請願」, 『皇城新聞』, 1900.10.24.

12) 「請願牧養」, 『皇城新聞』, 1902.03.07.

4.3.3. 목양사의 변동

- 민영환 사망(1905.11.30) 이후 모든 재산은 부인에게 상속되었음. 그러나 1908년 12월 오신묵(吳信默, 전 정위·민영환 측근)은 송병준(宋秉峻)과 협동하여 부평 소재 목양사를 비롯한 논밭을 가로채는데 일조했음.¹³⁾ 이에 정병원, 전윤규, 주홍섭 등이 각 신문에 “부평 소재 목양사로 말하면 오신묵이 대내에서 드리라는 칙령을 허전하고 문권을 적어 송병준에게 부탁하면 염려 없으니 다른 곳에 8,000환을 받고 품었고, 오신묵이 송병준을 부동하여 일본인 몇 명을 데리고 와서 부인의 성씨와 연세를 묻고 한 가지 물건을 두 번 풀었다고 여비 배상금으로 의주에 있는 800석 추수하는 땅과 이천에 있는 300석 추수하는 땅과 진잠(鎭岑)에 있는 300석 추수하는 땅을 늑탈하고 인천항에 있는 가옥까지 탈취”¹⁴⁾한 것으로 광고한 것임. 정병원 외 3명은 오신묵과 송병준 등이 협동해 민영환 소유의 목양사뿐 아니라 의주, 이천, 인천항 자택까지 폭력이나 위력을 써서 강제로 빼앗음이라고 고발했음. 이에 12월 3일 정병원 전윤규의 청원으로 오신묵과 송병준이 공개 재판한다고 방청을 요청하였음¹⁵⁾
- 1908년 12월 정병원(鄭秉源)은 “내부대신 송병준이 민영환의 토지와 논밭을 늑탈했다고 각 신문에 광고한 이유”로 재판에 회부되었음.¹⁶⁾ 재판 과정에서 정병원의 주장과 동일한 내용이 나왔음. “송병준이 오신묵으로 하여금 민영환의 부인을 감언이설로 전장 1400여 석과 인천 가옥을 늑탈”¹⁷⁾한 것임
- 1909년 2월 윤하병(尹夏炳, 초관)과 민범식(閔範植, 민영환의 장남)은 “富平郡에 所在한 牧養社는 민영환 재임시 확실하게 소유한 사임체인데 그의 死後 오신묵이가 內庭에 들어가 貞敬夫人을 속여 목양사를 유력가에 見奪할 염려가 있었다.”¹⁸⁾ 이때 “남정관(南廷觀)은 민영환에게 척이 되는 관계가 있는 자이다. 민영환의 사후 남씨는 일진회에서 활동하면서 목양사에 대하여 송병준에게 3,000환으로 투탁(投托)¹⁹⁾하고 가문권 8,000환을 매매”했음.²⁰⁾ 결국 민범식을 비롯한 민영환 가문은 부평 牧場(목양사)사건으로 송병준과 소송전을 벌였음. 같은 해 4월 15일 경성지방법재판소에서 부평 목장 사건 재판이 진행되었음. 이날 오신묵과 남정관이 증인으로 불려 진행하였음. 이날 재판에서 민영환 부인 등이 참석했음²¹⁾
- 하지만 재판 결과는 알 수 없나 1911년 3월 일진회는 농업을 발전하기 위하여 본회를 해산한 뒤에 農業會를 조직하고 목양사를 일본인에게 매도했다고 함²²⁾

13) 「재판차로발문재판차로발문」 『大韓每日申報』, 1908.11.11.

14) 「민중정공의후사를생각하면누가눈물을흘리지만중정공의후사를생각하면누가눈물을흘리지」, 『大韓每日申報』, 1908.12.01.

15) 「本人等이宋秉峻吳信默이가」, 『皇城新聞』, 1908.12.03.

16) 「鄭秉源氏被囚」, 『大韓每日申報』, 1908.12.17.

17) 「중간이 불상용」, 『共立新報』, 1909.1.13.

18) 「尹氏寄書」, 『皇城新聞』, 1909.02.13.

19) 권세 있는 사람의 집에 의탁해서 위장하여 사는 일.

20) 「叵測哉是南」, 『皇城新聞』, 1909.03.17.

21) 「재차재판」, 『大韓每日申報』, 1909.04.18.

22) 「목양사매도설」, 『每日申報』, 1911.03.05.

4.3.4. 결론: 송병준의 목양사 등의 능탈(勒奪) 정황

- 민영환 소유의 토지는 1910년 『토지조사부(土地調査簿)』(朝鮮總督府臨時土地調査局)의 富川郡 富內面(지금의 인천 부평구) 富平과 大井里 일대에서 閔丙奭(京城府 西部 龍山坊 靑坡一契)의 소유 또는 ‘紛爭地(잡종지 77,978평, 대정리 10번지)’로 분류되어 있었음.
- 따라서 민영환의 목양사 부지는 1905년 11월 민영환 사후 오신묵과 송병준 등이 탈취하고 1909년 12월 정병원 등 3명이 신문에 탈취 사실을 광고했으며, 1911년 4월 15일 경성지방법판소에서 민사재판 진행되었고, 1911년 3월 일진회의 농업회에서 목양사 부지를 일본인에게 매도했고, 1923년 2월 조선군사령부 20사단 용산부대의 부평 육군소연습장으로 매수되었음

I. 구술 개요

1. 추진 배경

- 캠프마켓은 일제강점기, 미군주둔기, 캠프마켓기 등을 거친 지역사회 구성원들에게는 다양한 기억이 남아있는 역사의 현장임
- 그러나 이는 캠프마켓이라는 물리적 공간에 한정된 것이 아니라 캠프마켓을 중심으로 확장되는 문화적 시·공간이라는 사실을 간과하면 안 됨. 이에 캠프마켓과 관련한 다양한 문화적, 사회적 지점을 기록해야 할 필요가 있음

2. 구술 목적

- 캠프마켓 내·외부 및 관련한 인적 연관 등에 관한 기억을 채록하여 보존함

3. 구술 범위

3.1. 공간 범위

- 캠프마켓 및 그 주변, 화랑농장 성원선시오의집, 명성원 등

3.2. 시간 범위

- 1950년대~2000년대

II. 구술 채록 세부내용

1. 구술대상

- 주 제 : 캠프마켓 주변의 생활과 문화
- 대상인원 : 심층 구술증언 채록 5명
- 채록시간 : 1인당 60분 내외

2. 구술 내용

- 면담, 촬영, 녹음, 편집, 녹취문 작성, 검독 등 구술채록에 관한 전 과정
- 구술대상의 선정 : 고O옥, 김O용, 김O진, 서O선, 이O숙 (가나다 순)

Ⅲ. 추진과정 및 구술 요약

1. 기획 및 설계

1.1. 구술대상자 선정

- 구술대상자는 캠프마켓 내부, 캠프마켓 주변, 캠프마켓의 사회적 확장 등 3개 영역을 고려하여 총 5명 섭외하였음

1.2. 구술대상자 개략

- 김O진 : 캠프마켓에서 근무한 경험
- 이O숙 : 캠프마켓 주변에서 오락시설을 운영한 경험
- 고O욱 : 캠프마켓 주변에서 성장한 경험
- 김O용, 서O선 : 외국인 혼혈 아동의 보육 등에 관한 경험 등

2. 구술 진행

2.1. 구술 진행 및 정리 과정

- 구술 및 촬영
- 녹취영상의 정리
- 녹취문 작성
- 검독 및 이용 동의 등 관련서류 작성

2.2. 구술 면담 및 촬영 원칙

- 구술 면담에 2인 이상 동석, 디지털 녹음 별도, 구술 면담 동영상 촬영
- 구술 채록은 심층 인터뷰 방식, 생애사 방법을 응용한 예비 질문을 참고로 작성된 가이드 질문 참고
- 1명 1회를 기준으로 60분 내외로 진행
- 채록문 작성은 별도 채록 원칙에 따르되 구술이 훼손되지 않는 범위에서 맞춤법 등 운문·교열·검독을 수행
- 녹취문은 구술자에게 제공하여 필히 구술자 검토를 거치고 교정 내용을 반영함. 구술 동의서, 구술확인서, 자료이용 동의서, 녹취문 확인서 등 수합

2.3. 구술자료 수집 결과물

- 구술결과보고서
- 신상카드(구술자, 면담자)
- 면담일지

- 주요 말씀 내용
- 녹취요약서
- 구술동의서, 자료의 이용 등에 관한 동의서, 구술 확인서, 녹취문 확인서(종이문서)
- 녹취 전문

* 구술 진행 사진 및 수집 자료



<그림 3-1> 구술 채록 과정

3. 구술자별 주요 말씀 내용

3.1. 고O옥

- **부평과 가족, 그리고 캠프마켓의 경험** : 구술자 고O옥은 인천에서 태어나 5살까지 송의동에서 살다 1962년에 부평으로 이사 와서 현재까지 거주하고 있다. 어린 시절에는 굴포천 근처 다다구미에서 살았다. 흥남 출신인 아버지는 일본 와세다대학 전기과를 중퇴한 이후 부평 애스컴 정보부대에서 전기엔지니어로 근무하였으며, 숙명여전을 졸업한 어머니는 1962년부터 30여 년간 부평 애스컴에서 인사노무담당자로서 근무하였다. 아버지와 어머니가 애스컴에 근무하였기 때문에 어린시절 유엔의 날이나 미국 독립기념일 그리고 크리스마스에 캠프마켓을 들어가 볼 수 있었으며 미군의 음식과 놀이 등을 체험하였다. 특히 크리스마스에 장교클럽 건물에 들어갔던 경험은 인상적이었다.
- **학창시절 이야기** : 구술자는 부평서초등학교, 부평중학교를 거쳐 제물포고등학교, 한양대학교 도시공학과를 졸업하였다. 초등학교 시절에는 조선미술전람회를 통해 등단하신 외할아버지의 영향을 받아 그림에 소질과 흥미가 있었다. 그러나 중학교 2학년 때 외할아버지가 돌아가셔서 그림에 대한 꿈을 접고 공부를 하여 한양대 도시공학과에 입학하여 수학하였다. 대학 시절 한국 라이온스 클럽 등에서 봉사를 하며 문화재생 쪽에 관심을 기울였다.
- **대학 졸업 후의 이야기** : 대학 졸업 후 1982년 한화건설에서 근무를 하였으며 리조트를 비롯하여 소래 에코메트로 도시개발사업에 참여하였다. 아울러 경기관광공사, 인천도시공사 본부장을 역임하면서 문화도시재생에 참여하였다.
- **공동체의 자긍심과 지역경제 활성화** : 2014년까지 경기관광공사 전략본부장으로서 캠프그리브스 부지 반환과 디엠지 평화생태공원 조성, 파주포크페스티벌 기획에 참여하였다. 은퇴 이후 지역 토박이로서 그때까지 쌓은 경험과 지식을 활용하여 캠프마켓을 한국의 가장 훌륭한 자원으로 만들고 싶다는 의지를 관철하기 위하여 캠프마켓 시민참여위원으로서 일하였다.
- **문화도시재생과 사회적 합의** : 캠프그리브스의 재생과 유럽의 여러 문화도시재생의 사례에서 알 수 있듯이 사회적 합의가 중요하다. 현재 캠프마켓에 대한 논의가 캠프마켓 관련 법규정의 자의적 해석, 건물에 대한 구조 진단의 오류, 토양오염 정화에 대한 잘못된 정보 유통을 바탕으로 하여 조병창 병원건물이 철거가 확실시되고 있는 바, 유럽의 성공사례처럼 별도로 행정과 예산에 대한 부분적인 권한을 가지고 있는 파트너십 같은 거버넌스(governance) 체제로 위원회를 만들어 주민의 의견을 수렴, 합의, 수용을 해서 모든 계획에 반영하여 캠프마켓을 재생할 수 있기를 바란다.

3.2. 김O용

- **명성원의 시작과 명성한국고전무용단** : 합승택시, 신흥동 처녀목욕탕 등 사업을 하며 명성원의 후원자였던 故 이말가리다 여사는 운영난에 처한 명성원을 인수하여 운영하기

시작하였다. 명성원은 부평지역의 혼혈아동 보육시설로서 이말가리다 원장은 이들의 장래를 위해서는 입양이 최선이라 생각하고 명성한국고전무용단을 조직하여 전국 미군 부대에 순회공연하여 혼혈아동의 입양을 주선하였다. 명성한국고전무용단은 20여 명의 혼혈아동으로 조직되었으며 이 순회공연을 통하여 많은 미군 장교 등과 인연이 되어 입양되었다.

- **한일초등학교의 인수와 운영** : 명성원을 운영하며 지역 내 사립학교이던 한일초등학교를 인수하게 되었고 미달사태를 빚던 해당 초등학교의 입학생 확보를 위해 이말가리다 원장은 취학대상 어린이를 일일이 방문하며 학생을 모집하였다. 이 학교에서 혼혈아동의 초등 교육이 이루어졌으며 학교 운영의 정상화를 위해 부진한 상태이던 야구부를 활성화하였다. 여기에서 혼혈인 출신으로 부산 동아대 선수단에서 투수로 활약한 김영도(명성원 호칭 김장수) 선수를 양성하기도 하였다.
- **명성직업훈련원과 인천북공업고등학교의 개원** : 이말가리다 원장의 장남인 구술자 김O용은 연장고아의 자립을 위해 직업훈련원을 개원하였다. 이들을 교육하기 위해 자동차학원을 수료하는 등 준비과정을 거쳐 명성직업훈련원을 설립, 운영하였다. 그러나 직업훈련원 수료만으로는 연장고아들의 학력과 취업에 충분치 않았으므로 인천북공업고등학교를 인수하여 연장고아가 학업을 이어가고 사회적으로 취업에 필요한 학력을 갖추 수 있도록 하였다.
- **명성원의 폐원과 인천북공업고등학교의 폐교** : 혼혈아동의 수가 감소하여 명성원을 폐원하고 인천북공업고등학교를 폐교하였으며 사회복지법인 명성복지회는 계양종합사회복지관을 운영하며 사회복지를 위한 노력을 지속하고 있다.

3.3. 김O진

- **고향 및 가족관계** : 1935년 황해도 벽성군 해남면에서 태어난 구술자는 구세군사관 활동을 하는 부모님을 따라 어려서부터 여러 지역을 다니며 생활했다. 해방 후 고향으로 돌아갔다가 정세가 불안하자 초등학교 5학년 때 서울로 이주했다. 형은 전쟁에서 전사했으며 구술자는 진해에 있는 해병대에 입대했다.
- **인천 정착과 결혼** : 누나의 증신으로 인천에서 교직생활을 하던 아내와 결혼하면서 진해에서 인천으로 올라와 아들들을 결혼시키고 지금까지 살고 있다.
- **캠프마켓 업무** : 선주(船主)로 수산업에 잠시 종사하다가 실패하고 누나의 소개로 1968년 인천에 있는 미 군부대의 PX(Post Exchange)에 노무자로 취직했다가 3개월 만에 사무직으로 발탁돼 잡지를 다루는 업무를 했으며 1년 뒤 물품을 받아 체크하는 부서(receiving)로 옮겨가 한국에 들어온 PX 물품을 각지로 보내는 일을 담당했다. 물품은 음료, 캔디, 과자 등 없는 게 없었으며 냉동창고의 식료품, 빵공장의 재료에다, 의류, 신발, 시계, 화장품, 술도 있었다.
- **노동조합의 체계와 업무** : 전국의 주한미군 부대에서 일하는 2천여 명의 한국인 노동자들은 주한미군한국인노조의 자동 가입 대상이었다. 구술자는 부평에서 노조 총무부장

으로 활동하다가 1985년 부평지부 지부장으로 선출돼 활동했다. 임금협상 시기가 되면 미군 측에서는 우리나라 기업체의 임금 동향을 파악해 거기 준해서 임금을 인상한다.

- **PX의 비리** : 빼돌리는 물품들은 주로 미군이나 한국인 종업원들이 매개하여 한국인 장사꾼들에게 넘어갔고 트레일러를 근처 과수원으로 몰고 가 부정을 저지르는 경우도 있었다. 연말 정산 때 맞지 않는 수지를 해결하는 방법으로 화재를 일삼았지만, 보험에 가입한 미군 측에서는 문제가 될 게 없었다.
- **근무조건** : 주 5일 근무에 의무적으로 월차와 병가를 쓰기 때문에 월 18일 근무했으며 연 13회 월급에, 보너스를 3회 받았으며 퇴임 이후 구술자는 2년을 연장 근무했다.
- **특수창고와 특별행사들** : PX에는 수리소가 있어서 아날로그식 카메라, 시계를 고쳤고 이를 전국으로 수송하는 차를 수십 대 보유했으며, 고장난 차를 고치는 수리부서도 있었다. 특별행사로는 피크닉과 창사기념일 파티, 크리스마스 파티가 있어서 PX 물건을 제공 받았다.

3.4. 서O선

- **최분도 신부와 성가정의 집** : 미국 메리놀외방전교회 소속의 최분도(베네딕트 즈웨버, Benedict A. Zweber) 신부는 덕적도에 부임하여 전기, 수도, 간척 사업 등으로 덕적도의 생활환경을 획기적으로 개선하였다. 이때 어선 난파 등으로 고아가 된 어린이들을 위한 보육시설을 주문하였고 최분도 신부의 동역자였던 서재송 비오는 이를 수용하여 성가정의 집을 운영하였다. 구술자 서O선은 서재송의 장녀로서 고아들과 함께 성장하며 부모를 도와 고아들의 생활을 지원하는 역할을 하였다.
- **성원선시오의 집 운영** : 부평 화랑농장에 있던 성원선시오의 집은 미국 메리놀외방전교회 소속의 김원선시오 신부가 담당했던 혼혈인 보호시설이었다. 김원선시오 신부가 신병으로 귀국한 후 최분도 신부가 이를 이어받게 되었고 서재송은 성가정의 집과 성원선시오의 집을 합쳐 성원선시오의 집으로 개편하였다. 여기에서 혼혈아동의 입양, 혼혈인의 이민 등을 지원하였다. 서O선은 1980년 최분도 신부가 성원선시오의 집을 맡으면서 여기에서 복지사 역할을 수행하였다. 최분도 신부가 귀국한 후에는 서재송이 원장을 맡아 입양활동을 계속하였으며 이때는 착한목자수녀회의 서진숙 안나마리 수녀가 조력하였다.
- **성원선시오의 집의 사건과 사고** : 서O선은 여기에서 백인 혼혈인의 폭력에 기절하여 병원에 실려 가기도 하고 이 사건이 트라우마가 되어 한동안 자녀를 해칠지도 모른다는 공포에 시달리고 했으며 자녀가 혼혈아동에게 맞아 쇠골이 부러지기도 했다. 아동들은 거칠게 성장하여 본드를 마시고 높은 곳에서 뛰어내려 부평성모자애병원의 지원으로 수술을 받기도 했다. 이들을 데리고 건강검진과 서류준비를 위해 다닐 때는 사람들의 멸시 어린 시선에 시달리기도 했다.
- **미군의 지원** : 성가정의 집은 서재송 개인의 사재로 운영되었으며 이때 서재송의 부인 역할이 지대하였다. 이후 성원선시오의 집을 운영할 때는 캠프마켓의 미군의 지원이

있었다. 차량을 구입해 주었고 추수감사절과 크리스마스 등에는 원아들을 초대하여 즐겁게 놀 수 있도록 캠프마켓 내 클럽에서 각종 음식과 음악, 놀거리를 준비하였다. 그 외에도 용산, 평택 등의 미군부대에서도 원아들을 초대하고 일일이 선물을 준비하는 등 여러 가지 이벤트가 있었고 이때 각지 시설의 복지사들은 미군을 도와 함께 선물을 구입하고 포장하는 일을 하기도 하였다.

- **입양 전 교육** : 서재송의 부인(인현애 크리스티나)은 원아들에게 밥을 먹고 식기를 설거지 통에 넣기, 양말 빨기, 방청소하기 등 건전한 생활습관을 만들어주기 위해 노력하였다. 서안나마리 수녀는 여성 입양, 이민자들에게 마약, 매춘 등 미국에서 빠질 가능성이 있는 위험을 미리 경계하고 가르쳤다.

3.5. 이O속

- **가족관계와 학창시절** : 구술자는 1938년 개성에서 4남매 중 맏이로 태어나 만월국민학교를 다녔다. 개성은 큰 도시였고 학교에서 방공훈련을 했던 기억이 난다. 의사인 아버지를 따라 1948년, 서울로 이주했으며 이듬해 아버지의 별세로 명륜동에서 충신동으로 이사했다. 6.25 전에 개성에서는 국지전이 벌어져 구술자의 집으로 피란 나왔다는 얘기를 친척들로부터 들었다. 1.4후퇴 때 외가가 있는 대구로 피란 가서 생활하던 중 어머니의 별세로 중학교 3학년 1학기까지 마치고 4남매는 친할머니를 따라 서울로 다시 왔다. 서울에서 구술자는 명성여자고등학교를 다녔고 졸업 후에는 경제활동을 하지 않고 집에서 생활했다.
- **부평으로 이사, 송도홀 시작** : 1965년 부평에 와서 이일 저일 전전하며 고생하던 구술자는 함께 거주하던 친구와 송도홀의 사장, 3인이 1979년부터 클럽을 공동 운영한다. 이백만 원을 빚진 송도홀의 사장이 빚 갚을 능력이 없어서 시작한 일이었다. 송도홀은 40평 규모의 외국인 손님 전용업소였으며 테이블 열 개 정도를 놓고 술을 팔았다. DJ와 카운터담당을 두었고 영업시간이면 미군위안부들이 와서 미군을 상대했다. 미군 전용업소였지만 한국인 손님도 있었다.
- **송도홀을 운영하며 겪은 일들** : 미군을 상대하는 위안부들은 알코올을 약하게 탄 칵테일을 마시며 매상을 올려주는 대가를 업주에게 받았다. 무희를 데려오거나 프로젝터로 영상을 틀어 매출을 늘린 적도 있었다. 미군 출입자들은 계급이 낮았으며 한국인 손님들보다 얌전했다. 미군이 줄고 한국인 손님이 늘면서 싸움이 잦아졌다.
- **단속과 사건·사고들** : 두세 달에 한 번씩 보건증이 없는 미군 위안부와 한국인 손님을 대상으로 출입증 단속이 있었으며 처벌은 영업정지였다. 대마초 혐의를 받아 진정서를 넣고 벗어난 일도 있었다.
- **동네 풍경의 변화와 폐업** : 포주와 미군 위안부들이 동네에 있었고 주위에는 이들이 이용하는 미용실, 분식점 같은 가게들이 많았다. 미군이 철수한 뒤로는 외국인노동자를 상대로 가게를 운영했고 개발로 송도홀이 헐리게 되자 1996년 폐업했다.

IV. 구술의 특징

1. 캠프마켓 내 한국인

- 구술자 김○진 님은 캠프마켓 내 PX(Post Exchange)에서 30년 근무하고 퇴임했으며 1985년부터 3년간 주한미군한국인노동조합에서 부평지부 지부장을 역임하였음. 1968년 입사할 당시, 인천에서 15년을 근무하다가 부평으로 옮겨와 15년을 근무했음. 한국에 들어온 PX 물품을 수령해 각지로 보내는 부서(receiving)에 있었으며 체크 반장이었음. 취급 물품은 음료, 캔디, 과자 등 없는 게 없었으며 냉동 창고의 식료품, 빵공장의 재료, 의류, 신발, 시계, 화장품, 술 등이 있었음
- 주한미군 부대에서 일하는 한국인 노동자들은 주한미군한국인노조의 자동가입 대상이었음. 구술자는 부평에서 노조 총무부장으로 활동하다가 1985년 부평지부 지부장으로 선출돼 3년간 활동했음. 노조 간부의 경우는 1일 8시간 노동시간 중 2시간을 노조 업무를 위해 사용할 수 있었음
- 한국인 노동자들의 경우, 퇴사요인은 물품 횡령 등 부정행위에 의한 경우가 대부분이었음. 물품을 빼돌리는 방법은 운전기사와 공모하여 차량 이동 중간에 화물을 내리는 방법, PX 내에서 물건을 횡령하고 화재로 은폐하는 방법 등이 있었으나 적발 시에는 예외 없이 해고되었음. 다만 미군 담당자들이 행사 등 필요한 물품을 여유 있게 책정하여 배정하는 경우, 할인가격으로 물품을 구매할 수 있는 기간 등을 지정하는 경우 등이 있어 필요한 물품을 구할 수 있었음

2. 캠프마켓 주변 한국인

- 이○숙 님은 1938년 개성에서 태어나 의사인 부친을 따라 1948년 서울로 이주했고 한국 전쟁 시기에는 외가인 대구로 피난하여 중학교 3학년 때까지 성장하였음. 이후 다시 서울로 이주하였으며 1965년 부평으로 이주하여 여러 가지 일에 종사하였음.
- 구술자는 송도홀(화이트로즈)의 사장에서 빌려준 2백만 원을 받을 수 없게 되자 1979년부터 함께 거주하던 친구와 송도홀의 사장 등 3인이 공동으로 송도홀을 운영하기 시작했음. 당시 송도홀은 외국인전용 업소였으며 40평 규모에 테이블이 10개 정도 되는 규모였음. DJ와 카운터 담당을 두었고 영업시간에는 미군 위안부들이 와서 미군을 상대했음. 이들과는 일종의 간접적 협력관계로서 직접 고용관계는 아니었다. 미군전용 업소였지만 한국인 고객도 있었고 매상을 올리기 위해 무희를 고용하고 프로젝터로 영상을 틀어주기도 했음. 2~3개월에 한 번씩 보건증이 없는 미군 위안부와 한국인 고객을 대상으로 출입증 단속이 있었으며 적발될 경우 영업정지 처벌을 받았음. 대마초를 흡연한 고객 때문에 대마초 관련 혐의를 받았다가 진정서를 넣고 혐의가 입증되지 않아 풀려난 경우도 있었음

- 미군이 철수하기 전까지는 포주와 미군 위안부들이 동네에 많았고 주위에는 이들을 위한 미용실, 분식점 등의 음식점 등이 즐비했음. 미군이 철수한 뒤에는 외국인 노동자들을 상대로 업소를 운영했고 개발로 송도홀이 헐리게 되어 1996년 폐업하였음
- 고○옥 님은 1958년 인천 송의동에서 출생하였으며 5살 때 부평으로 이주하여 부평서초등학교, 부평중학교를 거쳐 제물포고등학교를 졸업하였고 현재까지 부평에 거주하고 있음. 부친이 일본 와세다대학에서 전기학을 공부했기 때문에 정보부대 엔지니어로 애스컴에서 근무하였고 모친은 인사노무담당자로서 30여 년간 애스컴에 근무하였음. 구술자는 부모 덕분에 민간인에게 기지를 개방하는 유엔데이와 크리스마스에 캠프마켓을 방문할 수 있었음. 당시 캠프마켓에는 만국기로 장식되어 있고 코끼리열차가 있었으며, 넓게 잘 가꾸어진 잔디와 조경수가 매우 인상적인 곳이었음. 크리스마스 파티는 장교클럽(조병창 병원 건물로 추정)에서 있었는데 낫설고 특별한 뷔페 음식 등을 만날 수 있었음

3. 캠프마켓과 혼혈인

- 김○용 님과 서○선 님은 미군 주둔의 결과, 미군과 한국인 여성 사이에 태어난 혼혈 아동의 보육에 기여하였음. 김○용 님의 모친 이말가리다(이순옥) 님은 인천 박문초등학교를 졸업한 천주교인으로서 결혼 후 시집의 가풍을 일신하였음. 이말가리다 님의 집안은 인현동에 유명한 제과업체 삼영사를 운영하였고 이말가리다 님 자신은 경인간합승택시회사, 메리야스 회사, 신흥동 처녀목욕탕 등을 운영한 탁월한 수완의 경제인이었음
- 이말가리다 님은 후원하고 있던 명성원이 폐원할 위기에 처하자 이를 인수하여 2대 원장에 취임하였음. 명성원은 부평지역에 많은 혼혈아동 보육시설로서 이말가리다 님이 원장에 취임할 때는 45명 정도가 있었고 많을 때는 100여 명을 보육하고 있었음. 이말가리다 님은 이들의 장래를 위해서는 입양을 보내는 것이 최선이라 판단하고 원아들을 단원으로 '명성한국고전무용단'을 조직하였음. 춤, 장구 선생 등 전문가 2명을 영입하여 이들에게 한국고전무용을 가르치고 용산, 평택, 대구, 부산 등 미군부대가 있는 곳을 대부분 방문하여 공연하였음. 공연을 본 미군들이 무용을 하는 아동을 주목하여 입양하였음. 아동 입양과 성장 등으로 고전무용단을 해산한 뒤에는 성원선시오의 집 최분도 신부와 서재송 원장 도움을 받아 입양을 주선하였음. 또 1965년에는 혼혈아동이 다니던 지역 내, 사립 한일초등학교를 인수하여 학교운동을 정상화하였으며 야구부를 지원하여 학교 분위기를 쇄신하였음. 이 과정에서 혼혈선수로 이름이 높았던 김영도(명성원 호칭 김장수) 선수를 키워내기도 하였음
- 이말가리다 님의 장남으로 모친을 돕고 있던 명성원의 3대 원장 김○용 님은 명성고전무용단이 끝나고 난 후 입양되지 않은 아동들을 위하여 1970년 명성직업훈련원을 개원하여 연장고아들의 직업훈련에 매진하였음. 그러나 직업훈련원 수료만으로는 취업에 필요한 사회적 학력을 달성할 수 없어 인천북공업고등학교를 설립하여 이들이 원만하게 사회의 일원으로 정착할 수 있도록 지원하였음

- 서○선 님은 미국 메리놀외방전교회 소속의 최분도(베네딕트 즈웨버, Benedict A. Zweber) 신부의 동역자였던 서재송 님의 장녀이다. 최분도 신부는 사목방향에 따라 서재송 님은 덕적도에서부터 고아를 위한 성가정의 집을 운영하였고 따라서 서○선 님은 어려서부터 고아들과 함께 성장하며 부모를 도와 고아들의 생활을 지원하는 역할을 하였음. 부평 화랑농장에 있던 성원선시오의 집은 미국 메리놀외방전교회 소속의 김원선시오 신부가 담당했던 혼혈인 보호시설이었음. 김원선시오 신부가 귀국한 후 최분도 신부가 이를 이어받았고 서재송 님은 성가정의 집과 성원선시오의 집을 합쳐 성원선시오의 집으로 개편하고 혼혈아동의 입양, 혼혈인의 이민 등을 지원하였음. 서○선 님은 1980년부터 1993년 성원선시오의 집이 폐원할 때까지 여기에서 복지사 역할을 수행하였음. 이 과정에서 서○선 님은 혼혈인의 폭력에 기절하여 병원에 실려가기도 하고 이 사건의 트라우마로 고통을 겪기도 하였으며 자녀가 혼혈아동에게 맞아 쇄골이 부러지기도 했음. 혼혈인 아동을 데리고 건강검진과 서류준비를 위해 다닐 때는 사람들의 멸시어린 시선과 폭력에 시달렸음
- 성원선시오의 집을 운영할 때부터 캠프마켓 미군의 지원을 받았다. 미군들은 차량을 구입해주었고 추수감사절과 크리스마스 등에는 원아들을 초대하여 즐겁게 놀 수 있도록 캠프마켓 내 클럽에서 각종 음식과 음악, 놀거리를 준비하였음. 그 외에도 용산, 평택 등의 미군부대에서도 원아들을 초대하고 일일이 선물을 준비하는 등 여러 가지 이벤트가 있었고 이때 각지 시설의 복지사들과 함께 모여 미군을 도와 함께 선물을 구입하고 포장하는 일을 하기도 하였음. 서○선 님은 현재도 당시 입양아동의 국내 연락거점 역할을 수행하고 있음

I. 자료의 조사, 수집, 연구결과 종합 고찰

1. 1차년도 자료 조사·수집 소결

- ‘캠프마켓 관련 기록물 수집 및 구술채록 사업’은 3개년을 계획한 프로젝트로 2023년에 시작한 1차년도 사업목적은 1900년대 즈음부터 1949년까지의 ‘캠프마켓’에 관한 문헌, 사진, 도면, 영상 자료를 수집하여 목록화하고 기록물의 해제와 의미를 파악하며 장차 활용할 수 있도록 아카이브 구축에 있음. 또한 이와 관련한 구술을 채록도 병행하여 진행해야 함. 연구팀이 생각하는 ‘캠프마켓’의 공간적 범주는 일본군 제20사단의 부평 연습장, 인천 육군조병창, 해방 후 주한미군의 애스컴24, 캠프애스컴, 애스컴시티, 그리고 인천항사령부와 주변 지역의 기지촌 등을 아우르는 범위로 설정함
- 이와 같은 ‘조작적 정의’를 통해 연구 대상을 확정하면 조사 수집해야 할 자료의 범위를 확정하였음. 연구팀은 가장 먼저 국내 주요 기관(국사편찬위원회, 국립중앙박물관, 국가기록원)을 조사하고, 일본과 미국의 주요 공공기록관을 방문하여 각국에서 생산한 기록물 가운데 문서, 사진, 지도, 항공사진을 중심으로 파악했음. 인천광역시 『캠프마켓 아카이브 구축 기본계획 수립 용역』(2022)에서 작성된 기록물의 현황 목록에 기입된 자료를 재검토와 재확인을 통해 미비된 자료도 수집·보완하였음. 또한 연구팀은 일본의 ‘방위성 방위연구소 사료열람실’과 ‘국립국회도서관’을 방문하여 문서, 도면, 지도를 수집하였고, 미국 ‘국립문서기록관리청(NARA II)’을 직접 찾아가 RG 111, RG 226, RG 319, RG 338, RG 373, RG 554 등 각종 문서, 사진(특히 항공사진), 지도, 건축물 배치도 및 도면 등 대량의 다양한 자료를 발굴 수집하였는데, 현재까지 국내에 소개되지 않은 새로운 자료임
- 연구팀은 수집한 자료 현황을 목록화하여 전체 현황을 파악하였고 그중 일부 자료를 샘플로 선별하여 목록화하였음. 선별된 자료의 목록화는, 우선 자료를 네 가지 유형으로 구분하고, 자료마다 세 단계의 과정을 거쳐 목록화를 시도했으며, 그 과정에서 연구대상과의 연관성에 따라 자료마다 상·중·하로 중요도를 평가하여 자료에 대한 정보를 읽을 수 있도록 하였음. 이렇게 함으로써 연구팀 이외의 일반시민들이나 향후 기록물을 관리할 담당자가 목록만 보더라도 자료의 내용과 성격, 중요도를 파악할 수 있도록 함으로써 캠프마켓 관련 기록물의 아카이브 구축의 기반을 다지는 첫 단계를 직접 사례로 제시한 것임. 끝으로 1차년도 사업 과정에서 새롭게 발굴한 자료가 어떤 내용을 담고 있는 자료이고, 또 어느 정도의 중요성을 가진 자료인지 이해를 돕고자, 우선 선별 대상에 해당하는 자료 일부를 번역하여 제시하였음. 자료 수집과 목록화, 해제에 그치지 않고, 다양한 형태의 수집 자료가 시민들에게 보다 입체적으로 이해를 높일 수 있는 콘텐츠로 전달하기 위해 두 가지 버전의 아카이브 홍보 영상도 제작하였음

2. 신규 자료 발굴과 자료 해제 고찰 의의

- 연구팀은 신규로 발굴한 자료를 통해 다음과 같은 역사성과 장소성을 해명하였음
- 우선, 부평 지역 형성의 원형을 파악할 수 있는 안내 자료들을 확보하였음. ‘일본군 제20사단의 연습장’에서 ‘인천 육군조병창’이란 무기 제조공장이 들어서는 과정과 공장의 건설 과정 그리고 1945년 3월 시점의 현황을 파악할 수 있는 문서, 상황보고서, 도면을 확보하였음
- 둘째, 부평 지역의 중심은 1945년 8월 일본 패전과 항복선언으로 큰 전환기를 거치게 되었고 그 전환을 주도한 사람들은 주한미군이었음. 본 연구팀은 주한미군이 인천항에 도착한 1945년 9월 8일에 촬영된 동영상과 사진 그리고 ‘인천 육군조병창’으로 진주하는 모습, 1945년 10월 전·후 시기 부평 지역의 공간 구조를 살펴볼 수 있는 항공사진, 도면을 확보하였음. 이는 일본(군)에서 발행하여 현존 자료 가운데서는 확인할 수 없는 자료임
- 셋째, 1945년 8월 해방 후 부평에 진주한 주한미군은 이곳을 애스컴시티(이후 Camp Ascom 등)라 부르며 미국 제24지원사령부 지휘 아래 주한미군에게 온갖 군수품을 보급하는 병참본부로 바꾸어 놓았고 이에 따라 부평은 군수공장에서 보급기지로 바뀌었음. 보급기지 운영을 어떻게 했는가를 조명할 수 있는 기록물도 새로 추가 수집하여 이해할 수 있었음
- 넷째, 보급기지 애스컴 시티는 복합단지라고도 말할 수 있을 만큼 매우 큰 캠프였음. 군인들만이 아니라 그들의 가족들도 거주하고 있어 사무실과 창고 이외에도 세탁소, 병원, PX, 학교, 교회, 클럽, 마트 등 시설물이 들어선 자급자족 공간이었음. 주한미군은 1946년부터 옛 일본군 육군조병창 건물을 개조하는 등 부대원과 그 가족들이 거주가 가능한 새로운 시설을 세우기 시작하였음. 또한 상·하수도 시설도 신설하면서 캠프의 기반시설도 재구축하였음. 본 연구팀은 이와 관련한 도면과 미군들의 삶과 일상과 주변 지역 인천 시민들의 삶의 현황을 이해할 수 있는 사진 등을 풍부하게 수집·발굴하였음
- 다섯째, 본 연구팀은 1945년 8월 전·후의 역사적 단절의 맥락만이 아니라 연속과 변용 측면에도 주목할 수 있는 근거를 마련하였음. 서울을 제외하면 전국의 모든 지자체가 겪고 있는 딜레마 가운데 하나가 1945년 전후부터 1950년대까지 지역의 역사와 문화를 알 수 있는 문헌자료와 시각 자료의 부재를 극복할 방안을 못 찾고 있는 것임. 이번에 일본과 미국에서 수집한 자료는 인천 현대사의 공백을 메워줄 새로운 소재임. 그만큼 이번 자료는 1949년까지 부평 공간의 역사성과 장소성을 총체적으로 해명할 수 있는 실마리가 될 수 있음. 공간의 역사적 변화 과정에 대한 추적을 부지 바깥의 한국(인) 사회와 연계지어 설명할 수 있다면 ‘터로서의 장소성’ 또한 더욱 풍부하게 해명하는 데 까지 이어갈 수 있음. 부평 지역이라는 인천의 부도심 특성을 매우 정확하고 구체적으로 설명함으로써 지역민의 정체성 형성에 이바지할 수 있을 것으로 사료됨
- 여섯째, 연구팀이 수집한 자료는 캠프마켓을 플랫폼으로 인천의 역사와 문화를 더 다양하게 설명할 기회를 제공할 것임. 개항 및 바다와 연계한 인천의 정체성을 설명하는 데서 더 나아가 내륙으로 확장해 간 인천만의 역동성을 설명할 수 있는 여지를 제공해

주기 때문임. 이리하면 인천시 대외 이미지 상승 및 경쟁력 강화에도 이바지할 여지를 확보할 수 있음

3. 신규 발굴 자료인 건축도면과 관련한 제언

- 신규 발굴한 건축도면, 평면도, 배치도 등은 2, 3년차 과제에서도 나올 가능성이 농후함. 연구팀은 이를 해제할 전문 인력이 있지 않으며, 연구 과업과도 맞지 않음. 향후 3년 과제가 끝나면 별도의 해제 작업과 보고서 작성이 필요함. 그럴 만큼 자료의 독립성도 있고 1차년도 작업에 따르면 의미 있는 내용들을 함축하고 있음
- 주의해야 할 점은, 인천육군조병창 건축물의 전체적인 현황을 알 수 있는 자료는 없음. 현재까지 확인된 가장 확실한 자료는 1945년 10월, 11월 시점의 배치도, 항공사진임. 인천육군조병창의 전체 외관을 확인할 수 있는 가장 오래된 자료이자, 주한미군이 아직 개조공사를 하지 않을 때이니 일본군이 사용한 거의 그대로라고 말해도 지나치지 않음. 해석의 원점은 여기있음. 이것을 외형 기준으로 삼고, 이후 미군이 공간을 재편하고 건축물을 개조하거나 신축할 때 사용한 평면도, 설계도를 가지고 판단할 필요가 있음
- 지금 남아 있는 건축물에 대해 찾을 수 있는 도면의 최대치는 인천광역시박물관에서 2021년에 발간한 보고서임. 이것의 뿌리를 1945년~1948년 시기 도면, 배치도로 삼아도 역사성을 훼손한다고 보지는 않음. 연구팀은 2, 3년차 과제에서 캠프마켓과 관련한 자료를 최대한 많이 수집해 역사성에 정밀성과 구체성을 더하도록 노력하겠음


II. 구술의 의의와 과제

- 구술사는 개인의 삶과 기억을 구술하는 과정을 기록으로 역사화하는 작업임. 구술은 참가자의 삶과 구술 목적을 사회와 문화 방면에서 숨겨진 맥락을 드러냄으로써 매우 생생하게 역사화하는 기록이라고 할 수 있음
- 연구팀은 구술의 목적을 달성하고자 기획, 연구, 섭외라는 세 단계로 접근하였음. 세 단계 가운데 구술대상자 선정이 가장 중요함. 연구팀은 구술대상자가 연로하거나 철거 훼손 예정인 자원(시급성), 사업과 직접 연관 있는지(합목적성), 시대의 변화를 이끄는 데 중요한 역할(대표성), 역사고증 및 공신력 확보(정확성과 완결성), 유일한 경험의 구술자(희소성) 등을 우선 선정 기준으로 삼았음. 이에 따라 다섯 분의 구술대상자를 선정하고 구술을 진행하였음. 연구팀은 구술을 완료한 후 마무리 차원에서 구술을 검독하고, 추가 질문 여부를 확인했으며, 구술 관련 영상을 편집하고 제작하였음
- 이번 제1단계 사업 일환으로 진행한 구술 작업은 캠프마켓의 역사와 앞으로 처리 방향에 대해 지역 내의 뜨거운 관심을 새삼 확인하는 기회였음. 특히 구술 과정이 캠프마켓의 이후 행보에 대한 다른 의견까지도 충분히 존중하며 경청하고 있다는 점에서 구술자의 긍정적 변화를 이끌어 낼 수 있었음
- 구술 목적 가운데 하나는 증언을 통해 캠프마켓과 한국 사회와의 접점을 생동감 있게 드러낸다는 데 있음. 주한미군한국인노동조합 부평지부 지부장을 역임한 김○진 님 구술은 인천 노동운동사와 연계하여 시사하는 점이 많다는 데서 이 목적에 어울리는 회고였음. 한국의 노동운동이 사회의 억압으로 드러내지 못하고 있던 시기에도 외기노조의 활동은 지속적으로 언론 등에 보고되고 있었으므로 한국인들이 역사적으로 쟁의, 임금협상 등 노동영역에서 필요한 협상방식을 새로이 구축해 가던 시기에 이들의 활동을 참고했을 가능성을 배제할 수 없기 때문임
- 아울러 캠프마켓 PX 물품이 한국인에게 주로 횡령, 유출 등의 방식으로 전유 되어온 점과 달리 공식적으로 어떻게 소비되었는가를 알 수 있는 새로운 정보가 있음. 아울러 물품 횡령 등의 규모와 이를 해결하는 방법에 대한 새로운 방법을 알 수 있게 된 점 또한 미군부대 물건과 이의 유통에 대한 새로운 구조를 구축하는 데 도움이 될 것임
- 또한 미군과 한국인 여성 사이에서 태어난 혼혈인 아동을 위한 한국인들의 헌신과 미군 지원 등에 대해서도 균형 잡힌 시각을 제공하였음. 혼혈인 아동에 대한 감정적이고 시혜적인 태도를 넘어 이들의 삶을 위한 인간적 헌신의 역사는 고통스러운 역사를 극복하고 새로운 화해의 역사를 열어가는 시작에 무엇을 두어야 할지를 시사함. 특히 공적이고 사회적인 방식으로 해결하기 위해 노력한 명성원 김○용 님의 구술과 일상적이고 개인적인 차원에서 지지하고 지원한 서○선 님 구술은 이들에 대한 노력을 입체적으로 판단하는 데 도움이 될 것임

Ⅲ. 1차년도 프로모션 영상

1. [제1장] 인천육군 조병창과 군수도시 인천

- 1장은 1923년부터 1945년까지의 부평 일대에 일본군 연습장이 조병창으로 바뀌는 과정을 다루고 있는 것으로 설정하였음. 영상은 1923년 육군 소연습장 설치에서부터 1939년 조병창 부지 확보에 관한 문서를 보여주고, 1945년 10월 촬영한 항공사진으로 조병창의 원형을 확인할 수 있게 함. 조병창의 실제 전체 모습을 담은 첫 사진임. 또한 인터뷰를 통해 1937년 중일전쟁을 계기로 일본이 중국 침략하는 데 필요한 무기를 조달하기 위해 조병창을 만들었음을 설명함. 식민지 조선에서 조병창은 인천과 평양 두 곳에 있었고, 인천에 있는 조병창은 식민지 조선 무기공장 지휘본부이자 제1 제조소로서 주로 총과 수류탄, 화약, 포 등 상대적으로 작은 크기의 무기를 만들었음을 설명함



육군 소연습장 설치 계획안

출처 : 陸軍省-大日記乙輯-T12-2-20



조병창 부지 확보 계획(일부)

출처 : 陸軍省-大日記乙輯-S14-2-30



1945년 항공사진

출처 : RG 373

<그림 4-1> 제1장. 인천육군 조병창과 군수도시 인천

2. [제2장] 일본군 조병창에서 주한미군 보급기지로

- 2장은 1945년 9월 8일 인천에 도착한 미군 대부분이 경성을 서둘러 장악하고 항복조 인식을 거행하기 위해 곧장 갔으며, 일부가 인천과 그 일대의 치안을 장악했음을 설명함. 이때 조병창에도 미군이 진주하여 이곳을 애스컴시티로 바꾼다는 내용을 영상과 인터뷰로 담고 있음. 수집한 영상자료를 통해 1945년 폭격으로 전략적 대응을 마비당한 일본군 항복을 받아 낸 미군은 9월 8일 인천항을 통해 인천에 도착함. 곧장 조병창으로 진군하는 미군의 모습을 담은 영상, 이들을 평화롭게 맞이하는 인천시민과 기자들, 옛 인천시청 자리에서 일본군의 항복조인식을 미리 연습하는 장면을 영상에서 확인할 수 있음



해안으로 상륙하는 미군 영상

출처 : RG 111-ADC-5267



조병창으로 진주하는 미군 영상

출처 : RG 111-ADC-5267



미군과 일본군의 조약 영상

출처 : RG 111-ADC-5267

<그림 4-2> 제2장. 일본군 조병창에서 주한미군 보급기지로

3. [제3장] 주한미군, 애스컴 시티 리모델링

- 3장은 1947년 들어 주한미군이 애스컴시티를 본인들의 사용 공간으로 바꾸는 작업을 본격적으로 진행하는 모습을 담고 있음. 미군은 시설물을 철거한 조병창 내부를 자신들의 사무실 용도에 맞게 개조하였고, 또 이곳에 많은 부대가 주둔하고 부대원 가족도 거주하는 공간이었으므로 단독 또는 공동주택, 빵 공장, 학교, PX, 교회, 클럽, 마트 등 자급자족 생활이 가능한 공간으로 바꾸기 위해 공간을 재구조화하고 관련 건축물을 대대적으로 건설하였음. 제3장은 주한미군이 애스컴시티를 자신들의 편의에 맞게 대개조하는 모습을 다양한 사진과 인터뷰 그리고 설계 도면으로 보여줌



애스컴시티 설계도면 클로즈업
출처 : RG 554, A1 1378, B 121



애스컴시티 설계도면 전체
출처 : RG 554, A1 1378, B 121



애스컴시티 시설 건설 사진
출처 : RG 554, A1 1256, B 99

〈그림 4-3〉 제3장. 주한미군, 애스컴시티 리모델링

IV. 2-3차년도 추진 방향

- 1차년도 자료조사가 도달한 지점이 희석되지 않고 이어져서 인천 역사와 문화를 새롭게 정립하고 '인천 정신'을 찾는 데 이바지하기 위해 행정 당국에서는 다음과 같은 점을 적극 염두에 두어야 함
- 국내기관들이 소장하고 있는 해외자료들의 총량을 비롯하여 자료의 시기 등이 어느 정도 인지 정확하게 알 수 있는 현황판이 없을뿐더러 해외 자료수집도 마찬가지임. 미국 여러 공공기관에 소장된 많은 분량의 자료는 특히 그러함. 모든 자료를 처음부터 완벽하게 조사하고 확보할 수 없는 실정이라면, 단계별로 진행하고 있는 기록의 현황들을 정확하게 파악하여 축적되는 데이터로 만들어 갈 필요가 있음. 그러기 위해서 기록물들에 대한 일관된 연속성을 확보할 수 있는 행정력과 그것을 뒷받침해 주는 정책 및 정책 의지가 있어야 함. 이를 위해서는 '식민 유산'에서 '냉전 유산'으로 이어진 공간을 '평화 유산'으로 전환하기 위한 모색이 필요함
- 구술 작업도 향후 넘어서야 할 과제를 안고 있음. 이번 구술 작업은 캠프마켓 내 여성 인력에 대한 증언을 채록하지 못한 아쉬움을 남겼음. 구술자의 경우, 성별로 구술내용 차이가 발생하는 경향이 일반적임. 남성의 경우는 제도적인 연관, 사회적 인적 관계 등에 대해 보다 상세한 정보를 얻을 수 있는 반면, 여성의 경우는 일상적 세부적 정보와 한국인 감정 상태 등에서 더 구체적이고 예민한 정보를 얻을 수 있기 때문임. 따라서 캠프마켓 내 한국인 노동자에 대한 처우 등을 다룰 때, 성별에 따른 구술 또한 상당히 다른 판단을 이끌어 낼 수 있음. 향후 구술 작업의 방향 가운데 하나는 이러한 아쉬움을 덜어낼 수 있는 보완작업이 있어야 함
- 나아가 캠프마켓에서 시작해 인천 역사를 조망할 때 지금까지 여러 기관에서 수행한 구술까지를 포함함으로써 미시사와 생활사 맥락을 통합하는 작업이 필요함. 그간 인천 광역시, 부평구, 부평문화재단 등에서 음악, 굴포천 등 지역적 여러 문화 이슈에 따라 사업별로 다양한 구술사업을 수행한 바 있음. 사업별로 포함되어 있는 구술에도 캠프마켓과 연관되어 지역 문화계 일반으로 확산되는 다양한 정보가 포함되어 있음. 이를 체계적으로 검토하면 부평구, 인천의 역사와 문화에 관한 미시사와 생활사를 더욱 생생하고 구체적으로 이해하는 데 도움이 될 수 있음
- 향후 구술 작업 과정은 새로운 인물의 발굴로 이어져야 함. 단, 지역 인물을 통한 지역사 및 지역적 자부심의 고취는 외부에서 조명받는 성과를 이룩한 인사에 국한되지 않도록 관리가 필요함. 시간, 노력, 가산을 기울이며 헌신한 이말가리다 여사, 서재송 옹과 같은 지역 인물과 이를 계승하여 일상에서 혼혈인을 아끼고 지지하는 역할을 이어가고 있는 김○용, 서○선 님과 같은 인물에 주목하고 이를 지지하며 자랑스럽게 생각할 수 있도록 지역 내 인물 이야기에도 관심을 가질 필요가 있음. 앞선 모든 과정들이 결합할 때, 비로소 캠프마켓이 한국인의 역사, 인천의 역사가 될 것이기 때문임

*국외·해외 수집 자료 목록(엑셀파일) 병행 참조

1. 국내자료 수집 목록

1.1. 국가기록원 일본 후생성 소장자료 수집 목록

연번	건명	생산기관명	생산시기	기록유형	수량	관련도
1	남선제17방면군인천조병창 (기1)유수명부	일본 후생성(厚生省)	1944년1월1일 (소화20년)	문서	392쪽	상
2	남선제17방면군인천조병창 (기2)유수명부	일본 후생성(厚生省)	1944년1월1일 (소화20년)	문서	317쪽	상
3	남선제17방면군인천조병창 (기3)유수명부	일본 후생성(厚生省)	1944년1월1일 (소화20년)	문서	388쪽	상

1.2. 국사편찬위원회 미국립문서기록관리청(NAⅡ) 소장자료 수집 목록

연번	건명	생산기관명	생산시기	기록유형	수량	관련도
1	부평 군수지원사령부 요리학교를 수료한 60명 학생들	Signal Corps Photo #XXIV, S.Byers	1947.4.27	사진	2개	상
2	부평 군수지원사령부 요리학교 수료식에서의 음식 캔들	Signal Corps Photo #XXIV, S.Byers	1947.4.27	사진	2개	상
3	교회 봉헌식날 부평 군수지원사령부의 신축 예배당 1	Signal Corps Photo #XXIV, A.Bloomfield	1947.5.4	사진	2개	상
4	교회 봉헌식날 부평 군수지원사령부의 신축 예배당 2	Signal Corps Photo #XXIV, A.Bloomfield	1947.5.4	사진	2개	상
5	교회 봉헌식에 참석한 부평 군수지원사령부 신축 예배당의 R.C.Shoe 준장	Signal Corps Photo #XXIV, A.Bloomfield	1947.5.4	사진	2개	상
6	부평 군수지원사령부 신축 교회 봉헌식 전경	Signal Corps Photo #XXIV, A.Bloomfield	1947.5.4	사진	2개	상
7	인천항과 부평의 군수지원 사령부(ASCOM)를 잇는 송유관과 펌프장	123 SIG PHOTO DET, XXIV Corps, Randall	1948.2.27	사진	2개	상
8	영국 해군 승무원들이 부평 미군기지에서 서울로 향하기 위해 인천항에 대기하는 모습	123 SIG PHOTO DET, XXIV Corps, Mootz	1948.4.4	사진	2개	하
9	부평 주둔 군수지원사령부의 육군기념일 사열 1	123 SIG PHOTO DET, XXIV Corps, Mootz	1948.4.6	사진	2개	상
10	부평 주둔 군수지원사령부의 육군기념일 사열 2	123 SIG PHOTO DET, XXIV Corps, Mootz	1948.4.6	사진	2개	상

1.3. 국립중앙도서관 미국립문서기록관리청(NA II) 소장자료 수집 목록

연번	건명	생산기관명	생산시기	기록유형	수량	관련도
1	Japanese Intelligence Targets in the Far East (Korea)	General Headquarters, Far East Command, Supreme Commander Allied Powers, and United Nations Command	1945	문서	54쪽	상
2	JANIS of Korea, April 1945 : including Tsushima & Quelpart	Central Intelligence Agency	1945.4.15.	문서	81쪽	하
3	JANIS of Korea, April 1945 : including Tsushima and Quelpart	Central Intelligence Agency	1945.4.	문서	61쪽	상
4	JANIS 75 Chapter II, Joint Army-Navy Intelligence Study of Korea, Military Geography, April 1945	Adjutant General's Office, 1905 - 1981	1945	문서	127쪽	중
5	JANIS 75 Chapter VII, Joint Army-Navy Intelligence Study of Korea, Transportation and Telecommunications, April 1945	Adjutant General's Office, 1905 - 1981	1945	문서	59쪽	중
6	JANIS 75 Chapter I, Joint Army-Navy Intelligence Study of Korea, Brief, April 1945	Adjutant General's Office, 1905 - 1981	1945	문서	125쪽	중
7	JANIS 75 Chapter X, Joint Army-Navy Intelligence Study of Korea, People and Government, April 1945	Adjutant General's Office, 1905 - 1981	1945	문서	32쪽	하
8	JANIS 75 Chapter XI, Joint Army-Navy Intelligence Study of Korea, Health and Sanitation, April 1945	Adjutant General's Office, 1905 - 1981	1945	문서	33쪽	하
9	JANIS 75 Chapter V, Joint Army-Navy Intelligence Study of Korea, Climate and Weather, April 1945	Adjutant General's Office, 1905 - 1981	1945	문서	87쪽	하
10	JANIS 75 Chapter III, Joint Army-Navy Intelligence Study of Korea, Oceanography, April 1945	Adjutant General's Office, 1905 - 1981	1945	문서	87쪽	하
11	JANIS 75 Chapter VIII, Joint Army-Navy Intelligence Study of Korea, Cities and Towns, April 1945	Adjutant General's Office, 1905 - 1981	1945	문서	96쪽	중
12	JANIS 75 Chapter XV, Joint Army-Navy Intelligence Study of Korea, Gazetteer and Map Appraisal, April 1945	Adjutant General's Office, 1905 - 1981	1945	문서	56쪽	상

13	JANIS 75 Chapter XII, Joint Army-Navy Intelligence Study of Korea, Defenses, April 1945	Adjutant General's Office, 1905 - 1981	1945	문서	31쪽	상
14	JANIS 75 Chapter XIII, Joint Army-Navy Intelligence Study of Korea, Naval Facilities, April 1945	Adjutant General's Office, 1905 - 1981	1945	문서	15쪽	중
15	JANIS 75 Chapter VI, Joint Army-Navy Intelligence Study of Korea, Port Facilities, April 1945	Adjutant General's Office, 1905 - 1981	1945	문서	160쪽	하
16	JANIS 75 Chapter IX, Joint Army-Navy Intelligence Study of Korea, Resources and Trade, April 1945	Adjutant General's Office, 1905 - 1981	1945	문서	68쪽	하
17	JANIS 75 Chapter IV, Joint Army-Navy Intelligence Study of Korea, Coasts and Landing Beaches, April 1945	Adjutant General's Office, 1905 - 1981	1945	문서	279쪽	하
18	JANIS 75 Chapter XIV, Joint Army-Navy Intelligence Study of Korea, Air Facilities, April 1945	Adjutant General's Office, 1905 - 1981	1945	문서	24쪽	하
19	Ascom City Real Property Records (Engineer Light Equipment Maintenance Shop) 1946	National Archives and Records Administration	1946	문서	8쪽	상
20	Ascom City Real Property Records (Roads) 1946	National Archives and Records Administration, 1946	1946	문서	8쪽	상
21	Ascom City Real Property Records (Railroad Spur) 1946	National Archives and Records Administration, 1946	1946	문서	9쪽	상
22	Ascom City Real Property Records (Base Utilities, Steam Plant and Electrical) 1946	National Archives and Records Administration, 1946	1946	문서	10쪽	상
23	Radiotelegraph Facilities in Korea, Bureau of Communications South of 38° North Latitude, 22 January 1946	General Headquarters, Far East Command, Supreme Commander Allied Powers, and United Nations Command	1946	문서	47쪽	상
24	FEC Terrain Study No. 13 SEOUL and Environs, Korea	General Headquarters, Far East Command, Supreme Commander Allied Powers, and United Nations Command	1950	문서	61쪽	상
25	AG 602 (Special Binder) Release of USAFIK Property to Korean Government 1949 Folder 1 of 4	General Headquarters, Far East Command, Supreme Commander Allied Powers, and United Nations Command	1949	문서	11쪽	상

26	Camp Ascom ("AA" Area) Release of Real Property 1948	General Headquarters, Far East Command, Supreme Commander Allied Powers, and United Nations Command	1948	문서	32쪽	상
27	Ascom City Real Property Records (Roads) 1946	General Headquarters, Far East Command, Supreme Commander Allied Powers, and United Nations Command	1946	문서	8쪽	상
28	Ascom City Real Property Records (Railroad Spur) 1946	General Headquarters, Far East Command, Supreme Commander Allied Powers, and United Nations Command	1946	문서	9쪽	상
29	Ascom City Real Property Records (Engineer Light Equipment Maintenance Shop) 1946	General Headquarters, Far East Command, Supreme Commander Allied Powers, and United Nations Command	1946	문서	8쪽	상
30	Ascom City Real Property Records (Base Utilities, Steam Plant and Electrical) 1946	General Headquarters, Far East Command, Supreme Commander Allied Powers, and United Nations Command	1946	문서	10쪽	상
31	Camp Ascom Real Property Records (Engineer Dead Storage Depot) 1946	General Headquarters, Far East Command, Supreme Commander Allied Powers, and United Nations Command	1946	문서	16쪽	상
32	Camp Ascom Real Property Records (Ordnance Base Depot) 1946-47	General Headquarters, Far East Command, Supreme Commander Allied Powers, and United Nations Command	1947	문서	9쪽	상
33	Camp Ascom (Inventory of Real Estate and Installed Property) 1949	General Headquarters, Far East Command, Supreme Commander Allied Powers, and United Nations Command	1949	문서	74쪽	상
34	Camp Ascom ("AA" Area) Release of Real Property 1948	General Headquarters, Far East Command, Supreme Commander Allied Powers, and United Nations Command	1948	문서	32쪽	상
35	Camp Ascom (Area "EE") 1948 Release of Real Property	General Headquarters, Far East Command, Supreme Commander Allied Powers, and United Nations Command	1948	문서	27쪽	상
36	Camp Ascom ("Y" Area) 1948 Release of Real Property	General Headquarters, Far East Command, Supreme Commander Allied Powers, and United Nations Command	1948	문서	6쪽	상

37	Camp Ascom ("X" Area) 1948 Release of Real Property	General Headquarters, Far East Command, Supreme Commander Allied Powers, and United Nations Command	1948	문서	16쪽	상
38	Camp Ascom ("Z" Area) 1948 Release of Real Property	General Headquarters, Far East Command, Supreme Commander Allied Powers, and United Nations Command	1948	문서	28쪽	상
39	Camp Ascom ("X" Area) 1948 Release of Real Property	General Headquarters, Far East Command, Supreme Commander Allied Powers, and United Nations Command	1948	문서	37쪽	상
40	Camp Ascom ("X" Area) 1948 Release of Real Property	General Headquarters, Far East Command, Supreme Commander Allied Powers, and United Nations Command	1948	문서	9쪽	상
41	Camp Ascom (Area "L" Explosive Storage) 1948 Release of Real Property	General Headquarters, Far East Command, Supreme Commander Allied Powers, and United Nations Command	1948	문서	6쪽	상
42	Real Property Records, Korea Base Command Ascom 1946 Folder 1 of 2	General Headquarters, Far East Command, Supreme Commander Allied Powers, and United Nations Command	1946	문서	9쪽	하
43	Real Property Records, Korea Base Command Ascom 1946 Folder 2 of 2	General Headquarters, Far East Command, Supreme Commander Allied Powers, and United Nations Command	1946	문서	18쪽	하
44	AG 602.1 Release of Real Property Z Area, Camp Ascom 1948	General Headquarters, Far East Command, Supreme Commander Allied Powers, and United Nations Command	1948	문서	14쪽	상
45	AG 602.1 Release of Real Property (X Area, Camp Ascom) 1948	General Headquarters, Far East Command, Supreme Commander Allied Powers, and United Nations Command	1948	문서	9쪽	상
46	AG 602.1 Release of Real Property "E" Area Camp Ascom 1949	General Headquarters, Far East Command, Supreme Commander Allied Powers, and United Nations Command	1949	문서	16쪽	상
47	Requisitions for Areas and Facilities 1945-1947	General Headquarters, Far East Command, Supreme Commander Allied Powers, and United Nations Command	1946	문서	74쪽	하

48	Requisitions for Areas and Facilities 1945-1947	General Headquarters, Far East Command, Supreme Commander Allied Powers, and United Nations Command	1946	문서	51쪽	하
49	Requisitions for Areas and Facilities 1945-1947	General Headquarters, Far East Command, Supreme Commander Allied Powers, and United Nations Command	1946	문서	52쪽	하
50	Real Property Records, Korea Base Command Ascom 1946 Folder 1 of 2	General Headquarters, Far East Command, Supreme Commander Allied Powers, and United Nations Command	1946	문서	9쪽	상
51	Real Property Records, Korea Base Command Ascom 1946 Folder 2 of 2	General Headquarters, Far East Command, Supreme Commander Allied Powers, and United Nations Command	1946	문서	18쪽	중
52	Documents on Disposal of Japanese Property	General Headquarters, Far East Command, Supreme Commander Allied Powers, and United Nations Command	1945	문서	98쪽	하
53	520 Transportation of Property or Supplies 1949	General Headquarters, Far East Command, Supreme Commander Allied Powers, and United Nations Command	1949	문서	6쪽	하
54	AG 601 Acquisition of Real Property 1949	General Headquarters, Far East Command, Supreme Commander Allied Powers, and United Nations Command	1949	문서	5쪽	하

2. 해외자료 수집 목록

2.1. 미국립문서기록관리청(NA II) 소장 “문서” 수집 목록

No.	RG	BOX	ITEM	생산일	장소	해제	쪽수	중요도
1	226	1257	Korea-Chemulpo(Jinsen) - Physical Geography, general.	1945. 7.15	부평	<p>이 문서는 1945년 7월 15일 해군부 참모총장실 정보국 발행실에서 해군정보국으로 받은 <조선제물포(진센) - 지역적 특성 일반>이라는 제목의 정보보고서다. 이 보고서의 정보제공자(제보자)는 1913년부터 1940년까지 마가레트 헤세(Margaret I. Hess)이며 감리교 선교사로 제물포와 부평에 거주했다.</p> <p>이 보고서에서 "인천-서울선의 부평 또는 푸헤이(부평) 철도역 바로 북쪽, 인천에서 부평군도로 이어지는 도로변의 북쪽과 동쪽으로 약 1마일 정도의 분지가 있는 곳에 대형 자동차 공장이 있다. 많은 새로운 공장들이 부평구역에 세워졌다. 비포장 도로 북단에 위치한 부평역에서 서쪽으로 조금 떨어진 곳에 제련소와 공장들이 있는데, 이 공장들은 조병창으로 분류된다. 그러나 정보원은 이 공장들을 멀리서 봤을 뿐, 그곳에서 생산되는 제품들에 대해서는 잘 알지 못한다."라고 인천 육군조병창에 대한 설명이 있으며 "철로 북쪽의 부평에 새로운 비행장을 건설할 예정이라고 들었다. 이 지역은 평지이고 논밭으로 덮여 있다. 제보자 말에 따르면 비행장으로 적합한 곳이어야 한다고 한다."는 부평 육군조병창 부근에 비행장 건설 내용이 포함되어 있다.</p>	7	상
2	319	152	ID 929133	1949. 3.15	부평, 애스컴 시티	<p>이 문서는 1949년 3월 15일 극동사령부 일반참모 군사정보부 계획과 평가국에서 작성한 <합동 G-2, A-2 전략목표 극동 연구(Joint G-2, A-2 Strategic Target Study Far East)> 라는</p>	31	상

						제목으로 유류 항목에서 애스컴 (37.27 N, 126.43 E), 시설 애스컴 유류탱크 집합, 용량 22,000 배럴이며 지도에 애스컴 정유 공장이라고 표시와 1948년 2월 27일 애스컴 유류 탱크 집합과 정제된 석유 저장구역이라는 사진 4장이 첨부되어 있다. 모두 국내 미공개 사진이다.	
3	338	139	Procedure for Drawing Medical Supplies	1946. 11.29	부평, 애스컴 시티	이 문서는 1946년 11월 29일 애스컴 시티 내 58의료기지창에서 의료물품을 원활하게 인출할 수 있도록 한국기지사령부 내 모든 시설에 대한 규칙 등을 다루고 있다. 한국기지사령부 화학창, 공병창, 의료창, 병참, 통신창의 조직과 운영 관련 내용이다.	6 상
4	338	139	Supply Letter	1946. 7.26	부평, 애스컴 시티	이 문서는 1946년 7월 26일 애스컴 시티 내 한국기지사령부는 공병, 의료, 보급, G-4 인원, 통신창과 기타에서 24군단의 병참참모부(G-2)와 협력해 물류 이동과 보급에 차질이 없도록 규칙을 준수해 달라는 내용이다.	6 상
5	338	139	Notes on meeting held 261330 by Col Teberg. 24 Corps Engineer at Hq 24 Corps	1945. 8.31	부평, 애스컴 24	이 문서는 1945년 8월 31일 24군단 군수지원사령부에서 중령 테버그에 의해 개최된 회의에 관한 메모라는 제목으로 대위 디마이어는 10군단 S-2 공병국에서 인천, 부산, 경성 세 곳에 공병대를 배치한다는 지시명령 내용이다.	4 상
6	338	139	Please Return to AG RECORDS KBC	1946. 8.7 - 12.14	부평, 애스컴 시티	이 문서는 1946년 8월 7일부터 12월 14일까지 한국기지사령부에서 생산한 것으로 주로 애스컴 시티 내의 통신, 의료, 공병, 화학, 병참창들의 규정들을 담고 있다. 주요 내용을 보면 저온용 연료(1946.12.14), KBC 부대에서 근무하는 한국인의 의료 처리(1946.12.4), 육군 인터페이스먼트 (1946.11.2), 부동산의 요구사항 (1946.11.2, 미군정 내의 모든	107 상

					<p>시설의 이름과 위치 등을 작성하는 내용과 양식), 화재예방(1946.10.31, 캠프 애스컴(1-14구역), 캠프 인천(1-13구역)으로 구분하고 각 구역마다 구역도 첨부), 열차 경비의 관리 운용 규정(1946.10.26), 구매, 계약 및 건설에 대한 지침(1946.10.10, 한국인 노동자 규정 있음), 건설 정책(1946.02.27, 주택 및 각종 시설 건설에 대한 지침), 임시 주택의 건축기준(1946.02.01), 적십자사 요원에 대한 수송(1946.10.09), 수리 및 유틸리티와 건설(1946.10.08, 애스컴 시티, 서울 구역, 영등포, 인천), 애스컴 장교클럽(1946.10.08, 애스컴 시티 내 주둔 부대명 나눔), 한국인 노동자의 신원 확인 기록(1946.09.30, 애스컴 시티 서울과 인천 구역의 각 부대명 나눔), KBC 축구팀(1946.09.17), 한국 여성의 하스켈 고용에 관한(1946.09.16.), 군법 회의(1946.09.09), 한국의 개인 소유 차량 정비 규정(1946.08.30), 애스컴 시티 대학 사례(1945.08.27), 장교주택(1946.08.14)</p>			
7	338	139	ASCOM 1947	1947. 1.3 - 11.7	부평, 애스컴 시티	<p>이 문서들은 1947년 1월 9일부터 8월 9일까지 한국기지사령부에서 작성한 각종 규정들이다. 주요 내용을 보면 1947년 1월 3일 각서 1번 <부평 구금소의 감금 (Confinement in PUNG SONG Stockade)>이라는 제목으로 기술 교범(TM) 27-255을 바탕으로 군사재판 기결수들이 부평구금소에 수용된다는 내용이다. 1947년 8월 1일<일반과 특별군사 재판 명령(General and Special Court-Martial Orders)>라는 제목으로 중대급을 통해 사령부의 모든 인원이 전쟁물품 위반에 대한 처벌 정보를 제공받는 절차를 규정하는 내용이다.</p>	7	상

						1947년 11월 7일 <미 육군군사와 한국죄수의 고용(Emrioyment of United States Army Military and Korean National Prisoners)>이라는 제목으로 한국인 죄수들을 일정한 시간 동안 (매일 2시간이상)노역하는 내용을 담고 있다.		
8	338	140	Organization for Operational Control	1946. 12.1	부평, 애스컴 시티	이 문서는 1946년 12월 1일부터 1946년 8월 1일까지 한국 기지사령부의 <작전상의 조직 통제(Organization for Operational Control)>이라는 제목으로 한국 기지사령부 본부 소속 부대, 캠프애스컴의 소속 부대 헌병대, 공병창, 보급창, 인천항만 병참창, 보충창, 의료창, 통신창의 부대 현황 등이다. 1946년 11월 15일 한국기지 사령부에서 애스컴시티 경찰이라는 제목으로 캠프애스컴, 본부구역, 모터풀구역, 중대 본부구역, 애스컴구역, 애스컴 시티 축구장의 부대와 중요 인물들을 정리한 내용인데 각 부대의 검열과 조사등을 다루고 있다. 또한 1946년11월 8일 <애스컴시티 장교클럽 모든 회원(All members Ascom City Officer's Club)>이라는 제목으로 장교클럽의 회원들이 보증금 25달러를 지불한다는내용이다.	36	상
9	338	140	G-3 Operation Report	1946. 11.29 - 11.30	부평, 애스컴 시티	이 문서는 1946년 12월 1일 한국기지사령부에서 작성한 것으로 1946년 11월 29일부터 30일까지 G-3 보고서이다. 주요 내용을 보면 주요 부대의 위치와 부대명 등을 정리한 것이다.	40	상
10	338	141	HQ KOREA BASE COMMAND HISTORAL REPORT 1945	1948. 12.31	부평, 애스컴 시티	이 문서는 1948년 12월 31일 한국기지사령부에서 조직 관련해 1948년 4월 1일 한국기지사령부 본부 중대이며 캠프애스컴에 주둔하고 있었다. 또한 1월 1일 한국기사령부 사령관 John O.	4	상

						Wagner(대위, 기병)이고 장교 7명, 사병 144명 등이다. 1949년 1월 19일 한국기지사령부는 1946년 4월 1일부터 1949년 1월 12일까지 캠프애스컴에 위치하고 사령관 Joseph L. Starczewski(보병)이고 장교 및 부사관 13명과 사병 68명이었다.		
11	338	141	STAFF DUTY JOURNAL	1946. 4.1 - 7.31	부평, 애스컴 시티	이 문서는 1946년 4월 1일부터 7월 31일까지 <일직저널(Staff Duty Journal)>이며 4월 18~19일 17시 52통신대대와 227위수 병원에 화재 발생했지만 피해 확인되지 않는다. 4월 25일 18시 30분 캠프애스컴 404보급 중대에서 1명의 한국인이 살해되었다. 4월 29일 캠프 인천 363항만대대에서 한국인 1명이 사망했다. 5월 9일 23시 30분 51헌병대대에서 한국인 1명이 총에 맞아 사망했다. 5월 19일 새벽 2시 10분 61보급단에서 한국인 1명이 총에 맞아 사망했다. 7월 14일 11시 15분 한국인 여성이 트럭에 치여 사망했다.	106	상
12	338	305	History of 31st Station Hospital	1946. 1.15	부평, 인천, 애스컴 시티, 서울	이 문서는 1946년 1월 15일 31위수병원의 역사라는 제목으로 1945년 10월 22일 31위수 병원 인원이 인천항으로 LST 794를 타고 18시에 하선했다. 10월 25일 대위 Militades L. Zaphiropoulous가 227위수병원(애스컴시티)으로 이동했다. 11월 21일 중위 Virginia E. Reynolds가 애스컴시티로 이동했다.	21	상
13	338	305	Historical Record 418th Quartermaster Bakery Company	1945. 10.1	부평, 인천, 애스컴 시티	이 문서는 1945년 10월 1일 418제빵병참중대, 343세탁 파견대, 340병참세탁파견대, 25보충창이 애스컴24에 배속되었다는 내용이다.	4	상
14	338	305	1878th Engineer Aviation Battalion	1945. 1.1 - 12.31	부평, 인천, 애스컴 시티	이 문서는 1945년 1월 1일부터 12월 31일까지 1878항공공병 대대의 역사이며 1945년 9월 15일 대대가 인천항에 도착하고 애스컴시티로 이동했다는 내용이다.	2	상

15	338	305	2774th Engineer Utilities Detachment	1945. 1. -12.	부평, 인천, 애스컴 시티	이 문서는 1945년 1월부터 12월까지 2774공병유틸리티 파견대의 역사이며, 1945년 8월 26일 애스컴24에 배속되었고, 9월 1일 5221공병건설여단에 배속되고, 장교 3명과 사병 45명이다. 9월 18일 인천항에 도착하고 9월 29일 애스컴 시티에 자리를 잡았다. 1395 공병건설대대가 임시 편성되어 애스컴시티로 이동했다.	4	상
16	338	305	353rd Medical Dispensary	1946. 1.10	부평, 인천, 애스컴 시티	이 문서는 1946년 1월 10일 353의료진료실 부대 역사이며 1945년 10월 23일부터 11월 5일 까지 부평 애스컴시티에서 근무 했다는 내용이 있다.	2	상
17	338	341	All Units, ASCOM 24 Rear Echelon	1945. 9.28	부평, 인천, 애스컴 시티	이 문서는 1945년 9월 28일 애스컴24가 각 부대의 정보 사본과 개인 정보 제출 관련한 규정이다.	10	상
18	338	341	U.S. ASCOM 24	1945. 9.24 - 12.19	부평, 인천, 애스컴 시티	이 문서는 1945년 9월 24일부터 12월 19일까지 24군단 군수기지사령부의 상황을 정리한 것이다 1945년 9월 18일 ASCOM City 헌병감실에서 "인천 소년형무소 마당 안에 형무소 병원으로 보이는 건물이 있다. 그곳에는 많은 양의 의료장비와 수술장비, 물품들이 들어있다."내용이다. 1945년 9월 19일 ASCOM City 헌병감실에서 "푸헤이(부평) 송산소는 인천에 동쪽으로 약 12마일 떨어진 2번도로에 위치해 있다. 이곳은 211군단통신부대가 관리하고 있으며 보안이 확립 되었다" 1945년 9월 20일 ASCOM City 헌병감실에서 "9월 20일 새벽 2시경 애스컴 시티에서 한 장교로부터 살인사건에 대한 정보를 받았다."는 내용이다. 1945년 9월 21일 ASCOM City 헌병감실에서 "CIC가 주최한	176	상

					<p>회의에서 보안대는 모든 경찰 활동을 중단하고 치안대나 정치 경찰은 용납되지 않을 것이라는 말을 들었다. 9월 9일 그들은 동의했고 인천에서 이를 준수했다"는 보고 내용이다.</p> <p>1945년 9월 24일 애스컴24의 전쟁포로부 대령 Sidney C. Ferguson등이 부평 애스컴 시티에 도착했다는 것과 육군 조병창의 무기들을 회수한다는 내용이다. 또한 애스컴 시티 인근에 위치한 61보급단은 인근 마을에 주둔하고 있는 일본군들에 대해 보고했으며, 어젯밤(9월 23일) 그들과 조선인들 사이에 마찰과 무질서가 있었다는 보고이다.</p> <p>1945년 9월 28일 ASCOM City 헌병감실에서 51헌병대대의 A중대는 애스컴 시티 파견대와 군구금소와 민간구금소를 운영하며, 약50명이 인천에 있는대대 본부 아래에서 운영되고 있지만 숙소가 마련되면 애스컴 시티로 이동할 것이다. B중대는 1공병 특수여단에 배속되어 항만지역과 해상근무 중이며 중대원 11명이 부산에서 단독근무중이다. C와 D중대는 인천시에서 헌병 임무를 맡고 있다.</p> <p>1945년 10월 6일 ASCOM City 헌병감실에서 "애스컴 시티 내 조병창 저장고에서 엄청난 양의 자동차 기름과 윤활유가 제거되고 있다고 보고했으며, 가방과 밧줄을 보관하는 창고 한 곳이 있는데 조선인 50명이 장비를 운반한다는 첩보등이다.</p> <p>1945년 10월 10일 ASCOM City 헌병감실에서 교통 상황을 점검하고 모든 규정을 시행하며 살인 및 강간 또는 그와 같은 중요한 범죄와 같은 모든 중범죄를 다룬다.</p> <p>1945년 10월 11일 ASCOM City</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>헌병감실에서 "713탱크대대 B중대가 오전 9시 도착했다. 이 중대는 인천소년형무소에 수용되어 있는 전범자들을 감금하기 위해 그곳을 운영할 것이다. 중대 인원은 장교 5명과 사병 107명이다"라는 내용이다. 또한 어제(10월 10일) 인천의 일부 치안대에 의해 8월 중순경 일본 경찰이 경찰서 마당에 다량의 무기를 불태우고 매장한 것으로 알려졌다. 마당에서 소총 100여정과 경기관총 15정을 발견했다. 모두 불에 탔고, 그중 어떤 것도 다시 사용할 수 있을 것 같지 않았다. 발굴된 무기들은 인천경찰서 구내에 보관되고 있었다.</p> <p>또한 10월 12일 오전 10시에 애스컴시티에 있는 사무실에 일본전범 6명을 위해 교통편과 경비대를 배치해달라고 요청하고 전범자들은 24군단에 의해 이곳으로 이송된다는 내용이다.</p> <p>1945년 10월 13일 ASCOM24 의무감실에서 "풍성(부평)구금소 내에 대한 조사에서 1945년 10월 13일 14시에 이루었는데 현재 용수공급이 적절한지, 들어오는 죄수들을 위한 주거 시설을 갖추기 위해서 어떤 조치가 필요한 지를 판단하기 위한 목적이었다. 구금소 내 DDT소독 필요하다"는 내용 등이다. 또한 인천형무소(소년형무소)에는 수감자들이 예전에 입었던 파란색 수형복이 많이 있다. 전범수형자들에게 적절한 기호와 숫자를 표시한 뒤 별도의 옷을 제공하는 것을 허가해달라는 내용이다. ASCOM CITY에 위치한 구금소가 운영하기 시작했고 수용인원 25명이며, 현재 수용자 153명 운영인원 35명이다.</p> <p>1945년 10월 15일 ASCOM24</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>헌병감실에선 "풍성(부평)구금소에 운영 관련해서 군인원으로 장교 2명과 헌병하사관 1명, 사무직 2명, 경비하사관 3명, 경비 20명, 4명 초과이다. 민간인은 통역사 3명이다. 또한 풍성구금소는 250~300명 정도 수용할 수 있는곳"이라는 내용이다.</p> <p>1945년 10월 16일 ASCOM24 헌병감실에선" ASCOM CITY 내에서 시속 15마일 속도로 차량이 운행할 수 있도록 지정했다"는 내용이다. 또한 5명의 한국인 통역사들을 다음과 같이 배치했는데 3명은 민간경비대와 함께 24시간 근무하며, 매일 오전 8시부터 24시까지 통역 서비스를 제공하기 위해 풍성(부평)구금소에서 근무하는 2명, 오전 1시에서 8시에 민간경비대와 함께 근무하며 긴급서비스를 제공한다는 것이다.</p> <p>1945년 10월 17일 ASCOM24 헌병감실에선" 군정은 2000명의 일본인들을 외곽지역에서 인천으로 이주시켰다"는내용이다.</p> <p>1945년 10월 24일 구금소에서 5명의 민간인구금자들을 즉시 석방해야 한다는 내용과 이들에 대한 혐의는 아직 남아있지 않고 재판받을 수 있는 증거도 없다. 5명은 EETayHun, SongJayPiol, EEPyongYong, KimKongHiun, SlatteryHuTek.</p> <p>1945년 10월 25일 애스컴 내 Pungsong구금소에 14/1톤과 12/1톤 트럭이 들어갔다. 구금소에서는 사용할 수 있는 교통수단이 없다.</p> <p>1945년 10월 26일 전화기는 2번가와 철도 선로인 애스컴 시티의 교차점에 위치한 건물 H-2에 설치할 것을 요청하고 추가적으로 전화기를 애스컴 시티헌병본부로 기재할것으로</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>요청했다. 또한 713교통순찰대는 애스컴시티에서 낙오자초소까지 정기적으로 야간에 마을을 순찰한다.</p> <p>10월 26일부터 시행되는 부평(애스컴시티 지역에 위치)에 모든 미군에게 출입이 금지 된다는 내용이다.</p> <p>1945년 10월 30일 애스컴24헌병감실에서 <조선인포로들 석방(ReleaseofKoreanPrisoners)>이라는 제목으로 1945년 10월 28일 대위 EugeneC.Claeyssens(애스컴24)가 조선인 12명의 조선인을 체포하고 일본의 석유 저장고에서 석유를 운반한 혐의로 기소했지만 전원 석방했다는 내용이다.</p> <p>10월 30일 <민간인죄수이송(TransferofCivilianPrisoners)>라는 제목으로 조선인 20명을 인천형무소로 이송해 줄 것을 요청하는 것이다. 조선인 20명은 1945년 10월 11일부터 27일까지 2년형부터 3개월 징역형을 받았다. 임성동(林盛東)은 1945년 10월 18일 징역 2년형인데 1944년 1월 23일 인천소년형무소에서 보안법위반으로 만기출소한 경력이있다.</p>		
19	338	342	General Order	1945. 10.14 - 1946. 2.6	<p>부평, 인천, 애스컴 시티</p> <p>이 문서는 1945년 9월 27일 일반명령 1호에 따라 후방군 ASCOM24에서 <내무위병의 집단 수용소(interior guard of group camp)>라는 제목으로 내무위병은 공공재산인 집단 수용소의 안전을 위하여 설치하고, 질서유지와 화재에 대한 안전을 위하여 설치한다는 내용, 1946년 1월 3일부터 일반명령 1호부터 애스컴24의 주요 부대 이동 현황 등이다. 1946년 2월 9일 일반명령 18호 애스컴24에서 1176공병건설단의 예하 부대들, 1945년 10월 1일 애스컴 24에서 일반명령 7호로 군사</p>	121	상

						구금소와 민간인 구금소를 설립 한다는 내용이며, 앞의 구금소는 애스컴 시티의 풍성(부평)구금소이고, 후자의 장가(Choka) 구금소는 애스컴 시티에 있으며 군법회이나 군사법회의에 의해 재판받을 모든 민간인을 구금하기 위해 설치된 민간인 구금소이다. 또는 일본인 포로들이 법정에서 군사재판을 받았다. 1945년 10월 21일 일반명령 12호에 따라 인천소년형무소가 일본 전쟁범죄자들과 민간인 죄수들을 수용하는 곳으로 바뀌었다		
20	338	342	Medical Care for Personnel in ASCOM City Area	1945. 11.23	부평, 인천, 애스컴 시티	이 문서는 1945년 11월 23일 애스컴24에서 <애스컴시티 지역의 인력에 대한 의료지원 (Medical Care for Personnel in ASCOM City Area)>이라는 제목으로 애스컴 시티의 의료 부대 현황이다.	4	상
21	338	342	Standard Operating procedure Administration of Military Justice Scope and Purpose of Instructions	1945. 10.4	부평, 인천, 애스컴 시티	이 문서는 1945년 10월 4일 애스컴24에서 <군사 정의 범위와 지시목적의 표준운영절차관리 (Standard Operating procedure Administration of Military Justice Scope and Purpose of Instructions)> 라는 제목으로 전쟁 제104조의 처벌, 혐의조사 등 상세한 조항들로 구성되어 있다.	39	상
22	554	99	Engineer Photos, A Pictorial Record of Engineer Activities and Intelligence in Korea, Part II	1947	부평, 인천, 애스컴 시티, 서울, 영등포, 대구, 광주, 이리, 김포, 공항	이 사진첩은 1947년 4월부터 10월까지 24군단 예하 42공병 건설대대(42nd Engineer Construction Battalion), 340공병 건설대대(340th Engineer Construction Battalion), 504공병 건설대대(504th Engineer Construction Battalion), 512공병 유틸리티파견대(512th Engineer Utility Detachment), 1176공병 건설단(1176th Engineer Construction Group)에서 애스컴 시티 내의 각종건물 건축 사진 모음집이다. 주로 건설을 살펴보면, 1947년 10월 6일 340공병건설대대가 애스컴시티에서	90	상

					<p>부대의 새로운 주택을 건설하는 장면이며 애스컴시티 전경과 건설 전·후 장면이 있다(242-247번). 또한 민간인 주택구역의 보도블록 공사와 냉동장치건물 건설, 독신장교숙사(bachelor officers' quarters, BOQ)와 52통신창의 부대 주택 건설(248-253) 등이다. 253번의 사진은 조선인 노동자들이 52통신창의 부대건물을 건설하는 장면이다. 애스컴시티의 기존 일본인 주택을 재건과 공병창 참고, 61군수단의 중차량정비(Heavy Automotive Maintenance)공장 건물 등을 건설하는 장면(254-259). 10월 1일 382위수병원의 히터시스템과 보일러실, 제방공장 건설 장면(260-265). 10월 1일 농장의 유류탱크와 10월 6일 3425군수 중대의 자동차기계학교, 애스컴 유류탱크 건설 과정 장면(266-270).</p> <p>1947년 5월 6일 1176공병건설 대대에서 애스컴시티의 24군단 프로젝트 47-16호인데유류저장 탱크와 시설을 공사 완료한 장면(279-281). 4월 29일 24군단 프로젝트 GP47-30호에 따라 애스컴 시티 부대의 민간인 주택 건설 과정(419-428). 424-425번 사진은 애스컴시티의 전경과 민간인 단독숙사 건설장면을 보여주고 있다. 1947년 7월 3일 애스컴시티의 프로젝트 GP47-30호이며 민간인 단독숙사의 H형 건물을 건설하는 내외부 장면(441-445), 6월 9일 프로젝트 GP47-118호에 따라 부대숙사의 조립식 5개 및 변소 1개를 건설하는 장면과 보급창의 2호 참고 재건장면(446-449), 프로젝트GP47-125호에 따라 제빵건물(F-6)의 내·외부 모습(450-453)이다. 1947년 5월 19일 24군단 프로젝트 GP47-124호에 따라 8</p>	
--	--	--	--	--	--	--

						<p>개 건물의 블록 C타입으로 완공된 모습(482-485), 5월 6일 24군단 프로젝트GP47-95호에 따른 애스컴시티의 공병창 2호 창고 재건 모습(516-520), 4월 29일 24군단 프로젝트GP47-109호에 따른 식당건설모습(522-531), 5월 19일 24군단 프로젝트GP47-166호에 따른 애스컴시티의 건물주변에 식수 시추모습(532-536), 1947년 5월 6일 24군단 프로젝트32호에 따라 애스컴시티의 콘크리트 보도와 차도 건설이 완료된 모습(537-539), 7월 3일 프로젝트GP47-30호에 따라 애스컴시티의 부대에 고용된 민간인들 숙소 건설과 준공모습(543-557)이다. 특히 544-552사진은 애스컴시티의 전경과 숙소들을 한눈에 볼 수 있다. 또한 557번 사진은 민간인 숙사의 보일러 공사를 하는 조선인 노동자모습이다. 5월 26일 24군단 프로젝트GP47-174호에 따라 인천-송도간의 도로 건설모습인데 애스컴시티 앞의 도로정비도 포함되어 있다(561-576). 사진 575번은 나무전봇대에 부착된" 풍성(부평)구금소" 간판과 철길을 따라 걷는 여성들과 부평 애스컴시티의 건물들 모습이다. 6월 9일 프로젝트 지시 GP47-121호에 따라 13개 건물의 재건모습(592)등이다. 그 외에도 캠프 서울·영등포·광주·사이크스(SYKES)·대구·담연공원(DAMYUN PARK)·힐렌마이어(HILLENMEYER)·이리·인천과 김포공항, 소사·서울 간 도로 공사 등의 모습이 있다</p>		
23	554	245	EM Dependent Housing Area J ASCOM CITY	1946. 8.29	부평, 애스컴	<p>이 도면은 1946년 8월 29일 304공병건설대대 본부에서 작성한 애스컴시티 J구역의 사병독립주택 평면도이다. 도면을 보면 난방실 구역과 저장탱크, 하수관로 등의 위치가 표시되어 있다</p>	1	상

24	554	285	History of The Signal Corps in Kore	1948. 11.15	애스컴 24	이 문서는 1948년 11월 15일 24군단 본부에서 한국에서 통신대 역사라는 제목으로 1945년 9월 5일 101통신건설대대, 52통신대대, 201통신창중대, 123통신서비스파견대(사진), 85통신작전대대, 529통신서비스중대, 3345통신건설중대 등이 오키나와에서 출발해 인천항에 도착했으며 9월 18일 서울에서 서쪽으로 19마일 떨어진 곳에 있는 부평 송신소의 첫 번째 일본 송신기는 마닐라호와 연결되었다. 9월 25일 육군군수지원사령부는 일본군 조병창에 설립되었고, 훗날 한국기지사령부(Korea Base Command)로 바뀌었다. 1945년 10월 10일 마닐라 및 극동 사령부에 대한 무선 텔레그래프는 부평에 위치한 송신기를 통해 완료되었다.	22	상
----	-----	-----	--	----------------	-----------	--	----	---


2.2. 미국립문서기록관리청(NAⅡ) 소장 “도면 & 지도” 수집 목록

No.	RG	상자 번호	건명	생산 날짜	생산 기관	생산자	매수	주요내용
1	554	121	Installations at Wvl M Do Island (Map of Wolmido Island)	1947 ~ 1948	미표시	미표시	1	이 도면은 1947~1948년 사이 인천 월미도에 위치한 미군 군사시설이 표시된 도면이다. 도면에는 아래와 같은 부대와 시설들이 나와 있다. 54th TC SER GD, HQ+HQ DET, 363 PORT BN, HQ+HQ DET, Water Tank, 90TC HARBOR CRAFT CO, 762 ENGR LT EQUIP CO
2	554	121	Installations in Ascom City Area (Map of ASCOM City)	1947 ~ 1948	Office of Post Com man der, Camp ASCOM	Camp ASCOM	1	이 도면은 1947~1948년 사이에 작성된 애스컴시티 도면이다. 도면 우측 하단에 애스컴 시티 시설공병대에서 1945년 10월 27일에 작성한 애스컴 배치도라고 나와 있지만, 1945년 10월 27일 작성한 도면을 기초로 1947~1948년 사이에 배치된 캠프 애스컴 부대들의 위치를 표기한 것이다. 시기를 1947~1948년 사이라고 특정할 수 있는 근거는 이 도면이 속해 있는 폴더명이 "Master plan Report(Maps) 1947~1948 folder 1 of 3"이라고 명기되어 있을뿐 아니라 도면에 파란색 글씨로 쓰여 있는 부대들이 1945년에 애스컴시티에 배치되지 않았기 때문이다. 이 도면은 1946년 10월 16일자 애스컴시티의 구역별 건물 배치현황과 1947~1948년 사이 애스컴시티에 배치된 부대들과 위치를 상세하게 알 수 있는 중요한 도면이다.

3	554	121	Installations in Yong Dung Po Area (Map of Yong Dung Po)	1947 ~ 1948	AMS L851 Type F (USA FIK 1), 1946	Camp Yung Dong Po	1	이 도면은 1946년 주한미군이 제작한 AMS L851 1:25,000 지도에 1947년~1948년경 인천에 위치한 각종 부대들을 표시한 지도이다.
4	554	121	Installations located in Inchon Area (Map of Inchon)	1947 ~ 1948	AMS L851 Type F (USA FIK 1), 1946	Camp INCHON	1	이 지도는 1946년 주한미군이 제작한 AMS L851 서울 인천 부근 1:25,000 지도에 제51헌병대대(51MP BN)를 비롯한 인천에 위치한 각종 부대들이 표시되어 있다.
5	554	261	Area X,Y,EE	1948. 6.21	미표시	미표시	1	이 도면은 1948년 6월 21일 캠프애스컴 시설공병대에서 부동산 처리를 위해 작성한 축척 1:900 "X,Y,EE 구역" 도면이다.
6	554	261	Area X,Y,EE	1948. 6.21	미표시	미표시	1	이 도면은 1948년 6월 21일 캠프애스컴 시설공병대에서 부동산 처리를 위해 작성한 축척 1:900 "X,Y,EE 구역" 도면이다.
7	554	261	Area X,Y,EE	1948. 6.21	미표시	미표시	1	이 도면은 1948년 6월 21일 캠프애스컴 시설공병대에서 부동산 처리를 위해 작성한 축척 1:900 "X,Y,EE 구역" 도면이다.
8	554	261	Area X,Y,EE	1948. 6.21	미표시	미표시	1	이 도면은 1948년 6월 21일 캠프애스컴 시설공병대에서 부동산 처리를 위해 작성한 축척 1:900 "X,Y,EE 구역" 도면이다.
9	554	261	Chosen Dynamite Co Mok Oi Dong Inchon Ind 31	1948	미표시	미표시	1	이 도면은 1948년 캠프애스컴 시설공병대에서 부동산 처리를 위해 작성한 인천 "조선 다이내마이트 회사"의 위치를 보여주는 축척 1:1,200 도면이다.

10	554	261	Chosen Dynamite Co Mok Oi Dong Inchon Ind 32	1948	미표시	미표시	1	이 도면은 1948년 캠프애스컴 시설공병대에서 부동산 처리를 위해 작성한 인천 "조선 다이내마이트 회사"의 위치를 보여주는 축척 1:1,200 도면이다.
11	554	261	Chosen Dynamite Co Mok Oi Dong Inchon Ind 33	1948	미표시	미표시	1	이 도면은 1948년 캠프애스컴 시설공병대에서 부동산 처리를 위해 작성한 인천 "조선 다이내마이트 회사"의 위치를 보여주는 축척 1:1,200 도면이다.
12	554	261	Chosen Dynamite Co Mok Oi Dong Inchon Ind 34	1948	미표시	미표시	1	이 도면은 1948년 캠프 애스컴 시설공병대에서 부동산 처리를 위해 작성한 인천 "조선 다이내마이트 회사"의 위치를 보여주는 축척 1:1,200 도면이다.
13	554	261	Line No P.Q. Area.	1948. 6.14.	미표시	미표시	1	이 도면은 1948년 6월 14일 캠프애스컴 시설공병대에서 부동산 처리를 위해 작성한 축척 1:900 "P.Q 구역" 도면이다.
14	554	261	Line No R.O. Area	1948. 6.14	미표시	미표시	1	이 도면은 1948년 6월 14일 캠프애스컴 시설공병대에서 부동산 처리를 위해 작성한 축척 1:900 "R.Q 구역" 도면이다.
15	554	261	61st ORD GROUP_ Engineer Section Post Engineer Camp ASCOM	1948. 4.5	미표시	미표시	1	이 도면은 1948년 4월 5일 캠프애스컴 시설공병대에서 부동산 처리를 위해 작성한 "제61병기단 구역" 도면이다. 도면에 표시된 빨간색 건물들은 화재로 소실되었거나 철거된 건물들이다.
16	554	261	X Area	1948. 6.8	미표시	미표시	1	이 도면은 1948년 6월 8일 캠프애스컴 시설공병대에서 부동산 처리를 위해 작성한 "X 구역" 도면이다.

17	554	261	X Area	1948. 6.8	미표시	미표시	1	이 도면은 1948년 6월 8일 캠프애스컴 시설공병대에서 부동산 처리를 위해 작성한 "X 구역" 도면이다.
18	554	261	Z Area Civilian City Incl 32	1948. 5.30	미표시	미표시	1	이 도면은 1948년 5월 30일 캠프애스컴 시설공병대에서 부동산 처리를 위해 작성한 출척 1:900 "Z 구역(민간인 시가)" 도면이다.
19	554	261	Z Area Civilian City Incl 33	1948. 5.30	미표시	미표시	1	이 도면은 1948년 5월 30일 캠프애스컴 시설공병대에서 부동산 처리를 위해 작성한 출척 1:900 "Z 구역(민간인 시가)" 도면이다.
20	554	261	Z Area Civilian City Incl 34	1948. 5.30	미표시	미표시	1	이 도면은 1948년 5월 30일 캠프애스컴 시설공병대에서 부동산 처리를 위해 작성한 출척 1:900 "Z 구역(민간인 시가)" 도면이다.
21	554	263A	Map of ASCOM City	1948	미표시	미표시	1	이 도면은 1948년 말 주한 미군들이 철수를 진행하면서 애스컴시티 내 잔류할 부대들을 위해 필요한 주거와 시설물을 계획하면서 작성한 도면이다. 도면 우측 하단에 애스컴시티 시설공병대에서 1947년 6월 26일에 작성한 애스컴 배치도라고 나와 있지만, 도면에 덧붙인 문서를 자세히 보면 애스컴에 배치될 부대명과 인원수가 상세히 기재되어 있다. 1948년 말 주한미군 철수와 그에 따른 애스컴시티 내 미군 재배치의 현황을 잘 확인할 수 있다.




2.3. 미국립문서기록관리청(NA II) 소장 “항공사진” 수집 목록

No.	RG	Series	장소번호 (Spot NO)	비행 조직	촬영 일자	좌표	지역명	고도	노출
1	373	Overlay Indexes for Aerial Photography of the Defense Intelligence Agency, 1935 - 1971	A3896	제308 폭격전단 (308BW) 26사진 비행대대 (26PS)	1945. 10.27	N37°50' E126°72'	부평	20,000 피트 (6,096m)	수직 (VT)
2	373	Overlay Indexes for Aerial Photography of the Defense Intelligence Agency, 1935 - 1971	A3896	제308 폭격전단 (308BW) 26사진 비행대대 (26PS)	1945. 10.27	N37°50' E126°72'	부평	20,000 피트 (6,096m)	수직 (VT)
3	373	Overlay Indexes for Aerial Photography of the Defense Intelligence Agency, 1935 - 1971	A3896	제308 폭격전단 (308BW) 26사진 비행대대 (26PS)	1945. 10.27	N37°50' E126°72'	부평	20,000 피트 (6,096m)	수직 (VT)
4	373	Overlay Indexes for Aerial Photography of the Defense Intelligence Agency, 1935 - 1971	A3896	제308 폭격전단 (308BW) 26사진 비행대대 (26PS)	1945. 10.27	N37°50' E126°72'	부평	20,000 피트 (6,096m)	수직 (VT)
5	373	Overlay Indexes for Aerial Photography of the Defense Intelligence Agency, 1935 - 1971	A3896	제308 폭격전단 (308BW) 26사진 비행대대 (26PS)	1945. 10.27.	N37°50' E126°72'	부평	20,000 피트 (6,096m)	수직 (VT)

6	373	Overlay Indexes for Aerial Photography of the Defense Intelligence Agency, 1935 - 1971	A3896	제308 폭격전단 (308BW) 26사진 비행대대 (26PS)	1945. 10.27	N37°50' E126°72'	부평	20,000 피트 (6,096m)	수직 (VT)
7	373	Overlay Indexes for Aerial Photography of the Defense Intelligence Agency, 1935 - 1971	A4371	제308 폭격전대 (308BW) 9사진정찰 비행대대 (9PRS)	1946. 11.14	N37°50' E126°72'	부평	15,500 피트 (4,724m)	수직 (VV)
8	373	Overlay Indexes for Aerial Photography of the Defense Intelligence Agency, 1935 - 1971	A4371	제308 폭격전대 (308BW) 9사진정찰 비행대대 (9PRS)	1946. 11.14	N37°50' E126°72'	부평	15,500 피트 (4,724m)	수직 (VV)
9	373	Overlay Indexes for Aerial Photography of the Defense Intelligence Agency, 1935 - 1971	A4371	제308 폭격전대 (308BW) 9사진정찰 비행대대 (9PRS)	1946. 11.14	N37°50' E126°72'	부평	15,500 피트 (4,724m)	수직 (VV)
10	373	Overlay Indexes for Aerial Photography of the Defense Intelligence Agency, 1935 - 1971	A4371	제308 폭격전대 (308BW) 9사진정찰 비행대대 (9PRS)	1946. 11.14	N37°50' E126°72'	부평	15,500 피트 (4,724m)	수직 (VV)



1



2




3




4




5



6



7



8



9



10

2.4. 미국립문서기록관리청(NA II) 소장 “사진” 수집 목록











No.	RG	SERIES	BOX	ITEM NO.	촬영일	내용
1	111	SC	603	299213	1948.2.11	61병기단이 종교시설로 들어가는 병사들
2	111	SC	603	299214	1948.2.11	61병기단이 종교시설에서 열린 오전 예배
3	111	SC	614	302227	1948.2.27	유류탱크장 전경
4	111	SC	614	302228	1948.2.27	유류탱크장 전경
5	111	SC	614	302229	1948.2.27	유류탱크장과 디젤드럼 보관소
6	111	SC	617	303114	1947.4.27	요리학교를 수료한 60명의 학생들
7	111	SC	617	303115	1947.4.27	요리학교 음식 캔들
8	111	SC	617	303133	1947.5.4	교회 봉헌식날 부평 군수지원사령부의 신축 예배당
9	111	SC	617	303134	1947.5.4	교회 봉헌식날 부평 군수지원사령부의 신축 예배당
10	111	SC	617	303135	1947.5.4	교회 봉헌식에 참석한 부평 군수지원 사령부 신축 예배당의 R.C.Shoe 준장
11	111	SC	617	303136	1947.5.4	부평 군수지원사령부 신축 교회 봉헌식 전경
12	111	SC	619	303894	1948.7.2	382위수병원 학위과정을 졸업한 8명의 조선인 간호사
13	111	SC	620	304034	1948.6.21	애스컴에서 한국기지사령부 야구팀 단체 사진
14	111	SC	620	304126	1947.10.4	애스컴 조선야구팀 단체 사진촬영
15	111	SC	671	320176	1949.4.17	1949년 4월 17일 부평 애스컴 인근에서 부활절 행사 모습
16	111	SC	671	320177	1949.4.17	1949년 4월 17일 부평 애스컴 인근에서 부활절 행사 모습
17	111	SC	671	320178	1949.4.17	1949년 4월 17일 부평 애스컴 인근에서 부활절 행사 모습

18	554		99	-		Engineer Photos 책표지
19	554		99	-		Engineer Photos 목록(1947년)
20	554		99	-	1947.10.30	42공병건설대대 건축 작업 모습
21	554		99	-	1947.10.30	42공병건설대대 건축 작업 모습
22	554		99	-	1947.9.19	42공병건설대대 건축 작업 모습
23	554		99	-	1947.9.19	42공병건설대대 건축 작업 모습
24	554	Records Regarding the Okinawa Campaign, U.S. Military Govern- ment in Korea, U.S.-USSR Relations in Korea, and Korean Political Affairs, 1945-30, Jun, 1949	99	-	1947.9.19	42공병건설대대 건축 작업 모습
25	554		99	-	1947.9.19	42공병건설대대 건축 작업 모습
26	554		99	-	1947.9.19	42공병건설대대 건축 작업 모습
27	554		99	-	1947.9.19	42공병건설대대 건축 작업 모습
28	554		99	-	1947.9.19 ~10.6	42, 340공병건설대대 건축 작업 모습
29	554		99	-	1947.10.1 ~10.6	340공병건설대대 건축 작업 모습
30	554		99	-	1947.10.1 ~10.6	340공병건설대대 건축 작업 모습
31	554		99	-	1947.10.6	340공병건설대대 건축 작업 모습
32	554		99	-	1947.10.	340공병건설대대 건축 작업 모습
33	554		99	-	1947.10.6	340공병건설대대 건축 작업 모습
34	554		99	-	1947.10.6	340공병건설대대 건축 작업 모습
35	554		99	-	1947.10.1	340공병건설대대 건축 작업 모습
36	554		99	-	1947.10.1	340공병건설대대 건축 작업 모습
37	554		99	-	1947.10.1	340공병건설대대 건축 작업 모습
38	554		99	-	1947.9.19 ~10.6	42, 340공병건설대대 건축 작업 모습
39	554		99	-	1947.9.19 ~10.6	42, 340공병건설대대 건축 작업 모습

40	554	Records Regarding the Okinawa Campaign, U.S. Military Govern- ment in Korea, U.S.-USSR Relations in Korea, and Korean Political Affairs, 1945-30, Jun, 1949	99	-	1947.9.5	504공병건설대대 건축 작업 모습
41	554		99	-	1947.8.29. ~9.5	504공병건설대대 건축 작업 모습
42	554		99	-	1947.9.5	504공병건설대대 건축 작업 모습
43	554		99	-	1947.9.5	504공병건설대대 건축 작업 모습
44	554		99	-	1947.9.5	504공병건설대대 건축 작업 모습
45	554		99	-	1947.8.29	504공병건설대대 건축 작업 모습
46	554		99	-	1947.8.29	504공병건설대대 건축 작업 모습
47	554		99	-	1947.9.3	504공병건설대대 건축 작업 모습
48	554		99	-	1947.9.3	504공병건설대대 건축 작업 모습
49	554		99	-	1947.9.3	504공병건설대대 건축 작업 모습
50	554		99	-	1947.9.3	504공병건설대대 건축 작업 모습
51	554		99	-	1947.9.3	504공병건설대대 건축 작업 모습
52	554		99	-	1947.9.3	504공병건설대대 건축 작업 모습
53	554		99	-	1947.9.3	504공병건설대대 건축 작업 모습
54	554		99	-	1947.9.3	504공병건설대대 건축 작업 모습
55	554		99	-	1947.9.3	504공병건설대대 건축 작업 모습
56	554		99	-	1947.1.19	512공병파견대 건축 작업 모습
57	554		99	-	1947.9.3. ~9.19	504공병건설대대 건축 작업 모습
58	554		99	-	1947.4.29	1176공병건설단 건축 작업 모습
59	554		99	-	1947.4.~5.	1176공병건설단 건축 작업 모습
60	554		99	-	1947.5.26	1176공병건설단 건축 작업 모습
61	554	99	-	1947.4.29	1176공병건설단 건축 작업 모습	

62	554	Records Regarding the Okinawa Campaign, U.S. Military Govern- ment in Korea, U.S.-USSR Relations in Korea, and Korean Political Affairs, 1945-30, Jun, 1949	99	-	1947.5.6 ~5.7	1176공병건설단 건축 작업 모습
63	554		99	-	1947.5.19	1176공병건설단 건축 작업 모습
64	554		99	-	1947.5.6	1176공병건설단 건축 작업 모습
65	554		99	-	1947.5.9	1176공병건설단 건축 작업 모습
66	554		99	-	1947.5.9	1176공병건설단 건축 작업 모습
67	554		99	-	1947.5.9	1176공병건설단 건축 작업 모습
68	554		99	-	1947.5.9	1176공병건설단 건축 작업 모습
69	554		99	-	1947.7.1	1176공병건설단 건축 작업 모습
70	554		99	-	1947.4.29	1176공병건설단 건축 작업 모습
71	554		99	-	1947.4.29	1176공병건설단 건축 작업 모습
72	554		99	-	1947.7.2	1176공병건설단 건축 작업 모습
73	554		99	-	1947.6.9	1176공병건설단 건축 작업 모습
74	554		99	-	1947.6.9 ~7.3	1176공병건설단 건축 작업 모습
75	554		99	-	1947.6.9 ~7.3	1176공병건설단 건축 작업 모습
76	554		99	-	1947.6.9	1176공병건설단 건축 작업 모습
77	554		99	-	1947.5.12	1176공병건설단 건축 작업 모습
78	554		99	-	1947.6.9	1176공병건설단 건축 작업 모습
79	554		99	-	1947.7.2	1176공병건설단 건축 작업 모습
80	554		99	-	1947.7.1	1176공병건설단 건축 작업 모습
81	554		99	-	1947.4.29 ~6.19	1176공병건설단 건축 작업 모습
82	554		99	-	1947.4.29	1176공병건설단 건축 작업 모습
83	554		99	-	1947.5.19	1176공병건설단 건축 작업 모습

84	554	Records Regarding the Okinawa Campaign, U.S. Military Govern- ment in Korea, U.S.-USSR Relations in Korea, and Korean Political Affairs, 1945-30, Jun, 1949	99	-	1947.6.9	1176공병건설단 건축 작업 모습
85	554		99	-	1947.7.2	1176공병건설단 건축 작업 모습
86	554		99	-	1947.7.2	1176공병건설단 건축 작업 모습
87	554		99	-	1947.4.29	1176공병건설단 건축 작업 모습
88	554		99	-	1947.5.19	1176공병건설단 건축 작업 모습
89	554		99	-	1947.5.19. ~7.2	1176공병건설단 건축 작업 모습
90	554		99	-	1947.5.6	1176공병건설단 건축 작업 모습
91	554		99	-	1947.4.29	1176공병건설단 건축 작업 모습
92	554		99	-	1947.4.29	1176공병건설단 건축 작업 모습
93	554		99	-	1947.5.19	1176공병건설단 건축 작업 모습
94	554		99	-	1947.5.6	1176공병건설단 건축 작업 모습
95	554		99	-	1947.7.3	1176공병건설단 건축 작업 모습
96	554		99	-	1947.7.3	1176공병건설단 건축 작업 모습
97	554		99	-	1947.7.3	1176공병건설단 건축 작업 모습
98	554		99	-	1947.7.3	1176공병건설단 건축 작업 모습
99	554		99	-	1947.5.7. ~7.3	1176공병건설단 건축 작업 모습
100	554		99	-	1947.5.26	1176공병건설단 건축 작업 모습
101	554	99	-	1947.5.26	1176공병건설단 건축 작업 모습	
102	554	99	-	1947.5.26	1176공병건설단 건축 작업 모습	
103	554	99	-	1947.7.1	1176공병건설단 건축 작업 모습	
104	554	99	-	1947.7.1	1176공병건설단 건축 작업 모습	
105	554	99	-	1947.6.9 ~7.1	1176공병건설단 건축 작업 모습	
106	554	99	-	1947.6.19	1176공병건설단 건축 작업 모습	
107	554	99	-	1947.6.19	1176공병건설단 건축 작업 모습	

	
<p>1-앞</p>	<p>1-뒤</p>
	
<p>2-앞</p>	<p>2-뒤</p>
	
<p>3-앞</p>	<p>3-뒤</p>
	
<p>4-앞</p>	<p>4-뒤</p>
	
<p>5-앞</p>	<p>5-뒤</p>



5. 2. 2. 1. 3. - 4. 2. 2. 1. 4. 2. 1. 3. 2. 1. 4. 2. 1. 3. 2. 1.

6-앞



NO CLASSIFIED CRYPTO EQUIPMENT


RELEASED FOR INFORMATION
 FOREIGN DISSEMINATION DIVISION
 NSA MANAGEMENT, #16412

0 0 2

6-뒤



7-앞




NO CLASSIFIED CRYPTO EQUIPMENT

RELEASED FOR INFORMATION
 FOREIGN DISSEMINATION DIVISION
 NSA MANAGEMENT, #16412 0 0 7

7-뒤



8-앞




RELEASED FOR INFORMATION
 FOREIGN DISSEMINATION DIVISION
 NSA MANAGEMENT, #16412 0 0 2

8-뒤



9-앞




RELEASED FOR INFORMATION
 FOREIGN DISSEMINATION DIVISION
 NSA MANAGEMENT, #16412 0 0 2

9-뒤



10-앞



RELEASED FOR INFORMATION
 FOREIGN DISSEMINATION DIVISION
 NSA MANAGEMENT, #16412

10-뒤



11-앞



11-뒤




12-앞



12-뒤



13-앞



13-뒤



14-앞



14-뒤



15-앞



15-뒤



16-앞

SC 320177

EASTERN BAPTIST SERVICE
 ASONG, KOREA
 17 APRIL 1948
 CHARLES-AN-295
 TROOP 212 3V 32
 CHAIRMAN CHURCH OF THE
 ROAD THE BAPTIST CHURCH AT THE
 EASTERN BAPTIST SERVICE CONDUCTED ON
 ATIA HT. ROAD ASONG, THE SIGHT
 ENGINEER WILL IS IMMEDIATE SPONSORED
 THE SERVICE.

17587

*Religious Act overseas.
 Korea*

16-뒤



17-앞

17-뒤



18



19



20



21



22



23



24



25



26



27



28



29



30



31



32



33



34



35



36



37



38



39



40



41



42



43



44



45



46



47



48



49



50



51



52



53



54



55



56



57



58



59



60



61



62



63



64



65



66



67



68



69



70



71



72



73



74



75



76



77



78



79



80



81



82



83



84



85



86



87



88



89



90



91



92



93



94



95



96



97



98



99



100



101



102



103



104



105



106



107

2.5. 일본 방위성 방위연구소 소장 “문서(도면)” 수집 목록

| No. | 문서계열 | 건 | 작성 연월일 | 소장기관 청구기호 | 주요 내용 | 면수 |
|-----|----------------------------|---|------------------------------|----------------------------|--|----|
| 1 | 陸軍省大日記>
大日記乙輯 | 演習場廠舎増設
工事実施の件 | 1936.7.2 | 陸軍省-
大日記乙輯
-S11-2-23 | 육군인천연습장 창사
증설 문서 | 4 |
| 2 | 陸軍省大日記>
大日記乙輯 | 宿舎借上に關す
る件 | 1939.10.5 | 陸軍省-
大日記乙輯
-S14-2-30 | 오쿠라 공장에서 부평에
제조소를 짓는 동안 사용할
가옥을 빌리는 일과
관련한 자료이다. | 7 |
| 3 | 陸軍省大日記>
密大日記 | 土地買収に關す
る件 | 1939.8.9
~
1939.9.1 | 陸軍省-
密大日記
-S14-5-9 | 이 문서는 부평에 무기
생산 공장을 짓기 위한
공장 건설에 필요한 토
지를 매수하고, 오쿠라
공창 산하 조직으로 세
우지만, 1940년 조선공
창을 설치한다는 계획까
지 언급하고 있다. | 5 |
| 4 | 陸軍省大日記>
大日記乙輯 | 土地建造物管轄
換の件 | 1939.10.3 | 陸軍省-
大日記乙輯
-S14-2-30 | 이 문서는 인천 산곡 및
대정리 토지 매수와
건조물 관리한 자료다. | 8 |
| 5 | 陸軍省大日記>
大日記乙輯 | 富平附近小演習
場敷地買収の件 | 1923.1.1.
~
1923.12.31 | 陸軍省-
大日記乙輯
-T12-2-20 | 이 문서는 1923년 1월
이후 용산기지 관할 인천
부평 산곡과 대정리 토지를
매수해 연습장 조성 관련
자료이다. | 2 |
| 6 | 陸軍一般史料>
中央>軍事行
政>兵器> | 表紙「隷下部隊
長会同の際の兵
器生産狀況報告
昭和20年3月」 | 1945.2.
~3. | 中央-軍事行
政兵器-41 | 표지 | 50 |
| | | 昭和20年3月
隷下部隊長会同
の際狀況報告
昭和20年3月1日
仁川陸軍造兵廠
(1) | 1945.2.
~3. | 中央-軍事行
政兵器-41 | 이 문서는 1945년 3월
인천조병창 예하부대
장회 동제 상황보고 중
에서 시설 현황과 무기
현황 등을 기술하고 있다 | 47 |

| | | | | | | |
|--------------|-------------------|---|----------------|------------------|---|----|
| | | 昭和20年3月
隷下部隊長会同
の際状況報告
昭和20年3月1日
仁川陸軍造兵廠
(2) | 1945.2.
~3. | 中央-軍事行
政兵器-41 | 이 문서는 1945년 2월 29일 인천조병장에서 병기생산시설 이설분산 방호실시 요강을 정리한 문서이다. 이 문서에는 기지 내 지하 설비와 지상 설비 현황을 분야별로 구분하고 장소, 적량, 구조물 등을 기재하고 있다. 해방 직후 인천조병장 현황을 파악하는 핵심적인 자료이다. 또한 바우리(芝浦)전주식회사 관련 자료가 있다. | 23 |
| | | 昭和20年3月
隷下部隊長会同
の際状況報告
昭和20年3月1日
仁川陸軍造兵廠
(3) | 1945.2.
~3. | 中央-軍事行
政兵器-41 | 이 문서는 1945년 3월 1일 인천조병장의 실포소총 이설분산 방호전개도가 첨부되어 있다. 이 약도에는 조선인공원 단독 합동 숙사지대(지금의 줄사택), 조선인 여자공원 합동숙사 지대, 저숙지 신설, 복재수축장 신설, 고등관 단독숙사 증설 지대 등 기지 내 주요 시설물 현황을 표시하고 있다. (평면도 1장) | 10 |
| 7
~
10 | 陸軍一般史料>
滿洲>朝鮮> | - | 1942.3. | 滿洲-朝鮮
-320 | 이 문서는 부평 육군조병장의 공사설계서이다. | 7 |
| | | 222 富平「ハ」
工事変更設計書
(第1回) | 1942.9. | 滿洲-朝鮮
-139 | 이 문서는 1942년 9월 1회 인천 육군조병장 설계도이다. | 30 |
| | | - | - | 滿洲-朝鮮
-143 | 이 문서는 1941년 11-12월 인천육군조병장 설계도이다. | 20 |
| | | 富平「イ」工事
変更設計書
昭和17年 2月
20日
調製 | 1942.3.20 | 滿洲-朝鮮
-148 | 이 문서는 인천 육군조병장 공사 변경설계도, 부평지구 주변 지도, 조병장 사무소 및 부속가옥내 전기설비도가 있다. | 68 |

| | | | | | | |
|----|---------------------------------------|------------------------------|----------------|---------------|--|----|
| 11 | 陸軍一般史料
> 滿洲 > 朝鮮
> 視察報告
森川史料 | 朝鮮視察報告
戰備課
近藤少佐 | 1941.5. | 滿洲-朝鮮
-379 | 이 문서는 1942년 5월 육군성 장비과 곤도 소좌가 경성과 인천지역을 방문하고 조선기계, 조선동업, 조선이연인천공장, 일본차량인천공장, 인천 육군 조병창, 인천항 등지 주요 공장 내용이 있다. | 49 |
| 12 | 陸軍一般史料>
滿洲>朝鮮 | 治安情報(12号) 3
富平地区
(憲兵報) | 1945.8.
~9. | 滿洲-朝鮮-15 | 해방 직후 인천 지역의 동향을 일부라도 알 수 있는 정보 보고를 취합한 자료다. 권력의 공백기에 헌병이 조선인 사회의 동향을 집중 점검한 정보를 정리한 자료이다. | 1 |

2.6. 일본 국립국회도서관 소장 “문서 & 지도” 수집 목록

| No. | 서명 | 저자 | 출판연도 | 발행(간)처 | 청구기호 | 주요 내용 | 쪽수 |
|-----|---|-----------------|-------------|---------------------|----------------|--|-----|
| 1 | 仁川引揚誌
: 元仁川在
住者名簿 | 小谷益次郎 | 1952.
5. | 福岡 :
大起産業 | EG71
-G70 | 이 책은 1951년 11월 3일 후쿠오카에서 결성된 <仁川會> 회원들의 인천에 대한 회상을 정리한 것으로 1952년 5월에 출판되었다. | 241 |
| 2 | 朝鮮の都市
京城 … 仁
川 | 萩森茂 | 1931 | 京城 : 大
陸情報社 | 554
-220 | 인천항의 연혁를 시작으로 주요기관(상업회의소, 미두취인소, 곡물협회, 정미업, 경찰서, 병원, 우편국)와 화류계와 여관, 명승舊蹟 등을 소개하고 있다. 부록에 경성, 인천의 회사들이 소개되어 있다. | 33 |
| 3 | 富平 朝鮮
京畿道 :
略圖 | 陸軍參謀本部
陸地測量部 | 1911.
7. | [東京] :
陸地
測量部 | YG815
-1997 | 이 지도는 1911년 7월에 조선총독부 육군측량부에서 인천(부평) 일대를 지도로 제작하여 발행한 자료이다. | 2 |
| 4 | 富平 京畿道
金浦郡·富川
郡 [二万五千
分一地形圖]
;
京城及仁川
地方 18枚之
内14號) | 陸地測量部,
朝鮮總督府 | 1916.
7. | 陸地
測量部 | YG815
-2590 | 이 지도는 1916년 7월에 조선총독부 육군측량부에서 인천(부평) 일대를 지도로 제작하여 발행한 자료이다. | 2 |
| 5 | | | 1919.
1. | 陸地
測量部 | YG815
-2591 | 이 지도는 1919년 1월에 조선총독부 육군측량부에서 인천(부평) 일대를 지도로 제작하여 발행한 자료이다. | 2 |
| 6 | | | 1920.
9. | 陸地
測量部 | YG815
-2592 | 이 지도는 1920년 9월에 조선총독부 육군측량부에서 인천(부평) 일대를 지도로 제작하여 발행한 자료이다. | 2 |

| | | | | | | | |
|---|--|--|-------------|-----------|----------------|--|---|
| 7 | 富平 京畿道
金滯郡·富川
郡〔二万五千
分一地形圖〕
；
京城及仁川
地方 15枚之
内14號) | | 1939.
6. | 陸地
測量部 | YG815
-2593 | 이 지도는 1939년 6월에
조선총독부 육군측량부
에서 인천(부평) 일대를
지도로 제작하여 발행한
자료이다. | 2 |
|---|--|--|-------------|-----------|----------------|--|---|

인천광역시 캠프마켓 관련 기록물 수집 및 구술채록 (1차년도)

발행처 인천광역시 군부대개발이전과

발행일 2024년 3월

인천광역시 군부대개발이전과

과장 이종신

팀장 윤길호

주무관 박설하

| | |
|-----------|----------------------|
| 수행기관 | 모씨네사회적협동조합 |
| 연구책임자 | 신주백 |
| 프로젝트매니저 | 서은미 |
| 자료수집 및 해제 | 신주백, 전갑생, 김천수, 김홍렬 |
| 자료편집 | 서은미, 장미란, 정우혁 |
| 구술 | 윤진현, 윤미란, 김주경, 김지슬 |
| 드론 영상 | 변명환, 정우혁 |
| 디자인 | 박한영, 정소영 |
| 발간등록번호 | 54-6280000-000670-01 |

©인천광역시

이 책의 저작권은 인천광역시가 소유하고 있습니다.

이 책에 수록된 내용은 저작권법에 의해 한국 내에서 보호를 받는 저작물이므로 무단 전재와 복제를 금합니다.

이 책에 수록된 내용의 전부 또는 일부를 이용하려면 반드시 저작권자와 인천광역시청의 동의를 받아야 합니다.

To: Ammo Depot Area

AREA NOW OCCUPIED BY ORD AMM DEPOT NEEDED

AUTO. & EQUIPMENT SHOP FOR POST ENGRS.

5 PREFABS FOR SID E.V.D.

RENOVATE COCA COLA PLANT

1200 MAN THEATER

WINTERIZE 5 PREFABS COOKS & BAKER'S SCHOOL


RENOVATE SHOP BLDG. PROPOSED LOCATION APU 901

PROPOSED SITE FOR ADDITIONAL DEPENDENT HOUSING

REPAIR 3 SWIMMING POOL CAMP ASCOM

ASCOM PETROLEUM TANK FARM

12 PREFABS NOW UNDER CONSTRUCTION FOR 3425TH ORD.



ESTABLISH WATER POINT (POLAREA)

